ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
Alça pré-formada de aço 9,53 mm	10	un
Armação secundária 725 mm - 4 estribos	1	un
Arruela quadrada 38x18x3 mm	16	un
Braço J 1650x550 mm	1	un
Braço suporte tipo C 580x440 mm	3	un
Cabo de aço 9,5 mm	20	un
Cabo de aço cobreado nu 50 mm²	35	m
Cabo de alumínio protegido EPR 15 kV - 50 mm²	54	m
Cabo de cobre isolação XLPE 0,6/1 kV 16 mm² - Verde	10	m
Caixa de disjuntor indireta grupo A - MT-400 - 820x400x250	1	un
Caixa de inspeção de aterramento em PVC 30 cm com tampa	3	un
Caixa de TC indireta grupo A - CTC-MT-400 - 620x600x250 mm	1	un
Caixa para medição indireta grupo A - CMI-MT-400 - 620x520x250 mm	1	un
Cantoneira auxiliar para braço tipo C 65x65x900 mm	3	un
Cartucho para conector	9	un
Chave-fusível tipo C 400A 15kV	3	un
Cinta para poste circular 200 mm	9	un
Conector derivação tipo cunha	9	un
Conector GTDU 16-70 mm² / 5/8-3/4"	6	un
Conector splitbolt 50 mm²	6	un

Cruzeta de concreto (90x90x2000mm) 250 daN	2	un
Disjuntor termomagnético caixa moldada 400 A	1	un
Eletroduto de aço galvanizado 4"	6	m
Elo fusível 6K	3	un
Espaçador losangular 15 kV com travas	4	un
Fecho para fita de aço 3/4"	20	un
Fita de aço 3/4" x 0,5 mm	15	un
Fixador de perfil U 178x76 mm	1	un
Gancho olhal 80 mm	18	un
Haste de aterramento de cobre 5/8" x 2,40 m	6	un
Isolador composto tipo bastão classe 15 kV	12	un
Isolador pilar porc. (rosca diam m16x2) – 110 kV	3	un
Isolador roldana 72x72 mm	4	un
Isolador de ancoragem polimérico 15 kV	6	un
Laço pré-formado de topo	3	un
Luva de emenda galvanizada sem rosca 4"	2	un
Manilha sapatilha 110x60 mm	18	un
Manilha torcida	2	un
Mão francesa plana 619 mm	4	un
Olhal para parafuso 104 mm	12	un
Parafuso de cabeça abaulada M16 x 70 mm	18	un

Parafuso de cabeça quadrada M16 x 125 mm	6	un
Parafuso de cabeça quadrada M16 x 250 mm	7	un
Parafuso de rosca dupla M16 x 450 mm	6	un
Parafuso francês M16 x 70 mm	6	un
Para-raios de distribuição 12 kV	6	un
Perfil U 900 mm	1	un
Pino auto-travante –140 mm (rosca superior diam. m16x2)	3	un
Porca olhal M16	13	un
Poste de concreto circular 12 m/ 1000 daN	2	un
Poste de concreto duplo T 12 m/ 1000 daN	1	un
Sapatilha 75 mm	4	un
Suporte para transformador em poste de concreto duplo T	2	un
Suporte Z 246 mm	9	un
Terminal de compressão olhal 120 mm²	9	un
Terminal de compressão olhal 70 mm²	5	un
Transformador de distribuição trifásico ONAN 13,8 kV: 127/220 V - 150 kVA	1	un

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAYARA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO
Data: 05/10/2026 10:27:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br