

Compras Públicas

Licitação

Sobre

Novidades

Roadmap

Sugestões

Perfil

Sair

Licitação

Voltar para listagem

Número do Processo

31/073.151/2023

Situação

Aguardando Abertura

Número do Edital

0010/2024

Tempo da Fase Aberto/Fechado

15 min

PROCESSO DIGITAL

DOCUMENTOS

ACESSAR

Detalhe Esclarecimento

Data

24/03/2025 16:17:10

Empresa

TCA
ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Projetos técnicos do Container

[Visualizar Anexo](#)

Impugnações

Nenhuma impugnação encontrada.

Este processo não possui nenhuma impugnação até o momento.

©2025 — Todos os direitos reservados

v6.7.59

1

https://www.siga.ms.gov.br/licitacao/#/licitacoes/530/esclarecimentoImpugnacao?edicao=true

1/2



ESCLARECIMENTO

Prezados,

Empresa TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.807.986/0001-28, sediada na Rua Senador Ponce, 376, Monte Líbano, Campo Grande-MS, por intermédio de seu representante legal, **THIAGO CARMO DE ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade 994477 SSP/MS e do CPF nº 723.744.381-04, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimentos acerca do edital **0010/2024**, que trata da **Aquisição e Instalação de 4 (quatro) Contêineres Sanitários Modulares**.

Ao analisar a documentação disponibilizada, verificamos que não foi anexado o **projeto ou modelo dos contêineres sanitários** exigidos. Para garantir a correta formulação da proposta e o atendimento aos requisitos técnicos do certame, solicitamos o envio das especificações detalhadas, incluindo plantas, materiais e demais informações pertinentes.

Aguardamos o retorno dentro do prazo regulamentar para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Campo Grande-MS, 24 de março de 2025

THIAGO CARMO DE
ALMEIDA:72374438104

Assinado de forma digital por
THIAGO CARMO DE
ALMEIDA:72374438104
Dados: 2025.03.24 16:16:33 -04'00'

TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 34.807.986/0001-28

THIAGO CARMO DE ALMEIDA
CPF: 723.744.381-04

Re: Pedido de Esclarecimento - Proc 31/073.151/2023 - Pregão: 0010/2024 - empresa: TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

De : CGCMCP SPSP SEJUSP <compras.cgcmcp@sejusp.ms.gov.br>

qua., 26 de mar. de 2025 16:24

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - Proc 31/073.151/2023 - Pregão: 0010/2024 - empresa: TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

 2 anexos

Para : SEL/ PREGAO <pregao07@sad.ms.gov.br>

Boa tarde.

Segue anexo resposta com o esclarecimento das dúvidas suscitadas.

Atenciosamente.

Wellington Pereira Gomes

De: "SEL/ PREGAO" <pregao07@sad.ms.gov.br>

Para: munhozbm@hotmail.com, wellingtonadv1@hotmail.com, joelhealencar@gmail.com, "COMPRAS CGCMCP" <COMPRAS.CGCMCP@SEJUSP.MS.GOV.BR>

Enviadas: Terça-feira, 25 de março de 2025 10:41:23

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Proc 31/073.151/2023 - Pregão: 0010/2024 - empresa: TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

Prezados, bom dia!

Informamos que recebemos o **Pedido de Esclarecimento** da empresa: **TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - EPP.**, referente ao **Processo: 31/073.151/2023**, Pregão: 0010/2024, Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CONTÊINERES SANITÁRIOS MODULARES, CADA UM EQUIPADO COM 6 (SEIS) PONTOS DE CHUVEIRO, 2 (DOIS) SANITÁRIOS E 1 (UM) LAVATÓRIO, **com abertura do certame dia 07/04/2025 às 08h30**. Segue em anexo cópia do pedido.

Detalhe Esclarecimento



Data

24/03/2025 16:17:10

Empresa

TCA ARQUITETURA E
CONSULTORIA LTDA - EPP.

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Projetos técnicos do Container

[Visualizar Anexo](#)

Solicitamos que seja respondido **até às 17h00 do dia 26/03/2025**, tendo em vista a data da abertura do certame estar próxima e prazo limite para resposta previsto em edital.

Atenciosamente,

Equipe Pregão 07 - **COFEX/SEL/SAD**
Telefones: (67) 3318-1318 e 3318-1379



RESPOSTA.pdf

66 KB

Processo nº 31/073.151/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 4 CONTEINERES SANITÁRIOS MODULARES, CADA UM EQUIPADO COM 6 PONTOS DE CHUVEIRO E 2 SANITÁRIOS E 1 LAVATÓRIO.

Empresa: TCA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA – EPP.

Segue abaixo o esclarecimento para o questionamento:

As dúvidas arguidas poderão ser sanadas com a leitura minuciosa do ETP a partir do item 7.3 na descrição da solução como um todo, vejamos um trecho: “(...) 7.3. Diante da solução adotada, são necessários que o objeto atenda aos seguintes requisitos: 7.3.1. Dimensões e Estrutura: O módulo deve possuir as dimensões mínimas 2,30 x 6,00 x 2,50 metros (altura interna) e estrutura fabricada em aço galvanizado para garantir durabilidade e resistência. (as dimensões podem variar em 10% para mais ou para menos para atender o tamanho dos contêineres), essas dimensões se justificam pois é o tamanho padrão de um container de 20 pés. (...)”.

Ademais o TR na descrição da solução também traz as especificações do objeto, vejamos um trecho: “(...) 3.1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 3.1.1. O módulo deverá atender às seguintes especificações: 3.1.1.1. Dimensões e estrutura: O módulo deve possuir as dimensões mínimas 2,30 x 6,00 x 2,50 metros (altura interna) e estrutura fabricada em aço galvanizado para garantir durabilidade e resistência. (as dimensões podem variar em 10% para mais ou para menos para atender o tamanho dos contêineres), essas dimensões se justificam pois é o tamanho padrão de um contêiner de 20 pés, que é menor módulo disponível no mercado e que atende de forma eficiente a presente demanda. (...)”.

Nesse contexto ainda, nos documentos complementares do TR juntamos um projeto simples do objeto com algumas especificações que pode esclarecer as dúvidas aventadas, conforme segue anexo a presente.

Campo Grande/MS, 26 de março de 2025.

Atenciosamente.



Documento assinado digitalmente
WELLINGTON PEREIRA GOMES
Data: 26/03/2025 17:14:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wellington Pereira Gomes

Matrícula 73.162-021

Membro da Equipe de Planejamento.

- 7.3.1. Dimensões e Estrutura: O módulo deve possuir as dimensões mínimas 2,30 x 6,00 x 2,50 metros (altura interna) e estrutura fabricada em aço galvanizado para garantir durabilidade e resistência. (as dimensões podem variar em 10% para mais ou para menos para atender o tamanho dos contêineres), essas dimensões se justificam pois é o tamanho padrão de um container de 20 pés.
- 7.3.2. Compartimentos Internos: Deve conter 06 pontos de chuveiro, 02 vasos sanitários e 01 lavabo conforme especificado.
- 7.3.3. Acesso e Ventilação: Deve possuir uma porta em aço galvanizado com dimensões mínimas de 0,80 x 2,10 metros, abrindo para fora como medida de segurança, e 03 venezianas fixas com lamelas para ventilação para atender as normas de segurança no trabalho.
- 7.3.4. Equipamentos e Revestimentos: 7.3.4.1. 06 pontos para instalação de chuveiros (com aparelho).
- 7.3.4.2. Forro térmico no teto: O forro térmico no teto é essencial para proporcionar conforto térmico aos usuários, especialmente em regiões onde as temperaturas podem variar significativamente ao longo do dia. Este componente ajuda a regular a temperatura interna dos módulos, criando um ambiente mais agradável e confortável para os usuários.
- 7.3.4.3. Revestimento de parede em EPS 30mm: O revestimento de parede em EPS (poliestireno expandido) de 30mm oferece isolamento térmico e acústico, além de ser resistente à umidade, contribuindo para a durabilidade e a manutenção de condições higiênicas adequadas dentro dos módulos sanitários. Sua leveza também facilita o transporte e a instalação dos contêineres.
- 7.3.4.4. piso compensado naval antiderrapante revestido com manta emborrachada: A escolha do piso compensado naval antiderrapante revestido com manta emborrachada visa garantir a segurança dos usuários, especialmente em ambientes molhados como banheiros. Esse tipo de piso oferece aderência adequada, reduzindo o risco de escorregões e quedas, além de ser resistente à umidade, garantindo durabilidade e facilitando a limpeza.
- 7.3.5. Instalações Elétricas: Deve conter instalação elétrica completa com, no mínimo, 04 pontos para lâmpadas LED (com lâmpadas), 01 interruptor, 01 ponto de tomada universal e 01 quadro elétrico.
- 7.3.6. Acabamento e Pintura: Deve possuir pintura branca para garantir uma estética adequada e facilitar a manutenção.
- 7.3.7. Infraestrutura Local: A contratada será responsável pela instalação de hidráulica e elétrica no local da obra, incluindo a ligação de esgoto.

