CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (N DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	PLANALTINA DO PARANÁ/PR	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA									**1.676.700,16**	
1.			**ADEQUAÇÃO - EST. RURAL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURA**					**-**	**1.676.700,16**	
1.1.			**PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m**					**-**	**12.882,79**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,65	508,82	BDI 1	628,60	3.551,59	RA
1.1.2.	SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00	28,95	BDI 1	35,76	6.436,80	RA
1.1.3.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00	13,02	BDI 1	16,08	2.894,40	RA
1.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**359.486,41**	
1.2.1.	SINAPI	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	38.391,89	6,99	BDI 1	8,64	331.705,93	RA
1.2.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	30.528,00	0,74	BDI 1	0,91	27.780,48	RA
1.3.			**BASE / SUB-BASE**					**-**	**97.689,60**	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	48.844,80	1,62	BDI 1	2,00	97.689,60	RA
1.4.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**1.206.641,36**	
1.4.1.	Cotação	002	ESTABILIZAÇAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL COM SOLO PREDOMINAMENTE ARENOSO MELHORADO COM ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOLOS, DE ORIGEM QUIMICO IONICO - MISTURA EM PISTA - COM ESPESSURA DE 18CM A 20CM - TAMBOR DE 200L PARA 1000M²	m2	53.296,88	18,33	BDI 1	22,64	1.206.641,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PLANALTINA DO PARANÁ/PR
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATAN ROCHA
CREA/CAU: CREA PR 201674/D
ART/RRT: 1720265072771

gov.br
Documento assinado digitalmente
NATAN VITOR ROCHA DA SILVA
Data: 13/10/2026 14:08:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br