

CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DE GOIÁS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA LATERAL E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
 ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 122, CENTRO, BELA VISTA DE GOIÁS
 PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS
 DATA: 27/05/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	CÁLCULOS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF 03/2022 PS	m2	2,00	A = 2,00m x 1,00m
1.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PÔRTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	104,14	AREA RETIRADA DO PROJETO
2.0 ESTRUTURA								
2.1	GOINFRA	ONERADA	fev/26	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	2,09	VOLUME DE ESCAVAÇÃO CONFORME BLOCOS
2.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	45,00	QUANTIDADE RETIRADA DO PROJETO
2.3	GOINFRA	ONERADA	fev/26	52006	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	kg	29,00	QUANTIDADE RETIRADA DO PROJETO
2.4	GOINFRA	ONERADA	fev/26	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,09	VOLUME DE CONCRETO CONFORME BLOCOS
2.5	GOINFRA	ONERADA	fev/26	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	2,09	VOLUME DE CONCRETO CONFORME BLOCOS
2.6	GOINFRA	ONERADA	fev/26	87257	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	1.102,23	QUANTIDADE RETIRADA DO PROJETO
3.0 REVESTIMENTO DE PISO								
3.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m3	8,17	V = 116,66m² x 0,07m
3.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	87257	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	10,21	V = 8,17m³ x 25% emp.
3.3	GOINFRA	ONERADA	fev/26	220061	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	m2	116,66	AREA RETIRADA DO PROJETO
4.0 SISTEMA DE COBERTURA								
4.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF 07/2019	m2	104,14	AREA RETIRADA DO PROJETO
4.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.AF 07/2019	m	36,61	COMP. RETIRADO DO PROJETO
4.3	SINAPI	ONERADA	mar/26	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	27,82	COMP. RETIRADO DO PROJETO
4.4	GOINFRA	ONERADA	fev/26	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	7,83	C = 2,61m x 3 pontos
4.5	GOINFRA	ONERADA	fev/26	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	uni.	3,00	3 unidades
5.0 PINTURA								
5.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m2	104,14	AREA RETIRADA DO PROJETO
6.0 REMOÇÃO DO TELHADO								
6.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	142,00	MEDIDO IN LOCO

CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DE GOIÁS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA LATERAL E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
 ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 122, CENTRO, BELA VISTA DE GOIÁS
 PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS
 DATA: 27/05/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	CÁLCULOS
6.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF 07/2019	m2	142,00	MEDIDO IN LOCO
7.0					ADMINISTRAÇÃO			
7.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,11	CÁLCULO DE ADMINISTRAÇÃO
7.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,33	CÁLCULO DE ADMINISTRAÇÃO
8.0					SERVIÇOS FINAIS			
8.1	GOINFRA	ONERADA	fev/26	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	116,66	AREA RETIRADA DO PROJETO

MONT-CRUZ ENGENHARIA LTDA
 ENGº CIVIL REYDDNER ANDREI NUNES SILVA
 CREA 1014662982D-GO