

CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DE GOIÁS  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA LATERAL E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES  
 ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 122, CENTRO, BELA VISTA DE GOIÁS  
 PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS  
 DATA: 27/05/2026  
 BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS		P. TOTAL	%
									MAT.M.O.		
<b>1.0</b>					<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	m2	2,00	R\$ 621,18	R\$	1.242,36	0,96%
1.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	104,14	R\$ 7,85	R\$	817,50	0,63%
					<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 2.059,86</b>	<b>1,59%</b>
<b>2.0</b>					<b>ESTRUTURA</b>						
2.1	GOINFRA	ONERADA	fev/26	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	2,09	R\$ 84,71	R\$	177,21	0,14%
2.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	45,00	R\$ 14,94	R\$	672,30	0,52%
2.3	GOINFRA	ONERADA	fev/26	52006	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	kg	29,00	R\$ 16,24	R\$	470,96	0,36%
2.4	GOINFRA	ONERADA	fev/26	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,09	R\$ 729,04	R\$	1.525,15	1,18%
2.5	GOINFRA	ONERADA	fev/26	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	2,09	R\$ 88,70	R\$	185,56	0,14%
2.6	GOINFRA	ONERADA	fev/26	87257	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	1.102,23	R\$ 23,88	R\$	26.321,18	20,32%
					<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 29.352,37</b>	<b>22,66%</b>
<b>3.0</b>					<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	8,17	R\$ 141,36	R\$	1.154,38	0,89%
3.2	GOINFRA	ONERADA	fev/26	87257	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	10,21	R\$ 142,56	R\$	1.455,23	1,12%
3.3	GOINFRA	ONERADA	fev/26	220061	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	m2	116,66	R\$ 78,56	R\$	9.164,89	7,07%
					<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 11.774,50</b>	<b>9,09%</b>
<b>4.0</b>					<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>						
4.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	m2	104,14	R\$ 263,76	R\$	27.467,97	21,20%
4.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	m	36,61	R\$ 63,09	R\$	2.309,72	1,78%
4.3	SINAPI	ONERADA	mar/26	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	27,82	R\$ 93,10	R\$	2.590,04	2,00%
4.4	GOINFRA	ONERADA	fev/26	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	7,83	R\$ 54,46	R\$	426,42	0,33%
4.5	GOINFRA	ONERADA	fev/26	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	uni.	3,00	R\$ 46,06	R\$	138,18	0,11%
					<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 32.932,34</b>	<b>25,42%</b>
<b>5.0</b>					<b>PINTURA</b>						
5.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m2	104,14	R\$ 66,80	R\$	6.956,55	5,37%
					<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 6.956,55</b>	<b>5,37%</b>

CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DE GOIÁS  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA LATERAL E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES  
 ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 122, CENTRO, BELA VISTA DE GOIÁS  
 PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS  
 DATA: 27/05/2026  
 BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	PREÇOS	P. TOTAL	%
								UNITÁRIOS MAT.M.O.		
<b>6.0</b>					<b>REFORMA DO TELHADO</b>					
6.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	142,00	R\$ 6,18	R\$ 877,56	0,68%
6.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	m2	142,00	R\$ 263,76	R\$ 37.453,92	28,91%
					<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 38.331,48</b>	<b>29,59%</b>
<b>7.0</b>					<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
7.1	SINAPI	ONERADA	mar/26	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,11	R\$ 32.131,29	R\$ 3.505,23	2,71%
7.2	SINAPI	ONERADA	mar/26	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,33	R\$ 11.960,75	R\$ 3.914,43	3,02%
					<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 7.419,66</b>	<b>5,73%</b>
<b>8.0</b>					<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					
8.1	GOINFRA	ONERADA	fev/26	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	116,66	R\$ 6,15	R\$ 717,47	0,55%
					<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 717,47</b>	<b>0,55%</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 129.544,22</b>	<b>100,00%</b>

**MONT-CRUZ ENGENHARIA LTDA**  
**ENGº CIVIL REYDDNER ANDREI NUNES SILVA**  
**CREA 1014662982D-GO**