

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de 04 Casa de Guarda Vidas no Balneário Municipal de Bonito no município de Bonito/MS.
Coordenada Geográfica: Latitude Inicial 21º 10'25"S Final 21º10'23"S
Longitude Inicial 56º26'50"W Final 56º26'49"W

Município: BONITO

Local: Parque - Balneário Municipal de Bonito

SINAPI MAIO 2023

Bonito



MEMORIA DE CÁLCULO							
	ITEM	CODIGO SINAPI	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURA	DMT	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO
	1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
	01.01	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	6,00	2 X 1
	01.02	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/20		M2	14,40	FECHAMENTO LATERAIS 3 + 3 + 3 X 1,60 M
	2.0		CASA DE GUARDA VIDA				
	02.01	100773	ESTRUTURA TMETÁLICA DE COBERTURA E FUNDAÇÃO, (BROCAS E BALDRAME) COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COGUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		KG	2.050,00	Conforme Projeto Apresentado
	02.02	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (QUADRA)		M3	6,30	Fundação dos pilares metálicos 6,30m3
	02.03	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - COBERTURA EM ARCO		M2	36,00	3 x 3 x 4
	02.04	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FECHAMENTO LATERAL		M2	7,20	3 x 0,60 x 4
	3.0		SERVIÇOS DE PINTURA				
	03.01	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 - PILARES		M2	126,32	Pintura da Estrutura Metálica
	03.02	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		M2	126,32	Pintura da Estrutura Metálica
	6.0		EQUIPAMENTOS				
	06.01	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UND	4,00	04 unidades

JOSMAIL RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO

CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
 ARQUITETO E URBANISTA