

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Objeto: AMPLIAÇÃO PSF CAACUPÉ							RESPONSÁVEL ORÇAMENTO	
Município: PORTO MURINHO							FÁBIO MARQUES RIBEIRO	
Local: RUA LUIZ DE ALBUQUERQUE							15.276 D/MS	
SIST.REF.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/SBC(SETEMBRO/2025)/SINAPI(SETEMBRO/2025)								
CODIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	
CPU-ES47		COMPOSIÇÃO	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	M2			R\$ 822,83	
88316	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0529	21,72	22,86	
88325	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0847	24,11	26,15	
3104	SINAPI	INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000	161,91	323,82	
5031	SINAPI	INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	450	450,00	
CPU-ES 01		COMPOSIÇÃO	JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO E=6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2			R\$ 1.869,88	
1101004025	AGESUL	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,0000	1546,71	1.546,71	
102166	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021. PS	M2	1,0000	323,17	323,17	
CPU-ES 02		COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E ACABAMENTO ACETATO OU BRILHANTE, INCLUSIVE VIDROS E=6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2			R\$ 742,91	
94570	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2024	M2	1,0000	419,74	419,74	
102166	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021. PS	M2	1,0000	323,17	323,17	
CPU-CFTV06		COMPOSIÇÃO	GRAVADOR DIGITAL NVR NVD POE 1408 P, PARA ATE 32 CAMERAS INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. 0102000022 AGESUL) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 4.542,32	
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2920	29,75	8,68	
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2920	22,69	6,62	
CT1	COTAÇÃO	INSUMO	GRAVADOR DIGITAL NVR NVD POE 1408 P, PARA ATE 32 CAMERAS INTELBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000	4527,02	4.527,02	
CPU-LM02		COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO.	UN			R\$ 201,10	
86879	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,0000	10,11	10,11	
86882	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,0000	23,84	23,84	
86884	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,0000	11,19	11,19	
86904	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,0000	155,96	155,96	
CPU-SC 02		COMPOSIÇÃO	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 1.216,87	
10848	SINAPI	INSUMO	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,0000	1206,01	1.206,01	
88316	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	21,72	10,86	
CPU-CFTV03		COMPOSIÇÃO	SWITCH 10/100/1000 MBPS 24 PORTAS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 1.719,79	
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	22,69	45,38	
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	29,75	59,50	
47589	SBC	INSUMO	SWITCH CFTV 24 PORTAS TECNOLOGIA PoE (POWER OVER ETHERNET) HIKVISION DS-3E0326P-E(M/B) FAST ETHERNET	UN	1,0000	1.614,91	1.614,91	
CPU-TL04		COMPOSIÇÃO	NOBREAK PARA RACK 1400VA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 3.974,64	
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	22,69	45,38	
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	29,75	59,50	
CT2	COTAÇÃO	INSUMO	NOBREAK PARA RACK 1400VA, 2 BATERIAS, 8 TOMADAS, BIVOLT	UN	1,0000	3869,76	3.869,76	
CPU-TL07		COMPOSIÇÃO	HD INTERNO, 2 TB, SATA, PARA DVR VIGILANCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 780,44	
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,69	22,69	
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,75	29,75	
CT3	COTAÇÃO	INSUMO	HD INTERNO, 2 TB, SATA, PARA DVR VIGILANCIA	UN	1,0000	728	728,00	
CPU-HI01		COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA APOIADA EM LAJE ATÉ 500L [REF. SINAPI 98461]	UN			R\$ 703,26	
88239	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6000	22,08	189,88	
88262	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	26,69	213,52	
4512	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	37,1800	1,7	63,20	
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	20,2800	11,67	236,66	
CPU-CFTV01		COMPOSIÇÃO	CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 605,72	
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	22,69	56,72	
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	29,75	119,00	
1891	AGESUL	INSUMO	CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS	UN	1,0000	430	430,00	
CPU-HI46		COMPOSIÇÃO	SIFÃO PARA EXPURGO HOSPITALAR, DN100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 1.023,64	
CT4	COTAÇÃO	INSUMO	SIFÃO PARA EXPURGO HOSPITALAR	UN	1,0000	999,6	999,60	
88248	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	21,7	10,85	
88267	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	26,39	13,19	
CPU-HI58		COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM [REF. SINAPI 99253]	UN			R\$ 977,12	
88628	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,1156	590,06	68,21	

87316	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0148	501,45	7,42
94970	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	479,31	35,66
97735	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0448	2403,22	107,66
88309	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0944	27,11	138,10
101616	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,8100	6,31	5,11
5679	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178	64,2	1,14
5678	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	147,73	1,28
88316	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0028	21,72	86,94
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	6,87	0,03
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	7,04	0,83
5069	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125	20,11	0,25
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	2,46	0,34
6193	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	19,43	8,58
7258	SINAPI	INSUMO	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	131,8188	0,65	85,68
42370	SBC	INSUMO	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm	UN	1,0000	429,89	429,89

CPU-IEL		COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 101896]	UN		R\$	486,86
88247	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	22,69	27,73
88264	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	29,75	36,36
2374	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0000	394,6	394,60
1580	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,0000	9,39	28,17