

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>CPU-03</b>	<b>LIMPEZA DE FORRO</b>	<b>M2</b>		<b>20,13</b>	<b>21,72</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-04</b>	<b>PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>946,08</b>	<b>956,31</b>
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,1	450,00	450,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	161,91	161,91
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,29	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-05</b>	<b>JANELA DE ALUMÍNIO EM ARCO, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ REF. SINAPI 94569]</b>	<b>M2</b>		<b>785,39</b>	<b>788,35</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,505	20,13	21,72
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,08	345,37	345,37
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,21	0,21
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,17	22,66	22,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>CPU-06</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL [REF. SINAPI 94442]</b>	<b>M2</b>		<b>8,58</b>	<b>9,28</b>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0333	25,49	27,77
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,024	26,58	28,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	20,13	21,72
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	24,35	26,44
<b>Composição</b>	<b>CPU-07</b>	<b>REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO [REF. SINAPI 97645]</b>	<b>M2</b>		<b>34,47</b>	<b>37,28</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4211	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1904	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-12</b>	<b>RETRADA DE PEITORIL/ BANCADA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO [REF. AGESUL 0201004008]</b>	<b>M</b>		<b>87,16</b>	<b>94,05</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,33	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-17</b>	<b>INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS DE VIDRO, BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO. [REF. SINAPI 94562]</b>	<b>M2</b>		<b>48,14</b>	<b>52,17</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3739	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,687	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-19</b>	<b>PELE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 1 FOLHA, ENCAIXADO EM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 102178]</b>	<b>M2</b>		<b>575,96</b>	<b>580,62</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,349	20,13	21,72
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,388	22,29	24,11
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,705	0,12	0,12
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,322	2,77	2,77
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,748	78,67	78,67
SINAPI-I	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	2,652	13,70	13,70
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	416,05	416,05
<b>Composição</b>	<b>CPU-26</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>42,35</b>	<b>44,84</b>
SINAPI	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,384	19,43	21,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,774	27,35	29,75
Cotação	CT-01	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	UN	1	13,72	13,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-28</b>	<b>LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 86943]</b>	<b>UN</b>		<b>271,20</b>	<b>273,51</b>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,79	11,19
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	154,84	155,96
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,70	12,91
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	83,08	83,34
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	9,79	10,11
<b>Composição</b>	<b>CPU-IP 01</b>	<b>INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM.</b>	<b>UN</b>		<b>51,17</b>	<b>51,98</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	40,83	40,83
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,67	22,30
<b>Composição</b>	<b>CPU-37</b>	<b>CORTINA DE AR, ELGIN 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.345,79</b>	<b>1.361,65</b>
Cotação	CT-07	CORTINA DE AR 150 CM ELGIN	UN	1	1.073,03	1.073,03
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,87	20,97	22,66
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,87	27,50	29,91
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6	1,63	1,63
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6	0,22	0,22
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6	1,35	1,35
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8	0,50	0,50
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6	1,69	1,69
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10	1,13	1,13
<b>Composição</b>	<b>CPU-38</b>	<b>CORTINA DE AR, ELGIN 200 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.418,66</b>	<b>1.434,52</b>
Cotação	CT-08	CORTINA DE AR 200 CM ELGIN	UN	1	1.145,90	1.145,90
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,87	20,97	22,66
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,87	27,50	29,91
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6	1,63	1,63
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6	0,22	0,22
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6	1,35	1,35
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8	0,50	0,50
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6	1,69	1,69
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10	1,13	1,13
<b>Composição</b>	<b>CPU-39</b>	<b>ESTRUTURA PARA PISO SUPERIOR EM MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>705,73</b>	<b>707,80</b>
SINAPI-I	34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	1	144,72	144,72
SINAPI	105090	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	1	561,01	563,08
<b>Composição</b>	<b>CPU-40</b>	<b>APLIACÃO DE RETARDANTE ANTI CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>130,36</b>	<b>131,36</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718	26,67	28,79
Cotação	CT-09	VERNIZ RETARDANTE ANTI CHAMAS	L	0,18	654,34	654,34
<b>Composição</b>	<b>CPU-41</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>62,39</b>	<b>63,29</b>
SINAPI-I	11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	51,65	51,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	27,35	29,75
<b>Composição</b>	<b>CPU-43</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO SOBRE ASFALTO [REF. SINAPI 103737]</b>	<b>UN</b>		<b>45,98</b>	<b>46,53</b>
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,0353	23,97	26,00
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,0137	26,88	28,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0113	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2599	20,13	21,72
Cotação	ct-10	TACHAO DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO	UN	1	39,25	39,25
<b>Composição</b>	<b>CPU-44</b>	<b>CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIO DE 1/2 VEZ COM LARGURA DE 30CM E PROFUNDIDADE DE 50CM, GRELHA PRE MOLDADA LISA (REF.AGESUL 1301006095) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>285,11</b>	<b>504,80</b>
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,1	132,38	138,34
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,036	440,04	446,84
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2,4	51,52	54,35
AGESUL-I	6302	ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2.00 M (SEM PRESENÇA DE AGUA) (COMP. 0401001100)	M3	0,5	0,00	82,96
AGESUL-I	6306	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006)	M3	0,036	0,00	136,24
AGESUL-I	6304	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (COMP. 0401001113)	M3	0,108	0,00	49,74
AGESUL-I	6303	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (COMP. 0401001109)	M2	0,6	0,00	31,11
AGESUL	1301006092	GRELHA PRE MOLDADA LISA DE (35 X 50 X 5)CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3	UN	2	0,00	67,84
<b>Composição</b>	<b>CPU-45</b>	<b>RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75% - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>229,09</b>	<b>235,87</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,45	22,08
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,54	25,53
SINAPI-I	3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	0,25	587,58	587,58

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,34	1,34
<b>Composição</b>	<b>CPU-46</b>	<b>RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75% - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>245,92</b>	<b>252,70</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,45	22,08
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,54	25,53
SINAPI-I	4998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACISA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	M2	0,25	654,92	654,92
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,34	1,34
<b>Composição</b>	<b>CPU-47</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAL EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>127,85</b>	<b>134,07</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	20,45	22,08
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	23,54	25,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,97	27,11
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,001	19,73	19,73
SINAPI	100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,015	503,07	509,06
SINAPI-I	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,21	220,00	220,00
<b>Composição</b>	<b>CPU-49</b>	<b>RESTAURAÇÃO DE GRADIL/PORTÃO EM METALON - EXECUÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>40,17</b>	<b>59,94</b>
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	20,62	22,25
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	25,23	27,39
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,004	30,08	30,08
AGESUL-I	7541	TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723)	BR	0,3	0,00	54,81
<b>Composição</b>	<b>CPU-50</b>	<b>RESTAURO E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA APARENTE DE TIJOLOS MACIÇOS EM OBRAS HISTÓRICAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>92,42</b>	<b>96,91</b>
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	596,35	605,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	21,72
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	24,86	26,98
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	9,8	3,17	3,17
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	5	0,65	0,65
<b>Composição</b>	<b>CPU-51</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA QUIOSQUE 47 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>8.916,05</b>	<b>12.024,47</b>
AGESUL	901000131	MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE:- ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA (INCLUSIVE PREGOS)	M2	47	0,00	62,25
SINAPI	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	72,35	72,74	74,18
SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	47	77,73	79,40
<b>Composição</b>	<b>CPU-52</b>	<b>SHAFT - PAREDE COM SISTEMA DE GESSO DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>155,28</b>	<b>163,10</b>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,998	26,00	28,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,93	20,13	21,72
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,6513	0,31	0,31
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,8925	2,77	2,77
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,8489	3,47	3,47
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10,0934	0,11	0,11
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,27	0,27
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9117	5,87	5,87
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,9139	6,66	6,66
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,0296	48,76	48,76
SINAPI-I	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,553	20,02	20,02
<b>Composição</b>	<b>CPU-53</b>	<b>POSTE DECORATIVO, LUMINÁRIA CHAPÉU CHINÊS H=2,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 105956]</b>	<b>UN</b>		<b>1.730,04</b>	<b>1.737,02</b>
Cotação	CT-11	POSTE DECORATIVO, LUMINÁRIA CHAPÉU CHINÊS H=2,5 M	UN	1	1.282,17	1.282,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601091	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5204909	27,35	29,75
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	91,79	91,79
<b>Composição</b>	<b>CPU-54</b>	<b>SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>	<b>UN</b>		<b>40,26</b>	<b>43,44</b>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-55</b>	<b>CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>15,06</b>	<b>15,88</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2028	27,35	29,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2028	21,02	22,69
SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESURA DE 1,50 MM	UN	1	5,25	5,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>CPU-CFTV06</b>	<b>GRAVADOR DIGITAL NVR NVD POE 1408 P, PARA ATE 32 CAMERAS INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. 0102000022 AGESUL] OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>2.069,08</b>	<b>2.071,26</b>
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,78	32,45
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,97	22,66
Cotação	CT-12	GRAVADOR NVD 1408 E HD 1T - INTELBRAS	UN	1	2.043,70	2.043,70
<b>Composição</b>	<b>CPU-CFTV03</b>	<b>SWITCH 10/100/1000 MBPS 24 PORTAS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>96,74</b>	<b>2.014,88</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,35	29,75
AGESUL-I	1710	SWITCH EASY SMART GIGABIT 24 PORTAS TI SG 1024D TP-LINK CAT 6	UN	1	0,00	1.910,00
<b>Composição</b>	<b>CPU-TL01</b>	<b>SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS 24 PORTAS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D OU SIMILAR PARA CABEAMENTO LOGICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>705,15</b>	<b>713,29</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,35	29,75
Cotação	CT-16	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 TP-LINK TL-SG1024D	UN	1	608,41	608,41
<b>Composição</b>	<b>CPU-CFTV02</b>	<b>CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COM 1 PEÇA DE ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD RB750GR3, 2 UNIDADES DE WIRELES - ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI WIFI 6, 3 CABOS PATCH CORD CAT 6 0,5 METROS E NOBREAK RACK 19U DE 1200VA, OU SIMILARES - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>5.028,21</b>	<b>5.048,59</b>
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,83	20,97	22,66
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,31	29,78	32,45
Cotação	CT-13	NVR GRAVADOR 16 CANAIS DE VÍDEO IP POE INTELBRAS NVD 3316-P ULTRA HD 4K PARA 16 CAMERAS	UN	1	2.499,35	2.499,35
Cotação	CT-14	HD 2TB PURPLE 2 TERA WESTERN INTELBRAS WD CFTV DVR WD20PURZ	UN	1	722,84	722,84
SINAPI-I	39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M RAGTECH - NOBREAK QUADRI QDW 1200 (PARA RACK 19") - 1200VA/600W - 2 BATERIAS 12V - BIVOLT - 8 TOMADAS	UN	3	41,74	41,74
Cotação	CT-15		UN	1	1.439,00	1.439,00
<b>Composição</b>	<b>CPU-TL04</b>	<b>NOBREAK PARA RACK 1400VA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>2.248,35</b>	<b>2.256,49</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,35	29,75
Cotação	CT-17	NOBREAK PARA RACK 1400VA, 2 BATERIAS, 8 TOMADAS, BIVOLT	UN	1	2.151,61	2.151,61
<b>Composição</b>	<b>CPU-56</b>	<b>RACK PADRÃO 19" 16U X 570 DE PISO, VISOR ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>145,11</b>	<b>972,41</b>
AGESUL-I	1700	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 12 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	1	0,00	815,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,35	29,75
<b>Composição</b>	<b>CPU-57</b>	<b>LIMPEZA PARA INICIO DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>2,82</b>	<b>3,04</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	20,13	21,72
<b>Composição</b>	<b>CPU-58</b>	<b>LIMPEZA E LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS - EXECUÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>36,55</b>	<b>38,93</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,13	21,72
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,34	1,34
SINAPI	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1	5,01	5,01
<b>Composição</b>	<b>CPU-59</b>	<b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. REF. SINAPI 102469</b>	<b>M2</b>		<b>6,91</b>	<b>6,94</b>
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,33	9,33
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,69	4,69
Cotação	CT-18	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	0,0012	4.800,00	4.800,00
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,001	267,12	269,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	20,13	21,72
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	127,02	129,44
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	43,95	46,37
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0049	65,80	67,90
<b>Composição</b>	<b>CPU-60</b>	<b>MOLDURA EPS PARA FACHADA REVESTIDA E PINTADA</b>	<b>M3</b>		<b>3.341,72</b>	<b>3.450,75</b>
Cotação	CT-05	COLA PARA EPS 1,0KG	UN	3	97,88	97,88
Cotação	CT-06	EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) TIPO 5F COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M	M3	1,5	1.040,83	1.040,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	24,97	27,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	20,13	21,72
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19	24,35	26,44
SINAPI-I	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	13,095	6,67	6,67
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0	547,39	556,50
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,1216	694,77	712,63
SINAPI-I	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	4	10,14	10,14
<b>Composição</b>	<b>CPU-61</b>	<b>REMOÇÃO DE CORRIMÃO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. SINAPI 104801]</b>	<b>M2</b>		<b>13,25</b>	<b>14,36</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923	25,23	27,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923	20,13	21,72

Composição	CPU-62	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, FIXADA NA PAREDE, INCL. FUNDO E PINT. ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 100873]	M		82,88	132,22
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,62	22,25
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	19,99	21,57
AGESUL-I	7554	TUBO EM AÇO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 18 - 8,382 KG/6MTS	BR	0,6	0,00	73,40
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2	41,16	41,16
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,2	38,68	38,68

Composição	CPU-63	ARANDELA EXTERNA DE LED TIPO COLONIAL, LAMPADA BASE E27 COR AMARELA 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		225,44	227,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,02	22,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,35	29,75
SINAPI-I	12267	LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1	UN	1	192,32	192,32
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	12,51	12,99

03/12/2025

Data

Responsável Técnico: FÁBIO MARQUES RIBEIRO  
CREA/CAU: 15.276/MS