



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
1.			REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR						250.672,12	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
-	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. ANTIGO CÓD. 74209/1)	M2	-	507,36	BDI 1	653,58	-	RA
-	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	-	88,18	BDI 1	113,59	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	33	CAÇAMBA 6M² PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E DESLOCAMENTO	UN	-	71,17	BDI 1	91,68	-	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1.			DEMOLIÇÃO							
-	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	53,03	BDI 1	68,31	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 0201002047)	M2	-	29,40	BDI 1	37,87	-	RA
-	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	21,30	BDI 1	27,44	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	47	DEMOLIÇÃO DE GRELHA DE ALVENARIA E TAPA DE FERRO (REF BANCO DE DADOS ORSE CÓD 9420)	UN	-	17,75	BDI 1	22,87	-	RA
-	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	10,66	BDI 1	13,73	-	RA
1.2.2.			REMOÇÃO							
-	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	4,26	BDI 1	5,49	-	RA
-	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	-	20,39	BDI 1	26,27	-	RA
-	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	1,89	BDI 1	2,43	-	RA
-	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-	0,63	BDI 1	0,81	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	03	REMOÇÃO DE PINTURA E BASE DE ACABAMENTO EM PVA (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 0201002156)	M2	-	10,06	BDI 1	12,96	-	RA
-	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-	1,46	BDI 1	1,88	-	RA
-	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-	1,72	BDI 1	2,22	-	RA
-	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-	11,75	BDI 1	15,14	-	RA
-	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-	8,57	BDI 1	11,04	-	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR										
									250.672,12	
-	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	-	126,38	BDI 1	162,80	-	RA
-	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	-	276,46	BDI 1	356,14	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	04	REMOÇÃO DE BANCADA (REF. BANCO DE DADOS SBC 22654)	M2	-	96,46	BDI 1	124,26	-	RA
1.2.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,68	8,89	BDI 1	11,45	110,84	RA
-	COMPOSIÇÃO	46	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA, INCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES (REF BANCO DE DADOS AGETOP CIVIL CÓD 020164)	M	-	0,84	BDI 1	1,08	-	RA
1.3.			ESTRUTURAL					-	252,77	
1.3.1.			REPARO					-	252,77	
1.3.1.1.	COMPOSIÇÃO	05	REPARO ESTRUTURAL EM PILARES DE CONCRETO ARMADO (REF. BANCO DE DADOS SBC 21700)	M	2,40	81,76	BDI 1	105,32	252,77	RA
1.4.			VEDAÇÃO					-	217,60	
1.4.1.			REPARO					-	217,60	
1.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	06	REPARO EM RACHADURAS (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 801000121)	M	4,20	40,22	BDI 1	51,81	217,60	RA
1.4.2.			PAREDES					-	-	
-	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	81,40	BDI 1	104,86	-	RA
1.5.			COBERTURA					-	2.419,47	
1.5.1.			COBERTURA GERAL					-	2.419,47	
-	COMPOSIÇÃO	44	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TRAPEZOIDAL, COR AMARELA, 1,00X2,44 M, INCLUINDO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-	79,24	BDI 1	102,08	-	RA
-	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	-	62,67	BDI 1	80,73	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	41	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	62,27	BDI 1	80,22	-	RA
-	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	-	46,52	BDI 1	59,93	-	RA
1.5.1.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,06	49,35	BDI 1	63,57	2.419,47	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
-	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-	142,21	BDI 1	183,19	-	RA
-	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	-	36,74	BDI 1	47,33	-	RA
-	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-	44,78	BDI 1	57,69	-	RA
1.5.2.			ABRIGO DE GÁS					-	-	
-	COMPOSIÇÃO	50	EXECUÇÃO DE LAJE MACIÇA, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADA COM TELA DE AÇO CA-60, Q-283 IMPERMEABILIZADA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	-	298,70	BDI 1	384,79	-	RA
1.6.			REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO					-	14.570,50	
1.6.1.			PAREDES					-	1.171,61	
-	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	-	6,41	BDI 1	8,26	-	RA
-	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-	34,50	BDI 1	44,44	-	RA
-	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	38,28	BDI 1	49,31	-	RA
-	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	-	44,89	BDI 1	57,83	-	RA
1.6.1.1.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,56	31,05	BDI 1	40,00	422,40	RA
1.6.1.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,30	62,54	BDI 1	80,56	749,21	RA
1.6.2.			TETO					-	13.398,89	
1.6.2.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	120,23	69,83	BDI 1	89,96	10.815,89	RA
-	COMPOSIÇÃO	07	FORRO EM RÉGUA DE PVC, SEM ESTRUTURA (REF. BANCO DE DADOS SINAPI 96485)	M2	-	62,03	BDI 1	79,91	-	RA
1.6.2.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	150,00	13,37	BDI 1	17,22	2.583,00	RA
1.7.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					-	15.073,20	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
1.7.1.			JANELAS					-	675,00	
1.7.1.1.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,80	291,10	BDI 1	375,00	675,00	RA
1.7.2.			PORTAS					-	14.398,20	
1.7.2.1.	COMPOSIÇÃO	09	PORTÃO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS	M2	1,89	1.035,50	BDI 1	1.333,93	2.521,13	RA
1.7.2.2.	COMPOSIÇÃO	39	REPARO EM PORTÃO DE FERRO DE CORRER	UN	6,72	416,90	BDI 1	537,05	3.608,98	RA
1.7.2.3.	COMPOSIÇÃO	49	PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE 2,40X2,50M, COM BARRA ANTIPANICO, E FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE 0,40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, TOTALIZANDO 3,20X2,50 M DE FECHAMENTO DE ESQUADRIA	UN	1,00	6.418,33	BDI 1	8.268,09	8.268,09	RA
1.8.			PISO					-	1.759,98	
1.8.1.			CONTRAPISO					-	828,20	
1.8.1.1.	COMPOSIÇÃO	10	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM - (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 1701000116)	M2	9,22	27,49	BDI 1	35,41	326,48	RA
1.8.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	5,13	34,80	BDI 1	44,83	229,98	RA
1.8.1.3.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,13	41,12	BDI 1	52,97	271,74	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO					-	931,78	
1.8.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	11,44	58,32	BDI 1	75,13	859,49	RA
1.8.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	6,10	9,20	BDI 1	11,85	72,29	RA
1.9.			ÁGUAS PLUVIAIS					-	19.181,38	
1.9.0.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	82,50	49,74	BDI 1	64,08	5.286,60	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	37,63	BDI 1	48,47	48,47	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	29,42	BDI 1	37,90	75,80	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
1.9.0.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,16	BDI 1	36,28	36,28	RA
1.9.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	76,50	79,62	BDI 1	102,57	7.846,61	RA
1.9.0.6.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	3,00	270,68	BDI 1	348,69	1.046,07	RA
1.9.0.7.	SINAPI	103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF 08/2021	UN	5,00	751,68	BDI 1	968,31	4.841,55	RA
1.10.			BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	24.949,76	
1.10.0.1.	COMPOSIÇÃO	11	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 2001003023)	M2	7,38	767,90	BDI 1	989,21	7.300,37	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	35,57	BDI 1	45,82	916,40	RA
1.10.0.3.	COMPOSIÇÃO	12	FRONTÃO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM E ESP=2CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 2001003026)	M	12,30	79,64	BDI 1	102,59	1.261,86	RA
1.10.0.4.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	218,46	BDI 1	281,42	2.814,20	RA
1.10.0.5.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	92,87	BDI 1	119,64	1.196,40	RA
1.10.0.6.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	UN	6,00	364,53	BDI 1	469,59	2.817,54	RA
1.10.0.7.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	310,56	BDI 1	400,06	2.400,36	RA
1.10.0.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18,00	12,14	BDI 1	15,64	281,52	RA
1.10.0.9.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18,00	10,44	BDI 1	13,45	242,10	RA
1.10.0.10.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	7,00	44,74	BDI 1	57,63	403,41	RA
1.10.0.11.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	250,78	BDI 1	323,05	1.938,30	RA
1.10.0.12.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	977,98	BDI 1	1.259,83	2.519,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR										
									250.672,12	
1.10.0.13.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	34,54	BDI 1	44,49	311,43	RA
1.10.0.14.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	60,57	BDI 1	78,03	546,21	RA
1.11.			ACESSIBILIDADE					-	5.729,87	
1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. BANCO DE DADOS SIPAPI 100866)	UN	2,00	256,46	BDI 1	330,37	660,74	RA
1.11.0.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	332,16	BDI 1	427,89	427,89	RA
1.11.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	344,80	BDI 1	444,17	888,34	RA
1.11.0.4.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	313,16	BDI 1	403,41	403,41	RA
1.11.0.5.	COMPOSIÇÃO	40	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE A IMPACTO E PUXADOR E	UN	1,00	1.654,52	BDI 1	2.131,35	2.131,35	RA
1.11.0.6.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	811,89	BDI 1	1.045,88	1.045,88	RA
1.11.0.7.	COMPOSIÇÃO	43	TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACIÇA, CROMADO	UN	1,00	133,72	BDI 1	172,26	172,26	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	21.836,79	
1.12.1.			CAIXAS					-	92,92	
-	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	521,78	BDI 1	672,16	-	RA
-	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	838,94	BDI 1	1.080,72	-	RA
-	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	10,33	BDI 1	13,31	-	RA
-	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	16,47	BDI 1	21,22	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
-	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	29,01	BDI 1	37,37	-	RA
1.12.1.1.	COMPOSIÇÃO	34	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	72,13	BDI 1	92,92	92,92	RA
1.12.2.			ELETRODUTOS					-	-	
-	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	-	7,01	BDI 1	9,03	-	RA
-	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	-	13,36	BDI 1	17,21	-	RA
-	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	12,96	BDI 1	16,70	-	RA
-	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	10,46	BDI 1	13,47	-	RA
-	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	10,78	BDI 1	13,89	-	RA
-	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	18,65	BDI 1	24,02	-	RA
1.12.3.			CABOS					-	3.630,42	
-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	4,41	BDI 1	5,68	-	RA
-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	6,85	BDI 1	8,82	-	RA
-	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	10,40	BDI 1	13,40	-	RA
-	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	16,65	BDI 1	21,45	-	RA
1.12.3.1.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	26,18	BDI 1	33,73	202,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR										
									250.672,12	
1.12.3.2.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	66,00	40,32	BDI 1	51,94	3.428,04	RA
1.12.4.			TOMADAS E INTERRUPTORES					-	6.345,21	
1.12.4.1.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	17,19	BDI 1	22,14	907,74	RA
1.12.4.2.	SINAPI	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	71,98	BDI 1	92,72	185,44	RA
1.12.4.3.	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	45,60	BDI 1	58,74	58,74	RA
1.12.4.4.	SINAPI	91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	60,09	BDI 1	77,41	77,41	RA
1.12.4.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	28,53	BDI 1	36,75	330,75	RA
1.12.4.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	91,00	32,16	BDI 1	41,43	3.770,13	RA
1.12.4.7.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	31,52	BDI 1	40,60	1.015,00	RA
1.12.5.			LUMINÁRIAS E REFLETORES					-	11.566,75	
1.12.5.1.	COMPOSIÇÃO	13	LUMINÁRIA LED, DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRA 4000K, 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	46,11	BDI 1	59,40	2.851,20	RA
1.12.5.2.	COMPOSIÇÃO	14	LUMIÁRIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	232,71	BDI 1	299,78	3.897,14	RA
1.12.5.3.	COMPOSIÇÃO	15	LUMIÁRIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	71,19	BDI 1	91,71	366,84	RA
1.12.5.4.	COMPOSIÇÃO	16	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K, 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	287,58	BDI 1	370,46	2.593,22	RA
1.12.5.5.	COMPOSIÇÃO	17	SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	140,29	BDI 1	180,72	542,16	RA
1.12.5.6.	COMPOSIÇÃO	18	SPOT DE EMBUTIR, PAR20, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	91,76	BDI 1	118,21	709,26	RA
1.12.5.7.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	103,96	BDI 1	133,92	535,68	RA
1.12.5.8.	COMPOSIÇÃO	35	REFLETOR LED 10W, BRANCO, A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	55,31	BDI 1	71,25	71,25	RA
1.12.6.			DISJUNTORES E PROTEÇÕES					-	201,49	
-	COMPOSIÇÃO	36	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	96,79	BDI 1	124,68	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR										
									250.672,12	
-	COMPOSIÇÃO	37	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	135,17	BDI 1	174,13	-	RA
-	COMPOSIÇÃO	38	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	169,65	BDI 1	218,54	-	RA
-	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	64,26	BDI 1	82,78	-	RA
-	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	67,65	BDI 1	87,15	-	RA
-	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	11,96	BDI 1	15,41	-	RA
-	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	11,96	BDI 1	15,41	-	RA
-	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	96,49	BDI 1	124,30	-	RA
1.12.6.1.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	156,41	BDI 1	201,49	201,49	RA
1.13.			PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	29.652,01	
1.13.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	16,44	BDI 1	21,18	275,34	RA
1.13.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	244,65	BDI 1	315,16	630,32	RA
1.13.0.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	237,30	BDI 1	305,69	1.222,76	RA
1.13.0.4.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	52,13	BDI 1	67,15	1.343,00	RA
1.13.0.5.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	38,49	BDI 1	49,58	495,80	RA
1.13.0.6.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	236,74	37,78	BDI 1	48,67	11.522,14	RA
1.13.0.7.	SINAPI	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	102,00	21,71	BDI 1	27,97	2.852,94	RA
1.13.0.8.	SINAPI	92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	23,49	BDI 1	30,26	1.513,00	RA
1.13.0.9.	COMPOSIÇÃO	26	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM	UN	13,00	30,16	BDI 1	38,85	505,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
1.13.0.10.	COMPOSIÇÃO	27	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM.	UN	8,00	21,35	BDI 1	27,50	220,00	RA
1.13.0.11.	COMPOSIÇÃO	28	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM.	UN	2,00	49,09	BDI 1	63,24	126,48	RA
1.13.0.12.	COMPOSIÇÃO	29	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *33 X 47* CM.	UN	1,00	151,48	BDI 1	195,14	195,14	RA
1.13.0.13.	COMPOSIÇÃO	30	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR	UN	1,00	63,70	BDI 1	82,06	82,06	RA
1.13.0.14.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	12,02	559,80	BDI 1	721,13	8.667,98	RA
1.14.			RAMPA E DEGRAU					-	906,20	
-	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	84,73	BDI 1	109,15	-	RA
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-	793,38	BDI 1	1.022,03	-	RA
1.14.0.1.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,19	3.702,42	BDI 1	4.769,46	906,20	RA
1.15.			URBANIZAÇÃO					-	1.615,18	
1.15.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,03	75,05	BDI 1	96,68	873,02	RA
1.15.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	52,71	10,93	BDI 1	14,08	742,16	RA
1.16.			PINTURA					-	62.980,78	
1.16.1.			ESQUADRIAS					-	18.139,33	
1.16.1.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	568,36	23,98	BDI 1	30,89	17.556,64	RA
1.16.1.2.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,90	23,93	BDI 1	30,83	582,69	RA
1.16.2.			PAREDES INTERNAS					-	26.313,37	
1.16.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	184,76	3,77	BDI 1	4,86	897,93	RA
1.16.2.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	184,76	17,44	BDI 1	22,47	4.151,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12	
1.16.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.398,02	11,81	BDI 1	15,21	21.263,88	RA
1.16.3.			PAREDES EXTERNAS					-	18.528,08	
1.16.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	540,65	3,77	BDI 1	4,86	2.627,56	RA
1.16.3.2.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	540,65	22,83	BDI 1	29,41	15.900,52	RA
1.17.			SEERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	22.985,52	
1.17.0.1.	COMPOSIÇÃO	31	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,39	107,59	BDI 1	138,60	885,65	RA
1.17.0.2.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	142,82	BDI 1	183,98	183,98	RA
1.17.0.3.	COMPOSIÇÃO	32	PLACA CIMENTÍCIA LISA E=10MM, DE 1,20X2,50M, COM FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	41,16	198,62	BDI 1	255,86	10.531,20	RA
1.17.0.4.	COTAÇÃO	7	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO INOX POLIDO COM ALTURA DE 50 CM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UN	1,00	7.230,00	BDI 1	9.313,69	9.313,69	RA
1.17.0.5.	SINAPI	95427	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	M3XKM	2.180,00	0,74	BDI 1	0,95	2.071,00	RA
1.18.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO					-	5.838,65	
-	SINAPI	98107	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	-	260,23	BDI 1	335,23	-	RA
-	SINAPI	97901	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	-	278,51	BDI 1	358,78	-	RA
1.18.0.1.	SINAPI	89707	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	47,17	BDI 1	60,76	607,60	RA
1.18.0.2.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	28,16	BDI 1	36,28	145,12	RA
1.18.0.3.	SINAPI	89802	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	10,61	BDI 1	13,67	505,79	RA
1.18.0.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,25	BDI 1	35,10	35,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR										
									250.672,12	
-	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	-	14,40	BDI 1	18,55	-	RA
1.18.0.5.	COMPOSIÇÃO	48	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18,00	46,31	BDI 1	59,66	1.073,88	RA
1.18.0.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	29,01	36,99	BDI 1	47,65	1.382,33	RA
1.18.0.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,43	20,56	BDI 1	26,49	11,39	RA
-	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	-	26,58	BDI 1	34,24	-	RA
1.18.0.8.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	23,80	BDI 1	30,66	306,60	RA
1.18.0.9.	SINAPI	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	2,00	157,38	BDI 1	202,74	405,48	RA
1.18.0.10.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9,00	12,01	BDI 1	15,47	139,23	RA
1.18.0.11.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	35,81	26,58	BDI 1	34,24	1.226,13	RA
1.19.			BRISES					-	303,61	
1.19.0.1.	COMPOSIÇÃO	45	RECUPERAÇÃO DE BRISE METÁLICO, INCLUSO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA CHAPA METÁLICA	M2	0,91	259,00	BDI 1	333,64	303,61	RA
1.20.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	18.429,38	
1.20.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,71	113,21	BDI 1	145,84	8.270,59	RA
1.20.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	226,86	34,76	BDI 1	44,78	10.158,79	RA
1.21.			LIMPEZA FINAL					-	1.858,63	
1.21.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	583,43	1,86	BDI 1	2,40	1.400,23	RA
1.21.0.2.	COMPOSIÇÃO	33	ÇAÇAMBA 6M² PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E DESLOCAMENTO	UN	5,00	71,17	BDI 1	91,68	458,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076454-81	Nº TransfereGOV 910710/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 18. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR									250.672,12
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS

Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO

CREA/CAU: 15276 / D MS

ART/RRT: 1320220137873

← RECURSO