

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 018/2025

Responsável
 Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA EM INTERVENÇÕES DE TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, FRESAGEM DESCONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, A SEREM EXECUTADOS SOB DEMANDA PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E CONVENIADOS AO CIMVI.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 12/02/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 24/03/2026 - 09:00	Pregoeiro Carlos Danucio Bortoluzzi
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ, TIPO FAIXA "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, CONSIDERANDO: CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL CORTADO ATÉ LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, CAMADA DE CAUQ (CONFORME JÁ ESPECIFICADO), COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA, EXECUÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.970	3.374,14	13.395.335,80
1	2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA, CASO NECESSÁRIO, NO TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.003	592,35	1.778.827,05
1	3	ADMINISTRAÇÃO FIXA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MES	4	10.514,13	42.056,52
1	4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DAS EQUIPES DE OBRA	MES	4	16.478,00	65.912,00
1	5	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	48	2.261,91	108.571,68
2	6	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ, TIPO FAIXA "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, CONSIDERANDO: CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL CORTADO ATÉ LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, CAMADA DE CAUQ (CONFORME JÁ ESPECIFICADO), COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA, EXECUÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.885	3.374,14	13.108.533,90
2	7	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA, CASO NECESSÁRIO, NO TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.051	592,35	1.807.259,85
2	8	ADMINISTRAÇÃO FIXA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MES	5	10.514,13	52.570,65
2	9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DAS EQUIPES DE OBRA	MES	5	16.478,00	82.390,00
2	10	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	60	2.261,91	135.714,60
		RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ, TIPO FAIXA "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, CONSIDERANDO: CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL CORTADO ATÉ LOCAL				

3	11	DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, CAMADA DE CAUQ (CONFORME JÁ ESPECIFICADO), COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA, EXECUÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.565	3.374,14	12.028.809,10
3	12	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA, CASO NECESSÁRIO, NO TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	2.726	592,35	1.614.746,10
3	13	ADMINISTRAÇÃO FIXA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MES	3	10.514,13	31.542,39
3	14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DAS EQUIPES DE OBRA	MES	3	16.478,00	49.434,00
3	15	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	36	2.261,91	81.428,76
4	16	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ, TIPO FAIXA "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, CONSIDERANDO: CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL CORTADO ATÉ LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, CAMADA DE CAUQ (CONFORME JÁ ESPECIFICADO), COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA, EXECUÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	4.215	3.374,14	14.222.000,10
4	17	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA, CASO NECESSÁRIO, NO TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.181	592,35	1.884.265,35
4	18	ADMINISTRAÇÃO FIXA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MES	4	10.514,13	42.056,52
4	19	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DAS EQUIPES DE OBRA	MES	4	16.478,00	65.912,00
4	20	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	48	2.261,91	108.571,68
5	21	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ, TIPO FAIXA "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, CONSIDERANDO: CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL CORTADO ATÉ LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, CAMADA DE CAUQ (CONFORME JÁ ESPECIFICADO), COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA, EXECUÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	3.305	3.374,14	11.151.532,70
5	22	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA, CASO NECESSÁRIO, NO TAPA-BURACO E/OU FRESAGEM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	M3	2.321	592,35	1.374.844,35
5	23	ADMINISTRAÇÃO FIXA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MES	5	10.514,13	52.570,65
5	24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DAS EQUIPES DE OBRA	MES	5	16.478,00	82.390,00
5	25	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	60	2.261,91	135.714,60