

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 060/2026 **Responsável** Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS, SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PLACAS EXISTENTES, MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO PARA ESTRUTURAS DE SINALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOTENS DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA, A SEREM EXECUTADOS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E CONVENIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura **Início Envio Propostas** 13/04/2026 - 15:00 **Fim Envio Propostas** 30/04/2026 - 09:00 **Pregoeiro** Carlos Danucio Bortoluzzi

Modo de Disputa Valor Total **Exibir Valor de Referência** Sim **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (POR M²) EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 3MM, PLACAS DE SOLO DE ATÉ 1,5M². A CHAPA DEVERÁ SER ADESIVADA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A ARTE SERÁ FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS.	M2	738	489,24	361.059,12
1	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (POR UNIDADE) DE SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 5CM, ESPESSURA DE 1,25MM E 2,4M DE ALTURA, COM FECHAMENTO SUPERIOR, SAPATA RESISTENTE, SISTEMA ANTI-GIRO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA.	UN	1.400	261,51	366.114,00
1	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE SINALIZAÇÃO DE CIRCUITOS E/OU ROTEIROS (POR UNIDADE), EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM MEIA CANA, DIÂMETRO DE 15CM, COM ALTURA TOTAL DE 1,50 M, JÁ INCLUINDO 25CM DE SAPATA CONCRETADA, CONTENDO ATÉ 04 CHAPAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 12X12CMX3MM CADA, DEVIDAMENTE FIXADAS AO TOTEM, ADESIVADAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS. CONFORME MODELO ABAIXO.	UN	180	676,66	121.798,80
1	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (POR UNIDADE), COMPOSTA POR CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NAS MEDIDAS DE 90CM X 170CM X 3MM ADESIVADA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS. CONFORME MODELO ABAIXO.	UN	99	1.639,04	162.264,96
1	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (POR UNIDADE) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO PINTADO DE PRETO 100CM X 300CM (SENDO 80CM DE SAPATA) COM DIÂMETRO DE 50MM E ESPESSURA DE 1,5MM, COM TRÊS FERROS TRANSVERSAIS COM DIÂMETRO DE 30MM CADA E ESPESSURA DE 1,25MM, FIXADOS ABAIXO DA PLACA COM ESPAÇAMENTO DE 3CM ENTRE ELES, SISTEMA DE FIXAÇÃO POSTERIOR POR	UN	99	788,14	78.025,86

		SUportes METÁLICOS SOLDADOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA.				
1	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICA (POR UNIDADE), COMPOSTA POR CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NAS MEDIDAS DE 1,20MX0,25MX3MM, ADESIVADA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS. CONFORME MODELO ABAIXO.	UN	44	278,79	12.266,76
1	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (POR UNIDADE) COMPOSTA POR DUAS COLUNAS DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 5CM, ESPESSURA DE 1,25MM E 1,25M DE ALTURA (SENDO 0,35M DE SAPATA), COM FECHAMENTO SUPERIOR, SAPATA RESISTENTE, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA.	UN	44	314,97	13.858,68
1	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA (POR UNIDADE), COMPOSTA POR CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NAS MEDIDAS DE 2,50M X 1,20 M X 3MM COM 8 CHAPAS DE INFORMAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,25MX1,20M, ADESIVADAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS	UN	39	1.777,93	69.339,27
1	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (POR UNIDADE) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO, NAS DIMENSÕES 50X50X1,50MM, ALTURA DE 4 METROS (SENDO 1M DE SAPATA) E LARGURA DE 1,20M, COM FECHAMENTO SUPERIOR, SAPATA RESISTENTE, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA.	UN	54	878,22	47.423,88
1	10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE APRESENTAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, COMPOSTA POR CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NA MEDIDA DE 1,20MX0,90MX3MM, ADESIVADA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS. CONFORME MODELO ABAIXO.	UN	45	734,78	33.065,10
1	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (POR UNIDADE) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRADO, NAS DIMENSÕES 50X50X1,25MM, ALTURA DE 2,80M (SENDO 60CM DE SAPATA) E LARGURA DE 0,90M, COM FECHAMENTO SUPERIOR, SAPATA RESISTENTE, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA	UN	45	670,17	30.157,65
1	12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERPRETATIVA DE MAPAS E MIRANTES, COMPOSTA POR CHAPA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NA MEDIDA DE 0,90 M X 0,50 M X 3 MM, FORMADA POR MÓDULO PRINCIPAL DE 0,30 M X 0,50 M ACRESCIDO DE DOIS MÓDULOS SUPERIORES LATERAIS DE 0,30 M X 0,50 M CADA, TOTALIZANDO LARGURA FINAL DE 0,90 M, ADESIVADA COM VINIL POLIMÉRICO PARA USO EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA, APLICADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ARTE FORNECIDA PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS	UN	39	1.934,89	75.460,71
1	13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (POR UNIDADE) PARA PLACA INTERPRETATIVA DE MAPAS E MIRANTES, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA POR SUPORTE CENTRAL E BANDEJA ESTRUTURAL INCLINADA PARA FIXAÇÃO DA PLACA, COM LARGURA DE 0,90 M E ALTURA APROXIMADA DE 0,10 M, INSTALADA COM INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 45° EM RELAÇÃO AO SOLO, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,90 M DO SOLO ATÉ A BORDA FRONTAL DA PLACA, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS E PORCAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA PLACA. A INSTALAÇÃO DEVERÁ PREVER CONDIÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PREFERENCIALMENTE EM CONJUNTO COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, E QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER EXECUTADA BASE DE CONCRETO SOB A PROJEÇÃO DA PLACA COM ALTURA MÁXIMA DE 5 CM, CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE.	UN	39	918,64	35.826,96

2	14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA POR M². EM ADESIVO EM VINIL POLIMÉRICO BLACKOUT FOSCO PARA BLOQUEIO DE ARTE JÁ EXISTENTE, SOBREPOSTO POR PELÍCULA REFLETIVA COMERCIAL PARA USO EXTERNO, COM IMPRESSÃO DIGITAL ECO-SOLVENTE OU SERIGRÁFICA E LAMINAÇÃO PROTETORA UV FOSCA. APLICADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	M2	730	272,55	198.961,50
3	15	SERVIÇO DE LIMPEZA DE PLACA POR M² (COMPOSTA POR CHAPA EM MATERIAL METÁLICO OU ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM), A SER REALIZADA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO JÁ EXISTENTE PERTENCENTE AO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, COMPREENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA ADEQUADA DA PLACA E DE SEU ADESIVO, SEM CAUSAR DANOS AO MATERIAL OU À SINALIZAÇÃO, A SER REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CIMVI OU POR SEUS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO PELA LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL APÓS A INSTALAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL.	M2	985	11,93	11.751,05
3	16	SERVIÇO DE PINTURA E/OU REPINTURA DE SETA, POR UNIDADE, NA MEDIDA DE 33 CM X 5,5 CM (MODELO ABAIXO) A SER REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE ESTÊNCIL PADRONIZADO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA OU TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA ACETINADO, EM COR A SER INFORMADA PELA CONTRATANTE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUPERFÍCIE ONDE SERÁ APLICADA. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA, ESTÊNCIL E TRANSPORTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO PELA LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA, QUANDO APLICÁVEL.	UN	1.050	20,18	21.189,00
3	17	SERVIÇO DE PINTURA E/OU REPINTURA DE SETA, POR UNIDADE, NA MEDIDA APROXIMADA DE 30 CM X 20 CM (MODELO ABAIXO), A SER REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ESTÊNCIL PRÓPRIO, NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO DESENHO DA SETA E DOS ELEMENTOS INTERNOS DA MESMA (CIMVI OU MUNICÍPIOS FORNECEM A ARTE), SENDO PREVISTOS DOIS MODELOS DE SETA COM O MESMO FORMATO, DIMENSÕES, GRAFISMOS E CORES, DIFERENCIANDO-SE APENAS PELA INVERSÃO DAS CORES. A PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA OU TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA ACETINADO, CORES AMARELA E PRETA, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUPERFÍCIE ONDE SERÁ APLICADA. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA, ESTÊNCEIS E TRANSPORTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO PELA LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA, QUANDO APLICÁVEL.	UN	700	29,19	20.433,00
3	18	SERVIÇO DE PINTURA E/OU REPINTURA DE INDICAÇÃO NEGATIVA EM X, POR UNIDADE, NA MEDIDA DE 28X5,5CM (MODELO ABAIXO), A SER REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE ESTÊNCIL PADRONIZADO, COM UTILIZAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA OU TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA ACETINADO, EM COR A SER INFORMADA PELA CONTRATANTE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUPERFÍCIE ONDE SERÁ APLICADA. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO PELA LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL APÓS A INSTALAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL.	UN	160	24,89	3.982,40
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL POR M² DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA COM BASE NA ÁREA DA FACE VISÍVEL DA PLACA/TOTEM (M²), COM ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, INCLUINDO A SAPATA, COMPOSTA POR PLACA EM MATERIAL METÁLICO OU ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), FIXADA EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU EM TOTEM DE EUCALIPTO, PERTENCENTES AO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS. COMPREENDE A VERIFICAÇÃO E PEQUENOS AJUSTES NA FIXAÇÃO DA PLACA/TOTEM E DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO ENTORNO IMEDIATO QUE COMPROMETA SUA VISUALIZAÇÃO, INCLUINDO CORTE DE VEGETAÇÃO. INCLUI,				

3	19	AINDA, A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ADESIVO, DEVENDO A CONTRATADA COMUNICAR FORMALMENTE AO CONTRATANTE, POR MEIO DE RELATÓRIO SIMPLES, A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO QUANDO IDENTIFICADA. NÃO INCLUI FORNECIMENTO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ADESIVOS, PLACAS OU ESTRUTURAS, LIMITANDO-SE A INTERVENÇÕES DE BAIXA COMPLEXIDADE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS OU USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO PELO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE NECESSÁRIOS, BEM COMO A LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL, QUANDO APLICÁVEL.	M2	1.630	42,00	68.460,00
3	20	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO POR M² DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA COM BASE NA ÁREA DA FACE VISÍVEL DA PLACA/TOTEM (M²), COM ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, INCLUINDO A SAPATA, COMPOSTA POR PLACA EM MATERIAL METÁLICO OU ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), FIXADA EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU EM TOTEM DE EUCALIPTO, PERTENCENTES AO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS. COMPREENDE A DESINSTALAÇÃO COMPLETA DO CONJUNTO (PLACA/TOTEM E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO), O CARREGAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE, SEM REINSTALAÇÃO NO LOCAL DE ORIGEM. INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE NECESSÁRIOS, BEM COMO A LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL, QUANDO APLICÁVEL.	M2	355	129,98	46.142,90
3	21	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO POR M² DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE PROPRIEDADE DO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA COM BASE NA ÁREA DA FACE VISÍVEL DA PLACA /TOTEM (M²), COM ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, INCLUINDO A SAPATA, COMPOSTA POR PLACA EM MATERIAL METÁLICO, ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) OU TERMOPLÁSTICO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU TOTEM DE EUCALIPTO, FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, DE FORMA CONJUNTA OU SEPARADA. COMPREENDE A RETIRADA/BUSCA DOS MATERIAIS NO(S) LOCAL(IS) INDICADO(S), TRANSPORTE, MONTAGEM DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUINDO EXECUÇÃO DA SAPATA), COM OS AJUSTES NECESSÁRIOS DE FIXAÇÃO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO. INCLUI O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS COMPLEMENTARES, TRANSPORTE, BEM COMO A LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL, QUANDO APLICÁVEL. OBS.: ESTE ITEM NÃO SE APLICA À INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO CUJO FORNECIMENTO ESTEJA PREVISTO NESTE EDITAL, A QUAL POSSUI ITEM ESPECÍFICO.	M2	460	169,91	78.158,60
3	22	SERVIÇO DE REALOCAÇÃO POR M² DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EXISTENTE, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA COM BASE NA ÁREA DA FACE VISÍVEL DA PLACA/TOTEM (M²), COM ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, INCLUINDO A SAPATA, COMPOSTA POR PLACA EM MATERIAL METÁLICO OU ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), FIXADA EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU EM TOTEM DE EUCALIPTO, PERTENCENTES AO CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS /CONVENIADOS. COMPREENDE A DESINSTALAÇÃO COMPLETA DO CONJUNTO (PLACA/TOTEM E ESTRUTURA), O TRANSPORTE E A REINSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO EXECUÇÃO DA SAPATA E TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO. INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE NECESSÁRIOS, BEM COMO A LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DOS LOCAIS DE ORIGEM E DESTINO, QUANDO APLICÁVEL.	M2	412	227,37	93.676,44
4	23	FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, VALOR POR METRO LINEAR, PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM DIÂMETRO DE 6CM, ESPESSURA DE 1,25 MM, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE (CIMVI OU MUNICÍPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS).O ITEM REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE/ENTREGA DO(S) TUBO(S) ATÉ O LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE, NÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO OU EXECUÇÃO DE SAPATA.	M.L.	469	79,37	37.224,53
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA FIXADA EM SAPATA DE CONCRETO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE PROFUNDIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACIMA DO SOLO, A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR TRELIÇA METÁLICA NA COR PRETA, COM 30 CM DE ALTURA E 1,00 M DE LARGURA. SOBRE ESTA, SERÁ INSTALADA CHAPA EM ACM COM DIMENSÕES DE 2,20 M DE ALTURA POR 1,00 M DE LARGURA, COM ADESIVAÇÃO EM VINIL POLIMÉRICO PARA USO				

5	24	EXTERNO, IMPRESSÃO DIGITAL (ECO-SOLVENTE OU SERIGRAFIA) E PROTEÇÃO UV FOSCA. A ARTE SERÁ FORNECIDA PELO CIMVI. A IMPRESSÃO DEVERÁ GARANTIR ADEQUADA LEGIBILIDADE E ESCANEABILIDADE DOS CÓDIGOS QR (QR CODE), COM PARÂMETROS TÉCNICOS COMPATÍVEIS DE CONTRASTE, RESOLUÇÃO E ACABAMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉVIOS DE LEITURA POR DISPOSITIVOS MÓVEIS, BEM COMO A VALIDAÇÃO DO PERFEITO FUNCIONAMENTO ANTES DA ENTREGA FINAL. A ALTURA TOTAL DO TOTEM SERÁ DE 2,50 M A PARTIR DO NÍVEL DO SOLO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL, CONFORME MODELO APRESENTADO.	UN	105	3.536,67	371.350,35
---	----	--	----	-----	----------	------------