ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ASSUNTO	**CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS**
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Cultura
ÁREA DEMANDANTE	Secretaria Municipal de Cultura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Kallen Christiany Miranda Ferreira e Bruna Luize de Oliveira
VERSÕES	1º versão: 13 de outubro de 2026. 2° versão: 29 de outubro de 2026.

• CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), no âmbito das atribuições municipais de promoção cultural, planeja a infraestrutura temporária do evento gratuito Natal Encantado Dourados 2026, com duração prevista de 33 dias. O presente estudo fundamenta a necessidade, dimensiona os serviços, examina alternativas e registra as condições para uma contratação eficiente, segura e compatível com a finalidade da proposta apresentada ao Ministério do Turismo.

• OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem, instalação, manutenção durante a utilização e desmontagem de estruturas temporárias destinadas ao evento Natal Encantado Dourados 2026, compreendendo tendas 10x10 e 5x5, banheiros químicos, palco 10x8 e gerador de energia, conforme especificações e quantitativos constantes deste estudo.

• NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A contratação atende à necessidade de infraestrutura temporária para a realização gratuita do Natal Encantado Dourados 2026, durante 33 dias, em área central de circulação pública. A programação cultural e a área de alimentação atraem frequentadores e demandam espaços cobertos, instalações sanitárias suficientes, palco acessível e fornecimento de energia adequado às apresentações. A ausência ou insuficiência dessas estruturas comprometeria a segurança, o conforto, a organização e a execução das atividades.

O dimensionamento decorre do planejamento operacional do evento e da experiência da edição anterior, considerando a implantação da área de alimentação no entorno da praça, nas ruas Presidente Vargas e Joaquim Teixeira; a capacidade insuficiente dos sanitários existentes; a instalação de pontos de apoio; e a programação de shows em datas específicas. As funções dos itens e respectivas memórias de cálculo são detalhadas neste estudo.

- Banheiros Químicos: Oferecem uma solução sanitária prática para locais sem infraestrutura de banheiros fixos.

- Palco: Proporciona uma área elevada para apresentações, shows e discursos, garantindo visibilidade para o público.
- Tendas: Protegem contra o sol ou chuva, e criam áreas cobertas para diferentes usos em eventos ao ar livre.
- Gerador: Fornece energia elétrica para o funcionamento de equipamentos e estruturas em locais onde não há acesso fácil à rede elétrica ou mantém o fornecimento de energia em caso de falhas na rede.

A Administração informa não dispor das estruturas temporárias necessárias ao atendimento integral do evento. A locação com montagem, assistência e desmontagem transfere à contratada a logística e a manutenção dos bens locados, sem afastar o dever de fiscalização municipal. A utilização de gerador próprio nos dias tecnicamente compatíveis constitui medida de racionalização do gasto.

A aquisição permanente exigiria investimento em bens de uso sazonal, guarda, transporte, conservação, manutenção e pessoal técnico, com custos adicionais entre eventos. A locação, por sua vez, possibilita dimensionar a oferta pelo período efetivo de utilização, incluindo a prestação dos serviços acessórios.

• FORMA DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **[MENOR PREÇO GLOBAL].**
O modo de disputa para o envio de lances no pregão eletrônico, conforme Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, será o **“aberto e fechado”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.
O valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação **não será sigiloso**, o intervalo mínimo de diferença de valores é de R$ 0,01 (um centavo).

• ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTRATAÇÃO

Identificou-se como **ALINHADO** ao Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamental do município de Dourados previsto no Plano Plurianual - PPA para o interstício de 2026-2029 da Secretaria de Cultura.

• CONTRATAÇÕES CORRELATAS E OU INTERDEPENDENTES

O evento poderá envolver outras contratações de serviços e estruturas, planejadas em processos próprios. Não se identificou, neste estudo, contratação cuja execução seja condição técnica indispensável para a locação dos cinco itens aqui descritos, sem prejuízo da necessária coordenação operacional com as demais atividades do Natal Encantado Dourados 2026.

• REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Equipamentos de qualidade;
- Fornecimento de todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários;
- Frete dos materiais, equipamentos e alimentação dos funcionários da CONTRATADA, são de responsabilidade da mesma;
- Mão de obra especializada;
- Atendimento a todas as normas de segurança;
- Profissionais qualificados e habilitados para o desempenho das funções especificadas;
- Toda a montagem, desmontagem e fretes necessários ao serviço são de responsabilidade da CONTRATADA;
- A contratada deverá ter disponibilidade para reuniões prévias a solicitações dos serviços para definições da contratação, nos locais indicados pela CONTRATANTE;
- Executar os serviços contratados, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos e ferramentas necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais/peças empregados;
- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
- Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
- Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.

• ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram definidos a partir da duração de 33 dias, da configuração física planejada e das datas previstas para apresentações. A unidade de medida “diária” corresponde à disponibilização de uma unidade de equipamento por um dia de utilização, conforme condições a detalhar no Termo de Referência. A memória de cálculo e a finalidade de cada item constam da seção complementar a seguir.

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE UTILIZADA NO EVENTO
Locação de banheiro químico individual e portáteis, destinados ao uso do público em geral. Inclui montagem, limpeza/manutenção diária, higienização final, recolhimento. Especificações técnicas: Estrutura com dimensões aproximadas de 1,20 m x 1,10 m x 2,35 m, fabricada em poliestireno, composto de caixa de dejetos, suporte para papel higiênico, tranca com sinalizador de ocupado/desocupado etc.	DIÁRIAS	660
Locação de gerador de energia: com potência minima de 180kva, trifásico, 220 / 380 / 440 V, silencioso, carenado e silenciado a 85db, motor seis cilindros a diesel, injeção direta, quadro de comando manual, acompanhando de técnico de plantão , incluso combustível, transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIAS	5 (NÃO CONSECUTIVAS)
Locação, montagem e desmontagem de 01 palco com dimensões de 10m de frente por 8 m de profundidade, com altura do piso em relação ao solo entre 1 m. A estrutura é fabricada em em gride Treliça de alumínio q50 com lona branca antichama. O piso do palco é construído em compensado preto 20mm. A locação contempla ainda 01 house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5 metros x 5 metros tipo tenda cada; estrutura para P.A. Fly	DIARIAS	12 (NÃO CONSECUTIVAS)

e 01 praticável medindo no mínimo 1 metros x 1 metros cada para plataforma para bateria. O acesso ao palco pode ser realizado por meio de 01 Escada e 01 rampa de acesso para cadeirante com dimensões de 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, com corrimão se acabamento de piso antiderrapante, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança deve se utilizar a legislação em vigor (ABNT).		
Locação, montagem e desmontagem de tendas abertas com dimensões de 10m x 10m x 3m, estrutura em colunas de armação em aço galvanizado ou alumínio ou pintadas na cor branca, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem, cobertura do tipo pirâmide em lona em cor branca PVC calandrado de material extra durável aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, com blackout (impede 40% do calor) não propagador de chamas antimofo, antirressecamento e impermeável, incluindo a mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação.	DIARIAS	660
Locação, montagem e desmontagem de tendas abertas com dimensões de 5m x 5m x 2,5m, estrutura em colunas de armação em aço galvanizado ou alumínio ou pintadas na cor branca, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem, cobertura do tipo pirâmide em lona em cor branca PVC calandrado de material extra durável aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, com blackout (impede 40% do calor) não propagador de chamas antimofo, antirressecamento e impermeável. Incluindo a mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação.	DIÁRIAS	132

- **MEMÓRIA DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS**

Tendas 10x10: 20 unidades × 33 dias = 660 diárias. Destinam-se à formação da área de alimentação no entorno da praça, nas ruas Presidente Vargas e Joaquim Teixeira, reproduzindo a organização espacial utilizada na edição anterior. A cobertura contribui para a proteção dos espaços de atendimento e permanência do público durante toda a programação.

Banheiros químicos: 20 unidades × 33 dias = 660 diárias. O quantitativo busca complementar a infraestrutura sanitária fixa da praça, informada como insuficiente para o fluxo esperado durante o evento.

Tendas 5x5: 4 unidades × 33 dias = 132 diárias. Serão destinadas a pontos de apoio distribuídos conforme o plano de implantação, para atendimento às necessidades operacionais durante todo o evento.

Palco 10x8: 1 unidade × 12 dias de apresentações = 12 diárias não consecutivas. A utilização fica restrita aos dias da programação que exigem palco.

Gerador: 1 unidade × 5 dias = 5 diárias não consecutivas. A contratação fica restrita aos dias em que a demanda energética prevista superar a capacidade operacional do gerador próprio disponível para as apresentações locais.

- **LEVANTAMENTO DE MERCADO E FORMAÇÃO DA ESTIMATIVA**

A composição orçamentária da proposta apresentada ao Ministério do Turismo, vinculada à emenda parlamentar, teve como referências três orçamentos de fornecedores e consulta a preços de contratos vigentes no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Foram consideradas, em termos de solução, a aquisição de estruturas permanentes, a utilização exclusiva de equipamentos próprios e a locação com serviços acessórios. A aquisição apresenta custos de guarda, transporte, manutenção e ociosidade sazonal; a locação permite atender ao período delimitado e às especificações do evento.

Importante: a estimativa cadastrada na proposta federal não substitui, por si só, a pesquisa de preços exigida para instrução da contratação municipal. A equipe deverá conferir a atualidade das referências, a comparabilidade das especificações, a memória de cálculo, o tratamento de preços discrepantes e a metodologia adotada, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e das regras aplicáveis.

Os quantitativos acima foram mantidos conforme o planejamento informado pela SEMC.

- **PESQUISA DE MERCADO**

ITEM	CÓD. DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	78651	Locação de 20 banheiros químico individual e portáteis, destinados ao uso do público em geral. Inclui montagem, limpeza/manutenção diária, higienização final, recolhimento. Especificações técnicas: Estrutura com dimensões aproximadas de 1,20 m x 1,10 m x 2,35 m, fabricada em poliestireno, composto de caixa de dejetos, suporte para papel higiênico, tranca com sinalizador de ocupado/desocupado etc. **Dimensionamento:** 20 unidades por 33 dias = 660 diárias.	DIÁRIA	660	R$ 104,00	R$ 68.640,00
2	78649	Locação de 01 gerador de energia: com potência minima de 180kva, trifásico, 220 / 380 / 440 V, silencioso, carenado e silenciado a 85db, motor seis cilindros a diesel, injeção direta, quadro de comando manual, acompanhando de técnico de plantão , incluso combustível, transporte e instalação do mesmo. Dimensionamento: 1 gerador por 5 diárias não consecutivas; datas de utilização: 05/12/2026, 12/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026 e 26/12/2026.	DIÁRIA	05	R$ 1.650,00	R$ 8.250,00
3	78650	Locação, montagem e desmontagem de 01 palco com dimensões de 10m de frente por 8 m de profundidade, com altura do piso em relação ao	DIÁRIA	12	R$ 2.999,00	R$ 35.988,00

		solo entre 1 m. A estrutura é fabricada em em gride Treliça de alumínio q50 com lona branca antichama. O piso do palco é construído em compensado preto 20mm. A locação contempla ainda 01 house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5 metros x 5 metros tipo tenda cada; estrutura para P.A. Fly e 01 praticável medindo no mínimo 1 metros x 1 metros cada para plataforma para bateria. O acesso ao palco pode ser realizado por meio de 01 Escada e 01 rampa de acesso para cadeirante com dimensões de 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, com corrimão se acabamento de piso antiderrapante, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança deve se utilizar a legislação em vigor (ABNT). **Dimensionamento:** 1 palco 10X8X1 por 12 diárias não consecutivas; datas de utilização: 05/12/2026, 06/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026, 26/12/2026, 27/12/2026, 02/01/2027, 03/01/2027.				
4	78647	Locação, montagem e desmontagem de 20 tendas abertas com dimensões de 10m x 10m x 3m, estrutura em colunas de armação em aço galvanizado ou alumínio ou pintadas na cor branca, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem, cobertura do tipo pirâmide em lona em cor branca PVC calandrado de material extra durável aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, com blackout (impede 40% do calor) não propagador de chamas antimofo, antirressecamento e impermeável, incluindo a mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação. **Dimensionamento:** 20 unidades por 33 dias = 660 diárias.	DIÁRIA	660	R$ 432,54	R$ 285.476,40
5	78648	Locação, montagem e desmontagem de 4 tendas abertas com dimensões de 5m x 5m x 2,5m, estrutura em colunas de armação em aço galvanizado ou alumínio ou pintadas na cor branca, em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem, cobertura do tipo pirâmide em lona em cor branca PVC calandrado de material extra durável aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, com blackout (impede 40% do calor) não propagador de chamas antimofo, antirressecamento e impermeável. Incluindo a mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação. **Dimensionamento:** 4 unidades por 33 dias = 132 diárias.	DIÁRIA	132	R$ 150,00	R$ 19.800,00
PREVISÃO GERAL						**R$ 418.154,40**

- **IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS**

A execução poderá gerar resíduos sanitários, consumo de combustível e energia, emissões atmosféricas, ruídos, embalagens e resíduos de montagem e desmontagem. Os riscos devem ser mitigados de forma proporcional às características de cada serviço.

Banheiros químicos: exigir limpeza periódica compatível com a utilização, transporte e destinação dos efluentes por operadores autorizados, observada a legislação ambiental e sanitária aplicável, com registros comprobatórios quando cabíveis.

Gerador: exigir equipamento em condições de manutenção, prevenção de vazamentos, acondicionamento seguro do combustível, controle de ruído e atendimento às normas pertinentes; limitar a locação aos cinco dias previstos e priorizar o uso tecnicamente adequado do equipamento próprio nos demais.

Tendas e palco: prever materiais em bom estado e seguros, recolhimento de resíduos de montagem, desmontagem e manutenção, proteção das áreas públicas e reparação de danos decorrentes da execução.

As obrigações ambientais concretas e os meios de comprovação deverão ser detalhados no Termo de Referência de acordo com o risco e a legislação local, sem impor exigências desnecessárias à competição.

- **RESULTADOS PRETENDIDOS**

Assegurar a infraestrutura temporária necessária à realização do Natal Encantado Dourados 2026, com cobertura para a área de alimentação e os pontos de apoio, sanitários complementares e condições técnicas para apresentações artísticas.

Proporcionar melhores condições de acolhimento, circulação, conforto, higiene, acessibilidade e segurança ao público, trabalhadores e participantes; apoiar a programação cultural gratuita e a movimentação das atividades de alimentação e serviços no entorno do evento.

Promover economicidade pela contratação apenas dos períodos de efetiva necessidade de palco e gerador, com utilização do equipamento municipal quando tecnicamente suficiente; assegurar medições e fiscalização verificáveis por item, unidade e diária.

Como indicadores de acompanhamento, recomenda-se registrar quantitativos efetivamente instalados, dias de disponibilização, ocorrências de manutenção, registros de higienização, conformidade documental e cumprimento do cronograma.

- **JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DE CONTRATAÇÃO GLOBAL / NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO**

Após análise técnica, logística e operacional, opta-se pela licitação sob a forma em lote único (adjudicação global), enquadrando-se nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, pelos seguintes motivos jurídicos e técnicos:

1. **Inseparabilidade Técnica e Integridade do Objeto:** A realização do evento Natal Encantado Dourados 2026 exige a integração perfeita entre as estruturas temporárias (palco, tendas, gerador e banheiros químicos). A contratação de um único fornecedor garante a padronização técnica e o encaixe perfeito das estruturas, evitando falhas de interligação elétrica ou incompatibilidade de layout na Praça Antônio João e vias adjacentes.

2. **Segurança Operacional e Mitigação de Riscos de Acidentes:** A atuação simultânea de diferentes prestadores no mesmo espaço físico exige coordenação rigorosa das frentes de montagem, instalações elétricas e operação das estruturas. A contratação em lote único centraliza a coordenação contratual, sem dispensar a apresentação das ARTs/RRTs ou de outros documentos de responsabilidade técnica cabíveis a cada atividade, conforme as atribuições dos profissionais legalmente habilitados e as exigências aplicáveis.

3. **Economia de Escala e Logística Única:** A mobilização e desmobilização de frotas, caminhões de transporte, equipes de montagem/desmontagem e suporte de manutenção técnica de plantão representam custos fixos expressivos. Se o objeto fosse fatiado por itens, haveria sobreposição de custos logísticos de cada fornecedor individual, o que oneraria desnecessariamente os cofres públicos.

4. **Eficiência na Gestão e Fiscalização Contratual:** A existência de um único contratado centraliza a responsabilidade pelo cumprimento do cronograma rígido de montagem e operação. O fracionamento exigiria a coordenação simultânea de múltiplos contratos por parte da fiscalização municipal, aumentando o risco de atrasos, jogo de empurra e divergências de responsabilidade em caso de avarias, falhas elétricas ou atrasos na montagem.

5. **Prática Consagrada de Mercado:** A contratação integrada de infraestrutura para eventos temporários de grande porte e longa duração (33 dias) é amplamente praticada pela Administração Pública em âmbito nacional, assegurando ampla competitividade e viabilidade de mercado sem prejuízo à disputa.

Diante das condições técnicas e operacionais descritas, propõe-se a adjudicação GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

- **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta abrange a locação de estruturas temporárias e os serviços acessórios necessários ao seu funcionamento: transporte, montagem, instalação, acompanhamento e manutenção durante a utilização, desmontagem e retirada, conforme as particularidades de cada item e as obrigações definidas no Termo de Referência.

Estão previstos 20 banheiros químicos por 33 dias, 20 tendas 10x10 por 33 dias, 4 tendas 5x5 por 33 dias, 1 palco 10x8 por 12 dias não consecutivos e 1 gerador por 5 dias não consecutivos. O cronograma de utilização do palco e do gerador deverá ser compatibilizado com a programação artística e com os serviços de montagem e retirada.

A execução deverá considerar implantação e circulação segura na praça e nas vias adjacentes, acessibilidade, estabilidade das estruturas, instalações elétricas seguras, atendimento sanitário e manutenção preventiva e corretiva. As autorizações e medidas operacionais necessárias deverão ser verificadas previamente com os setores competentes.

A contratação visa assegurar a disponibilização das estruturas nos períodos previstos, com responsabilidades objetivas pela entrega, operação quando aplicável, higienização, manutenção e retirada. O modelo de execução e a fiscalização deverão permitir o registro da efetiva disponibilização dos serviços e a medição das diárias.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

À vista da necessidade pública identificada, do caráter temporário da demanda e da disponibilidade da solução de locação no mercado, conclui-se pela viabilidade técnica preliminar da contratação lote único (adjudicação global), conforme justificativa deste estudo.

Os quantitativos estão associados a usos específicos: alimentação e proteção climática (tendas 10x10), apoio operacional (tendas 5x5), atendimento sanitário (banheiros químicos), apresentações programadas (palco) e reforço energético em cinco datas (gerador). Essa vinculação favorece a aferição objetiva da necessidade e do cumprimento contratual.

A contratação é operacionalmente possível desde que o planejamento contemple a ocupação das ruas Presidente Vargas e Joaquim Teixeira, os pontos de apoio, a disponibilidade de espaço e as interfaces com outras atividades do evento, além dos prazos necessários à montagem e desmontagem.

Sob a perspectiva econômica, a locação evita a aquisição e a manutenção permanente de equipamentos de utilização sazonal. O valor previsto de R$ 418.154,40 corresponde à composição apresentada na proposta federal, com referências da cotação de preços e consulta a contratos vigentes; a documentação comprobatória e a metodologia de consolidação deverão integrar os autos, com atualização ou complementação para a licitação quando cabível.

A fundamentação desta análise considera a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente os arts. 18, 23 e 40, a regulamentação municipal pertinente e as condições do instrumento federal aplicável, a serem conferidas nos autos.

Superadas essas verificações, a solução é apta a atender à necessidade pública descrita.

Declara-se a VIABILIDADE TÉCNICA PRELIMINAR da contratação, observadas as condicionantes e providências indicadas neste estudo.

RESPONSÁVEIS
Estamos cientes e de acordo com o Estudo Técnico Preliminar:

Dourados, 13 de outubro de 2026.
Alterado em 29 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
KALLEN CHRISTIANY MIRANDA FERREIRA
Data: 29/10/2026 12:54:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Kallen Christiany Miranda Ferreira
Matrícula – 114.773.742-1
Departamento de Planejamentos
Secretaria Municipal de Cultura

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA LUIZE DE OLIVEIRA
Data: 29/10/2026 11:50:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Bruna Luize de Oliveira
Matrícula – 671282355-1
Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Cultura

REFERÊNCIAS CONSULTADAS
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017