



Objeto: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMNAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS - CV 950050-2023								RESPONSÁVEL ORÇAMENTO	
Município: NAVIRAÍ-MS									
Local: DIVERSAS RUAS								Ronaldo dos Santos Barbosa CREA: 68.511/MS	
BDI S/DES: 24,23%									
Sist./Ref.: SINAPI (AGOSTO/2025)									
ITEM	SERVIÇO/ INSUMO	REFERENCIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ DES	CUSTO UNITÁRIO S/ DES C/BDI	CUSTO TOTAL
									R\$ 2.038.125,99
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 22.980,06
1.1	SERVIÇO	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	457,59	568,46	4.547,68
1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-16	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA	MÊS	3,00	847,50	1.052,84	3.158,52
1.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-17	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	3,00	662,10	822,52	2.467,56
1.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-19	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00	962,26	1.195,41	7.172,46
1.5	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,00	1.103,08	1.370,35	2.740,70
1.6	SERVIÇO	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20,00	42,36	52,62	1.052,40
1.7	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-14	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE- CONFORME ABNT NBR 7678 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,00	493,91	613,58	1.840,74
2.				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 69.496,72
2.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-11	REMOÇÃO DE POSTE INCLUSO TRANSPORTE	UN	30,00	752,33	934,61	28.038,30
2.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-20	RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE, INCLUSO GUINDAUTO	UN	176,00	16,34	20,29	3.571,04
2.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-27	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2,00	12.709,83	15.789,42	31.578,84
2.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-21	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	117,75	31,75	39,44	4.644,06
2.5	SERVIÇO	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,80	16,59	20,60	1.664,48
3.				ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$ 1.426.366,29
3..1				LUMINÁRIAS/ COMANDO					R\$ 711.113,30
3.1.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W 5000K COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	434,00	981,29	1.219,05	529.067,70
3.1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W 5000K COM BASE 7 PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	165,00	756,33	939,58	155.030,70
3.1.3	SERVIÇO	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	599,00	36,31	45,10	27.014,90
3..2				POSTES E ACESSÓRIOS					R\$ 445.734,03

3.2.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-2	POSTE TELECONICO CONTINUO METALICO DE FERRO GALVANIZADO H=12M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	3.340,41	4.149,79	174.291,18
3.2.2	SERVIÇO	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	52,00	2.218,14	2.755,59	143.290,68
3.2.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-3	SUPORTE CENTRAL PARA 4 PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	268,85	333,99	14.027,58
3.2.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-7	BRAÇO CURVO 2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	189,00	236,88	294,27	55.617,03
3.2.5	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-6	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	68,45	85,03	1.360,48
3.2.6	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-9	ABRACADEIRA PARA POSTE CIRCULAR ,DIAMETRO 230MM"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	93,44	116,08	43.878,24
3.2.7	SERVIÇO	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.232,34	0,88	1,09	1.343,25
3.2.8	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-13	CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M3	13,16	729,46	906,20	11.925,59
3.3				CAIXAS					R\$ 67.597,63
3.3.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-22	CAIXA PARA MONTAGEM DE QUADRO CE (40 X 30 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR	UN	7,00	298,06	370,27	2.591,89
3.3.2	SERVIÇO	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	93,00	443,72	551,23	51.264,39
3.3.3	SERVIÇO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	105,00	72,66	90,26	9.477,30
3.3.4	SERVIÇO	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	84,00	15,42	19,15	1.608,60
3.3.5	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-23	CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. SINAPI 96983]	UN	35,00	61,08	75,87	2.655,45
3.4				CABOS					R\$ 131.619,03
3.4.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-4	CABO PP DE COBRAE, FLEXIVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,0/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5MM2	M	1.700,00	15,71	19,51	33.167,00
3.4.2	SERVIÇO	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	2.062,00	17,34	21,54	44.415,48
3.4.3	SERVIÇO	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.240,00	10,91	13,55	16.802,00
3.4.4	SERVIÇO	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.060,00	10,60	13,16	13.949,60
3.4.5	SERVIÇO	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340,00	7,51	9,32	3.168,80
3.4.6	SERVIÇO	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	265,00	61,11	75,91	20.116,15
3.5				ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					R\$ 68.578,85
3.5.1	SERVIÇO	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.200,00	13,75	17,08	54.656,00
3.5.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-24	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00	61,08	75,87	2.655,45
3.5.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	78,81	97,90	1.370,60

3.5.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-5	FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (LARGURA MÍNIMA:75MM)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.780,00	2,87	3,56	9.896,80
3.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO								R\$ 1.723,45
3.6.1	SERVIÇO	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	68,68	85,32	426,60
3.6.2	SERVIÇO	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	74,57	92,63	185,26
3.6.3	SERVIÇO	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	64,97	80,71	726,39
3.6.4	SERVIÇO	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	62,02	77,04	385,20
4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 82.129,49
4.1	SERVIÇO	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	962,38	12,00	14,90	14.339,46
4.2	SERVIÇO	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	962,38	24,13	29,97	28.842,52
4.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-25	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	962,38	32,58	40,47	38.947,51
5.	URBANIZAÇÃO								R\$ 147.432,06
5.1	SERVIÇO	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	2.595,55	14,22	17,66	45.837,41
5.2	SERVIÇO	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	2.595,55	8,22	10,21	26.500,56
5.3	SERVIÇO	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.893,33	2,49	3,09	12.030,37
5.4	SERVIÇO	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.015,97	0,98	1,21	16.959,32
5.5	SERVIÇO	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	340,20	55,18	68,55	23.320,71
5.6	SERVIÇO	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,00	49,99	62,10	434,70
5.7	SERVIÇO	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,45	92,40	114,78	10.267,07
5.8	SERVIÇO	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	28,30	94,35	117,21	3.317,04
5.9	SERVIÇO	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	16,80	87,34	108,50	1.822,80
5.10	SERVIÇO	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	64,00	87,32	108,47	6.942,08
6.	INFRAESTRUTURA								R\$ 196.801,74
6.1	RECORTE DO PAVIMENTO								R\$ 24.889,91
6.1.1	SERVIÇO	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	335,40	22,05	27,39	9.186,46
6.1.2	SERVIÇO	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	174,41	8,49	10,54	1.838,23

6.1.3	SERVIÇO	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.232,16	2,14	2,65	13.865,22
6.2				BASE COMPACTADA					R\$ 23.946,79
6.2.1	SERVIÇO	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	67,08	171,40	212,93	14.283,13
6.2.2	SERVIÇO	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	107,33	8,49	10,54	1.131,22
6.2.3	SERVIÇO	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.219,79	2,14	2,65	8.532,44
6.3				IMPRIMAÇÃO					R\$ 8.186,23
6.3.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-15	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO)	M2	335,40	6,91	8,58	2.877,68
6.3.2	SERVIÇO	SINAPI	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	9,15	467,02	580,17	5.308,55
6.4				EXECUÇÃO DA CAPA					R\$ 102.382,41
6.4.1	SERVIÇO	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,77	1.789,84	2.223,51	37.287,70
6.4.2	SERVIÇO	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,77	8,49	10,54	176,75
6.4.3	SERVIÇO	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31.361,34	1,67	2,07	64.917,96
6.5				ENVELOPAMENTO					R\$ 37.396,40
6.5.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-12	ENVELOPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M3	43,31	588,15	730,65	31.642,33
6.5.2	SERVIÇO	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	28,87	160,43	199,30	5.754,07
7.				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 92.919,63
7.1	SERVIÇO	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,15	125,79	156,26	4.711,23
7.2	SERVIÇO	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	38,38	47,67	8.580,60
7.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	CPU-ILU-26	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	132,67	164,81	79.108,80
7.4	SERVIÇO	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	34,82	43,25	519,00
R\$ 2.038.125,99									