

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
 ENDEREÇO: RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

ENCARGOS SOCIAIS
 SEM DESONERAÇÃO
 HORISTA: 115,71%
 MENSALISTA: 71,57%

BANCOS
 COMPOSIÇÃO MS: 01/2026
 INSUMO MS: 01/2026
 AGESUL MS: 01/2026

BDI SERVIÇO: 24,03%

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
 LOCAL: RUA FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS E RONDONÓPOLIS, JARDIM / MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SICRO / SINAPI	ITEM	SERVIÇO	DMT	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)				%
						UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
01 SERVIÇOS PRELIMINARES										
		PRELIMINARES								
103689	01.01	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira		m²	8,00	458,76	110,24	569,00	4.552,00	0,30%
10776 - Insumo	01.02	Locação de container 2,30m x 6,00m, alt 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização / desmobilização)		mês	6,00	725,58	174,35	899,93	5.399,58	0,36%
SUBTOTAL 01									9.951,58	0,66%
02 FRESAGEM										
		FRESAGEM								
96001	02.01	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5cm), exclusive transporte		m²	1.782,31	8,44	2,02	10,46	18.642,96	1,24%
100978	02.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre		m³	115,72	7,03	1,68	8,71	1.007,92	0,07%
95875	02.03	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA	3,30	m³.km	381,24	2,50	0,60	3,10	1.181,84	0,08%
100574	02.04	Espalhamento de material com trator esteiras		m³	115,72	1,42	0,34	1,76	203,66	0,01%
		PINTURA DE LIGAÇÃO								
IUP30118 - AGESUL	02.05	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão		m²	1.782,31	0,95	0,22	1,17	2.085,30	0,14%
IUP0008 - AGESUL	02.06	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica		t	0,89	4.071,00	978,26	5.049,26	4.497,88	0,30%
102330	02.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C	30,00	t.km	26,60	1,41	0,33	1,74	46,28	0,00%
102331	02.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C	211,00	t.km	187,55	0,55	0,13	0,68	127,53	0,01%
		CBUQ								
1518 - Insumo	02.09	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina		t	135,97	643,50	154,63	798,13	108.521,73	7,22%
IUP20005 - AGESUL	02.10	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material		t	135,97	48,95	11,76	60,71	8.254,73	0,55%
95878	02.11	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ	6,60	t.km	897,14	1,68	0,40	2,08	1.866,05	0,12%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS	ENCARGOS SOCIAIS	BANCOS
ENDEREÇO: RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO	SEM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÃO MS: 01/2026
OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO	HORISTA: 115,71%	INSUMO MS: 01/2026
LOCAL: RUA FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS E RONDONÓPOLIS, JARDIM / MS	MENSALISTA: 71,57%	AGESUL MS: 01/2026
		BDI SERVIÇO: 24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SICRO / SINAPI	ITEM	SERVIÇO	DMT	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)				%
						UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
SUBTOTAL 02									146.435,88	9,75%
03 REMENDO PROFUNDO										
		DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE								
IUP30127 - AGESUL	03.01	Remendo profundo (exclusive CBUQ e Transportes)		m²	150,00	56,30	13,52	69,82	10.473,00	0,70%
100978	03.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre		m³	35,08	7,03	1,68	8,71	305,54	0,02%
95875	03.03	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA	3,30	m³.km	115,75	2,50	0,60	3,10	358,82	0,02%
100574	03.04	Espalhamento de material com trator esteiras		m³	35,08	1,42	0,34	1,76	61,74	0,00%
		REGULARIZAÇÃO								
100576	03.05	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso		m²	150,00	2,92	0,70	3,62	543,00	0,04%
		EXECUÇÃO DA BASE								
96388	03.06	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso), exclusive solo, escavação, carga e transporte - CASCALHO		m³	22,50	9,24	2,22	11,46	257,85	0,02%
		ESCAVAÇÃO DA BASE								
101114	03.07	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria, com trator de esteiras (100HP / lâmina: 2,19m³)		m³	29,24	4,55	1,09	5,64	164,91	0,01%
		AQUISIÇÃO DA BASE								
MIUC00703 - AGESUL	03.08	Cascalho em cava		m³	29,24	70,00	16,82	86,82	2.538,61	0,17%
		TRANSPORTE DA BASE								
95875	03.09	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CASCALHO	30,00	m³.km	877,20	2,50	0,60	3,10	2.719,32	0,18%
93590	03.10	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CASCALHO	24,10	m³.km	704,65	0,99	0,23	1,22	859,67	0,06%
		PINTURA DE LIGAÇÃO								
IUP30118 - AGESUL	03.11	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão		m²	150,00	0,95	0,22	1,17	175,50	0,01%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
 ENDEREÇO: RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

ENCARGOS SOCIAIS
 SEM DESONERAÇÃO
 HORISTA: 115,71%
 MENSALISTA: 71,57%

BANCOS
 COMPOSIÇÃO MS: 01/2026
 INSUMO MS: 01/2026
 AGESUL MS: 01/2026

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
 LOCAL: RUA FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS E RONDONÓPOLIS, JARDIM / MS

BDI SERVIÇO: 24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SICRO / SINAPI	ITEM	SERVIÇO	DMT	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)				%
						UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
IUP0008 - AGESUL	03.12	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica		t	0,08	4.071,00	978,26	5.049,26	378,69	0,03%
102330	03.13	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C	30,00	t.km	2,24	1,41	0,33	1,74	3,89	0,00%
102331	03.14	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C	211,00	t.km	15,80	0,55	0,13	0,68	10,74	0,00%
1518 - Insumo	03.15	CBUQ Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina		t	11,46	643,50	154,63	798,13	9.146,56	0,61%
IUP20005 - AGESUL	03.16	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material		t	11,46	48,95	11,76	60,71	695,73	0,05%
95878	03.17	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ	6,60	t.km	75,60	1,68	0,40	2,08	157,24	0,01%
SUBTOTAL 03									28.850,81	1,92%
04 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
IUP30118 - AGESUL	04.01	PINTURA DE LIGAÇÃO Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão		m²	17.491,04	0,95	0,22	1,17	20.464,51	1,36%
IUP0008 - AGESUL	04.02	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica		t	8,75	4.071,00	978,26	5.049,26	44.157,79	2,94%
102330	04.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C	30,00	t.km	262,36	1,41	0,33	1,74	456,50	0,03%
102331	04.04	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C	211,00	t.km	1.845,27	0,55	0,13	0,68	1.254,78	0,08%
1518 - Insumo	04.05	CBUQ Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina		t	1.340,57	643,50	154,63	798,13	1.069.949,13	71,23%
IUP20005 - AGESUL	04.06	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material		t	1.340,57	48,95	11,76	60,71	81.386,00	5,42%
95878	04.07	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ	6,60	t.km	8.847,75	1,68	0,40	2,08	18.403,32	1,23%
SUBTOTAL 04									1.236.072,03	82,29%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
 ENDEREÇO: RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

ENCARGOS SOCIAIS
 SEM DESONERAÇÃO
 HORISTA: 115,71%
 MENSALISTA: 71,57%

BANCOS
 COMPOSIÇÃO MS: 01/2026
 INSUMO MS: 01/2026
 AGESUL MS: 01/2026
BDI SERVIÇO: 24,03%

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
 LOCAL: RUA FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS E RONDONÓPOLIS, JARDIM / MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SICRO / SINAPI	ITEM	SERVIÇO	DMT	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)				%
						UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
102512	05.01	PINTURA Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora auto propelida		m	768,27	6,41	1,54	7,95	6.107,74	0,41%
102513	05.02	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo		m²	40,88	51,28	12,32	63,60	2.599,96	0,17%
SUBTOTAL 05									8.707,70	0,58%
06 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
90777	06.01	EQUIPE TÉCNICA Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares		h	66,00	141,50	34,00	175,50	11.583,00	0,77%
90776	06.02	Encarregado geral com encargos complementares		h	1.056,00	35,47	8,52	43,99	46.453,44	3,09%
90781	06.03	Topógrafo com encargos complementares		h	198,00	37,40	8,98	46,38	9.183,24	0,61%
88253	06.04	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares		h	198,00	19,76	4,74	24,50	4.851,00	0,32%
SUBTOTAL 06									72.070,68	4,80%
TOTAL GERAL									1.502.088,68	100,00%