Dunamis
Engenharia e Consultoria

QUADRO DE RUAS

INFORMAÇÕES DO PROJETO

NOME DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ENDEREÇC RUAS DIVERSAS DO DISTRITO CANGAS
CONTRATA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT
ÁREA: 13.199,77 m²
DATA ABRIL/2026

Item	Logradouro	Coordenadas				Estacas				Extensão	Largura	Área	Área de Limpa Rodas	Área Total
		Inicial		Final		Inicial		Final						
		Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	Total	Fração	Total	Fração					
1	RUA MATO GROSSO	16° 4'48.49"S	56°34'18.56"O	16° 4'46.83"S	56°34'15.02"O	0,000 +	0,000	5,00 +	13,827	113,82 m	7,00 m	796,74 m²	22,37 m²	819,11 m²
2	RUA POCONÉ T01	16° 4'41.65"S	56°34'13.00"O	16° 4'40.03"S	56°34'9.49"O	0,000 +	0,000	5,00 +	13,225	113,22 m	7,00 m	792,54 m²	21,77 m²	814,31 m²
3	RUA POCONÉ T02	16° 4'39.59"S	56°34'9.11"O	16° 4'38.12"S	56°34'5.99"O	0,000 +	0,000	5,00 +	13,705	113,70 m	7,00 m	795,90 m²	19,28 m²	815,18 m²
4	RUA NOSSA SENHORA DA GUIA	16° 4'37.95"S	56°34'14.99"O	16° 4'36.38"S	56°34'11.32"O	0,000 +	0,000	5,00 +	15,546	115,54 m	7,00 m	808,78 m²	22,22 m²	831,00 m²
5	RUA OURO VERDE	16° 4'38.01"S	56°34'23.97"O	16° 4'34.53"S	56°34'17.18"O	0,000 +	0,000	12,00 +	6,054	246,05 m	7,00 m	1.722,35 m²	74,63 m²	1.796,98 m²
6	AV. DOS BANDEIRANTES	16° 4'37.53"S	56°34'24.42"O	16° 4'54.84"S	56°34'15.30"O	0,000 +	0,000	29,00 +	15,254	595,25 m	8,00 m	4.762,00 m²	493,28 m²	5.255,28 m²
7	AV. ARLINDO A. DE MOREIRA	16° 4'34.60"S	56°34'16.72"O	16° 4'35.01"S	56°34'16.52"O	0,000 +	0,000	0,00 +	12,437	12,43 m	7,00 m	87,01 m²	0,00 m²	87,01 m²
8	AV. ANTÔNIO JOÃO	16° 4'36.03"S	56°34'11.22"O	16° 4'39.88"S	56°34'9.21"O	0,000 +	0,000	6,00 +	16,294	136,29 m	14,00 m	1.908,06 m²	104,63 m²	2.012,69 m²
9	AV. BOA ESPERANÇA	16° 4'38.20"S	56°34'5.65"O	16° 4'41.33"S	56°34'3.85"O	0,000 +	0,000	5,00 +	8,861	108,86 m	7,00 m	762,02 m²	6,19 m²	768,21 m²
									TOTAL	**1.555,16 m**		**12.435,40 m²**	**764,37 m²**	**13.199,77 m²**

MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES:03264639173
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES:03264639173 Dados: 2026.04.07 14:11:06 -04'00'

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA - 1215070136