



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS									1.363.197,86	
1.			Pavimentação Asfáltica						1.363.197,86	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						23.036,46	
1.1.1.	Composição	IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001 descontinuado em 01/01/2020)	M2	20,00	511,28	BDI 1	630,82	12.616,40	RP
1.1.2.	Cotação	6366	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SINAPI -00010775	MÊS	6,00	1.150,32	BDI 1	1.419,26	8.515,56	RP
1.1.3.	Composição	IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	un	10,00	89,68	BDI 1	110,65	1.106,50	RP
1.1.4.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	15,00	43,12	BDI 1	53,20	798,00	RP
1.2.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						2.937,67	
1.2.1.	Composição	IUD20080	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	5,43	43,44	BDI 1	53,60	291,05	RA
1.2.2.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	108,63	7,50	BDI 1	9,25	1.004,83	RA
1.2.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	97,78	12,64	BDI 1	15,60	1.525,37	RA
1.2.4.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,86	6,58	BDI 1	8,12	88,18	RA
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10,86	2,11	BDI 1	2,60	28,24	RA
1.3.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS						23.721,58	
1.3.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15,00	154,55	BDI 1	190,68	2.860,20	RA
1.3.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,37	2,80	BDI 1	3,45	8,18	RA

RECURSO



PMDIC202628026A

PMV3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS									1.363.197,86	
1.3.3.	Composição	IUD20008	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f"p" tipo pesada, conforme projeto	UN	2,00	5.127,25	BDI 1	6.326,00	12.652,00	RA
1.3.4.	Composição	IUC10004	LASTRO DE BRITA	M3	5,38	148,90	BDI 1	183,71	988,36	RA
1.3.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	161,40	2,11	BDI 1	2,60	419,64	RA
1.3.6.	Composição	IUD20087	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE BLOCO ESTRUTURAL, REV. INT. COM ARGAM. 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK = 15 MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK = 20 MPA, INCL. FORMA, ESCAV. MANUAL E REAT. APILOADO. EXCL. PESCOÇO E TAMPÃO	UN	1,00	4.965,65	BDI 1	6.126,62	6.126,62	RA
1.3.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	634,84	0,85	BDI 1	1,05	666,58	RA
1.4.			DEMOLIÇÕES					-	23.679,78	
1.4.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	86,02	13,97	BDI 1	17,24	1.482,98	RA
1.4.2.	Composição	IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	M3	336,73	18,70	BDI 1	23,07	7.768,36	RA
1.4.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	85,43	109,52	BDI 1	135,13	11.544,16	RA
1.4.4.	Composição	IUD30116	Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava	UN	2,00	420,08	BDI 1	518,29	1.036,58	RA
1.4.5.	Composição	IUP30014	Retirada de tronco e raiz de árvore com motosserra com diâmetro < 30cm, inclusive bota-fora	UN	1,00	873,03	BDI 1	1.077,14	1.077,14	RA
1.4.6.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	71,88	6,58	BDI 1	8,12	583,67	RA
1.4.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,88	2,11	BDI 1	2,60	186,89	RA
1.5.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM					-	55.918,97	
1.5.1.	Composição	iup30023	Escavação mecânica de material 1-ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP)	M3	2.260,02	2,48	BDI 1	3,06	6.915,66	RA

RECURSO

↓



PMDIC202628026A

PMV3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS									1.363.197,86	
1.5.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.938,03	6,58	BDI 1	8,12	23.856,80	RA
1.5.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.938,03	2,11	BDI 1	2,60	7.638,88	RA
1.5.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	2.260,02	1,44	BDI 1	1,78	4.022,84	RA
1.5.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.533,40	1,45	BDI 1	1,79	13.484,79	RA
1.6.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - BASE					-	209.448,32	
1.6.1.	Composição	IUP30090	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com cascalho (Grau de compactação 100% do PM) - exclusive carga e transporte.	M3	1.017,50	88,43	BDI 1	109,10	111.009,25	RA
1.6.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.322,75	6,58	BDI 1	8,12	10.740,73	RA
1.6.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.730,13	2,11	BDI 1	2,60	87.698,34	RA
1.7.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PINTURA DE LIGAÇÃO					-	25.828,80	
1.7.1.	Composição	IUP30094	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	6.783,33	3,00	BDI 1	3,70	25.098,32	RA
1.7.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91,50	1,40	BDI 1	1,73	158,30	RA
1.7.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	854,00	0,54	BDI 1	0,67	572,18	RA
1.8.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPRIMAÇÃO					-	57.030,17	
1.8.1.	Composição	IUP30075	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.	M2	6.783,33	6,58	BDI 1	8,12	55.080,64	RA
1.8.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	244,20	1,40	BDI 1	1,73	422,47	RA

RECURSO

↓



PMDIC202628026A

PMV3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS									1.363.197,86	
1.8.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.279,20	0,54	BDI 1	0,67	1.527,06	RA
1.9.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ					-	491.346,68	
1.9.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	203,50	1.791,60	BDI 1	2.210,48	449.832,68	RA
1.9.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.105,00	2,11	BDI 1	2,60	15.873,00	RA
1.9.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.420,00	0,85	BDI 1	1,05	25.641,00	RA
1.10.			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	130.566,35	
1.10.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.449,25	67,22	BDI 1	82,94	120.200,80	RA
1.10.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.540,20	2,11	BDI 1	2,60	4.004,52	RA
1.10.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.058,12	0,85	BDI 1	1,05	6.361,03	RA
1.11.			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					-	257.305,54	
1.11.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	151,36	771,09	BDI 1	951,37	143.999,36	RA
1.11.2.	Composição	IUC10004	LASTRO DE BRITA	M3	107,78	148,90	BDI 1	183,71	19.800,26	RA
1.11.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.233,40	2,11	BDI 1	2,60	8.406,84	RA
1.11.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.718,04	0,85	BDI 1	1,05	13.353,94	RA

RECURSO

↓



PMDIC202628026A

PMV3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS										1.363.197,86
1.11.5.	Composição	IUP30008	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	m	1.422,95	29,80	BDI 1	36,77	52.321,87	RA
1.11.6.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.114,75	2,21	BDI 1	2,73	19.423,27	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	9.016,94	
1.12.1.	Composição	iUS20016	Placa de sinalização vertical totalmente refletiva, fornecimento e instalação. Exclusive poste (suporte)	M2	2,24	926,13	BDI 1	1.142,66	2.559,56	RA
1.12.2.	Composição	IUS20005	Confecção suporte e travessa metálicos para fixação de placa de sinalização	UN	8,00	61,55	BDI 1	75,94	607,52	RA
1.12.3.	Composição	IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	UN	4,00	141,17	BDI 1	174,18	696,72	RA
1.12.4.	Composição	IUS20005	Confecção suporte e travessa metálicos para fixação de placa de sinalização	UN	2,00	61,55	BDI 1	75,94	151,88	RA
1.12.5.	Composição	IUS20037	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.	M2	79,08	40,00	BDI 1	49,35	3.902,60	RA
1.12.6.	Composição	IUS0028	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO CÓD.5213403)	M2	42,24	21,08	BDI 1	26,01	1.098,66	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	53.360,60	
1.13.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	134,27	BDI 1	165,66	24.849,00	RA
1.13.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	42,39	BDI 1	52,30	15.690,00	RA
1.13.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	35,73	BDI 1	44,08	3.526,40	RA
1.13.4.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,76	BDI 1	23,15	1.852,00	RA
1.13.5.	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	40,75	BDI 1	50,28	4.022,40	RA
1.13.6.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	34,66	BDI 1	42,76	3.420,80	RA

Encargos sociais:

Observações:

PMV3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>



RECURSO



PMDIC202628026A



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 983671	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova	MUNICÍPIO / UF NOVA ANDRADINA-MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas no Município de Nova Andradina – MS									1.363.197,86
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
↓

NOVA ANDRADINA-MS
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA/CAU: 70161/D MS
ART/RRT: 1320260017957

PMv3.1f



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 07/04/2026 08:24:10 - Documento Nº: 637085-5419 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=637085-5419>



PMDIC202628026A

