



MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Serviço: Desmonte Ponte de Madeira de 13 metros

Obra: Construção de Ponte de Madeira de 13 metros

Trecho: Zona Rural do Município

Local: Fazenda Caracol

Coordenada geográfica: 20°43'4.49"S 52°36'46.06"O

Município: Brasilândia - MS

Resumo da Madeira

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (m)						VOLUME (m³)
		Espessura		largura		Comprimento	Quantidade	
1	Vigas para estacas e pilar	0,25	x	0,30	x	6,00	8,00	3,60
2	Vigas para estacas e pilar	0,25	x	0,30	x	7,00	4,00	2,10
3	Vigas para longarinas	0,25	x	0,30	x	6,50	12,00	5,85
4	Vigas Contra-vigas (sub-viga) longarina	0,25	x	0,30	x	1,50	12,00	1,35
5	Vigas Contra-vigas (sub-viga) longarina	0,25	x	0,30	x	3,00	6,00	1,35
6	Viga Transversina (travesseiro sup.)	0,25	x	0,30	x	5,00	2,00	0,75
7	Viga Transversina (travesseiro sup.)	0,15	x	0,30	x	5,00	4,00	0,90
8	Viga Contraventamento Pilar	0,10	x	0,25	x	5,00	4,00	0,50
9	Viga Pilar caixa de aterro	0,20	x	0,20	x	5,00	12,00	2,40
10	Vigas Guia de Roda	0,15	x	0,15	x	6,50	4,00	0,59
11	Prancha - Assoalho	0,07	x	0,25	x	4,50	43,00	3,39
12	Caixa de Aterro ALA	0,07	x	0,25	x	4,50	12,00	0,95
13	Prancha - Lateral Caixa de Aterro	0,07	x	0,25	x	3,00	24,00	1,26
14	Prancha - Rodeiro 6,50m	0,07	x	0,30	x	6,50	16,00	2,18
							TOTAL	27,17

Rua Elviro Mancini 530 – Centro – Cep 79.670-000 Brasilândia MS

Fone – (067) 3546-1301 www.brasilandia.ms.gov.br