

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 117/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Água Clara - MS

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E CANELADO EM PORTAS E JANELAS, BEM COMO PELÍCULAS E ACESSÓRIOS (ROLDANAS, FECHADURAS, PUXADORES), COM MEDIÇÕES PRÉVIAS, FABRICAÇÃO SOB MEDIDA E, QUANDO NECESSÁRIO, RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ÁGUA CLARA/MS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/06/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 23/07/2026 - 08:59	Pregoeiro ALISSON HENRIQUE GOMES
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ALUMÍNIO PARA PORTA DE VIDRO 10 MM	METRO	2	280,66	561,32
1	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA BATE E FECHA PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO - COR CINZA-METÁLICO - DIREÇÃO DA FECHADURA: DIREITA/ESQUERDA. TIPO DE TRINCO: BATE FECHA	UNIDA	7	110,30	772,10
1	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO (INCLUSIVE FECHADURA BATE E FECHA COR CINZA-METÁLICO) E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME VÃOS EXISTENTES.NBR 14698.	M²	1	534,95	534,95
1	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MIOLO FECHADURA DE PORTA COM CHAVE.	UNIDA	14	71,40	999,60
1	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR ESPELHADA ESCURA - COR PRATA / CINZA ESPELHADO (DEVE TER UM EFEITO DE ESPELHO QUE REFLETE AS IMAGENS DE FORA PERMITINDO A VISIBILIDADE APENAS A PARTIR DO LADO DE DENTRO) - (DEVE PROTEGER DO CALOR EXCESSIVO E REDUZIR A INCIDÊNCIA DE RAIOS UVAS E UVBS, DEVE DIMINUIR O CALOR, COM BLOQUEIO DE NO MÍNIMO APROXIMADAMENTE 70% DA ENERGIA SOLAR). NÃO DEVE UTILIZAR COLA OU DEIXAR RESÍDUO NA RETIRADA. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL DESIGNADO INCLUSA	M²	103	143,67	14.798,01
1	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR FUMÊ - ESCURA (DEVE TER UM EFEITO DE ESPELHO QUE REFLETE AS IMAGENS DE FORA PERMITINDO A FACILITADA VISIBILIDADE APENAS A PARTIR DO LADO DE DENTRO) - (DEVE PROTEGER DO CALOR EXCESSIVO E REDUZIR A INCIDÊNCIA DE RAIOS UVAS E UVBS, DEVE DIMINUIR O CALOR, COM BLOQUEIO DE NO MÍNIMO APROXIMADAMENTE 70% DA ENERGIA SOLAR). NÃO DEVE UTILIZAR COLA OU DEIXAR RESÍDUO NA RETIRADA. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL DESIGNADO INCLUSA.	M²	69	100,66	6.945,54
1	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMUM EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO (INCLUI FECHADURA E PUXADOR TUBULAR ENTRE FUROS 300MM (H)) E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA	M²	25	774,06	19.351,50

		FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME VÃOS EXISTENTES.NBR 14698.				
1	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO (INCLUI FECHADURA, ROLDANAS E PUXADOR TUBULAR ENTRE FUROS 300MM (H)) E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME VÃOS EXISTENTES.NBR 14698.	M²	9	804,65	7.241,85
1	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR ENTRE FUROS 300MM (H)	UNIDA	8	138,82	1.110,56
1	10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA PARA PORTAS DE CORRER	UNIDA	12	7,78	93,36
1	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO EM PVC COM FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE FIO 0,40MM E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO MÓVEL, PINTURA TINTA EPOXI ELETROESTÁTICA COR BRANCA.COM SISTEMA ABRE E FECHA, PARA ABERTURAS, RESISTENTE AO CLIMA, LAVAVEL,ANTIMOFO, NÃO PROPAGA FOGO, E DEVE PERMITIR BOA VENTILAÇÃO.COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS.	M²	47	185,03	8.696,41
1	12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR CANELADO 3 MM, TROCA EM ABERTURA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO, SE EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. COM MATERIAIS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIDAS PRÉVIAS DA FABRICAÇÃO, NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME ESQUADRIAS EXISTENTES.	M²	9	260,00	2.340,00
1	13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COMUM 3 MM, TROCA EM ABERTURA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO, SE EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. COM MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIDAS PRÉVIAS DA FABRICAÇÃO, NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME ESQUADRIAS EXISTENTES.	M²	5	180,65	903,25
1	14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COMUM 4 MM, TROCA EM ABERTURA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO, SE EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. COM MATERIAIS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIDAS PRÉVIAS DA FABRICAÇÃO, NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME ESQUADRIAS EXISTENTES.	M²	11	112,87	1.241,57
1	15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10 MM, TROCA EM ABERTURA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO, SE EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. COM MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIDAS PRÉVIAS DA FABRICAÇÃO, NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME ESQUADRIAS EXISTENTES. NBR 14698	M²	22	295,65	6.504,30
1	16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM, TROCA EM ABERTURA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO, SE EXISTENTE, E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. COM MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIDAS PRÉVIAS DA FABRICAÇÃO, NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES DIVERSAS CONFORME ESQUADRIAS EXISTENTES. NBR 14698	M²	24	244,54	5.868,96