

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O		
ART nº	1220250266894		
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ÍTEM	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	195.310,77	5,23 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.631,29	2,86 %
3	MOVIMENTOS DE SOLO	22.227,93	0,60 %
4	FUNDAÇÃO	558.307,33	14,96 %
5	SUPERESTRUTURA	1.069.564,77	28,66 %
6	ESTRUTURA METÁLICA	332.773,42	8,92 %
7	ALVENARIA	82.799,36	2,22 %
8	DIVISÓRIAS	33.016,65	0,88 %
9	REVESTIMENTOS	256.828,02	6,88 %
10	PISOS	27.146,41	0,73 %
11	PINTURA	68.974,02	1,85 %
12	COBERTURA	146.696,03	3,93 %
13	FORRO	17.906,07	0,48 %
14	ESQUADRIAS	35.482,29	0,95 %
15	ÁGUAS PLUVIAIS	17.349,89	0,46 %
16	LOUÇAS E METAIS	32.661,25	0,88 %
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.510,40	0,42 %
18	RESERVATÓRIO METALICO	87.525,87	2,35 %
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	65.041,79	1,74 %
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.502,90	1,65 %
21	GUARDA CORPO E CORRIMÃOS	268.599,46	7,20 %
22	URBANIZAÇÃO	20.540,53	0,55 %
23	ACESSIBILIDADE	7.136,48	0,19 %
24	RAMPA ACESSO AO TÉRREO	78.809,63	2,11 %
25	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	53.593,95	1,44 %
26	SPDA	66.609,13	1,79 %
27	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	2.942,65	0,08 %
TOTAL		R\$ 3.731.488,29	100,0%

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital por LUIS
FELIPE CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12 14:51:43 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO														
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA														
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO													
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT													
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA													
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O													
ART nº	1220250266894													
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	Valor(R\$)	PERIODO A EXECUTAR											
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	9,21%	8,56%	8,79%	8,72%	8,54%	8,50%	8,36%	8,19%	8,64%	8,14%	7,96%	6,39%
		195.310,77	17.988,12	16.718,60	17.167,82	17.031,10	16.679,54	16.601,42	16.327,98	15.995,95	16.874,85	15.898,30	15.546,74	12.480,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	72,00%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,00%
		106.631,29	76.774,53	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.772,41	2.132,63
3	MOVIMENTOS DE SOLO	100,00%	100,00%											
		22.227,93	22.227,93											
4	FUNDAÇÃO	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%									
		558.307,33	223.322,93	167.492,20	167.492,20									
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		12,00%	12,00%	28,00%	28,00%	20,00%						
		1.069.564,77		128.347,77	128.347,77	299.478,14	299.478,14	213.912,95						
6	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%						25,00%	75,00%					
		332.773,42						83.193,36	249.580,07					
7	ALVENARIA	100,00%							50,00%	50,00%				
		82.799,36							41.399,68	41.399,68				
8	DIVISÓRIAS	100,00%											100,00%	
		33.016,65											33.016,65	
9	REVESTIMENTOS	100,00%									40,00%	30,00%	30,00%	
		256.828,02									102.731,21	77.048,41	77.048,41	
10	PISOS	100,00%									50,00%	50,00%		
		27.146,41									13.573,21	13.573,21		
11	PINTURA	100,00%												100,00%
		68.974,02												68.974,02
12	COBERTURA	100,00%								100,00%				
		146.696,03								146.696,03				
13	FORRO	100,00%									50,00%	50,00%		
		17.906,07									8.953,04	8.953,04		
14	ESQUADRIAS	100,00%										100,00%		
		35.482,29										35.482,29		
15	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%									100,00%			
		17.349,89									17.349,89			
16	LOUÇAS E METAIS	100,00%									50,00%	50,00%		
		32.661,25									16.330,63	16.330,63		
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%			10,00%					90,00%				
		15.510,40			1.551,04					13.959,36				
18	RESERVATÓRIO METALICO	100,00%									50,00%	50,00%		
		87.525,87									43.762,94	43.762,94		
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%			10,00%					90,00%				
		65.041,79			6.504,18					58.537,61				
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				10,00%				60,00%	30,00%			
		61.502,90				6.150,29				36.901,74	18.450,87			
21	GUARDA CORPO E CORRIMÃOS	100,00%											50,00%	50,00%
		268.599,46											134.299,73	134.299,73
22	URBANIZAÇÃO	100,00%											50,00%	50,00%
		20.540,53											10.270,27	10.270,27
23	ACESSIBILIDADE	100,00%												100,00%
		7.136,48												7.136,48

ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O
ART nº	1220250266894

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	Valor(R\$)	PERIODO A EXECUTAR											
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
24	RAMPA ACESSO AO TÉRREO	100,00% 78.809,63									30,00% 23.642,89	40,00% 31.523,85	30,00% 23.642,89	
25	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	100,00% 53.593,95									50,00% 26.796,98	50,00% 26.796,98		
26	SPDA	100,00% 66.609,13									50,00% 33.304,57	50,00% 33.304,57		
27	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	100,00% 2.942,65												100,00% 2.942,65
Assinado de forma digital por LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135 Dados: 2026.05.12 14:52:03 -03'00' LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA		Porcentagem	9,12%	8,45%	8,68%	8,72%	8,55%	8,48%	8,31%	8,48%	8,7%	8,19%	7,95%	6,38%
		Custo	340.313,51	315.330,98	323.835,42	325.431,93	318.930,08	316.480,13	310.080,13	316.262,78	324.543,46	305.446,59	296.597,09	238.236,12
		Porcentagem Acumulado	9,12%	17,57%	26,25%	34,97%	43,52%	52,0%	60,31%	68,78%	77,48%	85,67%	93,62%	100,0%
		Custo Acumulado	340.313,51	655.644,49	979.479,91	1.304.911,84	1.623.841,92	1.940.322,05	2.250.402,18	2.566.664,96	2.891.208,42	3.196.655,01	3.493.252,10	3.731.488,29

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:		
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT								
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13			m²
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%			
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		(não desonerado)	
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		1		195.310,77	195.310,77	
1.1	ADM - 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	UN	1	158.095,17	195.310,77	195.310,77	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		106.631,29	106.631,29	
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,5	501,63	619,71	7.746,37	
2.2	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	2.858,08	3.530,87	3.530,87	
2.3	105113	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	1	9.369,16	11.574,66	11.574,66	
2.4	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.295,27	1.600,17	1.600,17	
2.5	CANT - 08	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.	m²	20	262,41	324,18	6.483,60	
2.6	SP - 06	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12	825,87	1.020,27	12.243,24	
2.7	SP - 03	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	12	1.218,78	1.505,68	18.068,16	
2.8	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	242	98,49	121,67	29.444,14	
2.9	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	189,65	68,04	84,05	15.940,08	
3			MOVIMENTOS DE SOLO		1		22.227,93	22.227,93	
3.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	118,31	43,34	53,54	6.334,31	
3.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	57,19	58,75	72,57	4.150,27	
3.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	130,69	3,77	4,65	607,70	
3.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	130,69	49,80	61,52	8.040,04	
3.5	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	100,02	25,06	30,95	3.095,61	
4			FUNDAÇÃO		1		558.307,33	558.307,33	
4.1			BLOCOS		1		405.205,92	405.205,92	
4.1.1	EST - 07	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	45,65	971,49	1.200,17	54.787,76	
4.1.2	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	192,03	91,39	112,90	21.680,18	
4.1.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	126,5	18,97	23,43	2.963,89	
4.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,4	16,94	20,92	2.727,96	
4.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	235,5	14,74	18,20	4.286,10	
4.1.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,9	11,28	13,93	4.428,34	
4.1.7	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	194,5	10,57	13,05	2.538,22	
4.1.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	463,6	21,30	26,31	12.197,31	
4.1.9	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	1472	164,75	203,53	299.596,16	
4.2			PILARES		1		37.810,80	37.810,80	
4.2.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,8	897,70	1.109,01	6.432,25	
4.2.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	66,35	63,02	77,85	5.165,34	
4.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	392,7	11,44	14,13	5.548,85	
4.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300	9,59	11,84	3.552,00	
4.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1019,4	9,25	11,42	11.641,54	
4.2.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	298,3	14,85	18,34	5.470,82	
4.3			VIGAS BALDRAME		1		115.290,61	115.290,61	
4.3.1	EST - 07	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,03	971,49	1.200,17	28.840,08	
4.3.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	401,07	79,60	98,33	39.437,21	
4.3.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,4	16,31	20,14	1.297,01	
4.3.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	616,7	15,01	18,54	11.433,61	
4.3.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	323,3	13,32	16,45	5.318,28	
4.3.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,8	11,28	13,93	651,92	
4.3.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	304,8	17,77	21,95	6.690,36	
4.3.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	401,07	38,21	47,20	18.930,50	
4.3.9	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	28	77,82	96,13	2.691,64	

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT						SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5			SUPERESTRUTURA		1		1.069.564,77	1.069.564,77
5.1			TERREO		1		136.982,90	136.982,90
5.1.1			PILARES		1		77.738,06	77.738,06
5.1.1.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	20,78	897,70	1.109,01	23.045,22
5.1.1.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	238,14	63,02	77,85	18.539,19
5.1.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	553,9	11,44	14,13	7.826,60
5.1.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	341	9,59	11,84	4.037,44
5.1.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1313,2	9,25	11,42	14.996,74
5.1.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	506,7	14,85	18,34	9.292,87
5.1.2			VIGAS		1		35.273,00	35.273,00
5.1.2.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,72	898,13	1.109,54	10.784,72
5.1.2.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	129,62	77,96	96,31	12.483,70
5.1.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,6	13,84	17,09	437,50
5.1.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	208,1	12,89	15,92	3.312,95
5.1.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,3	11,44	14,13	2.462,85
5.1.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,6	9,59	11,84	1.285,82
5.1.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,9	14,85	18,34	1.813,82
5.1.2.8	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	28	77,82	96,13	2.691,64
5.1.3			LAJES		1		23.971,84	23.971,84
5.1.3.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	11,1	898,13	1.109,54	12.315,89
5.1.3.2	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	111,04	39,49	48,78	5.416,53
5.1.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	219,3	13,26	16,38	3.592,13
5.1.3.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,5	14,24	17,59	2.647,29
5.2			PAVIMENTO SUPERIOR		1		811.637,08	811.637,08
5.2.1			PILARES		1		113.471,78	113.471,78
5.2.1.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	33,48	897,70	1.109,01	37.129,65
5.2.1.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	333,67	63,02	77,85	25.976,20
5.2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	538	11,44	14,13	7.601,94
5.2.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	258	9,59	11,84	3.054,72
5.2.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2050,6	9,25	11,42	23.417,85
5.2.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	888,3	14,85	18,34	16.291,42
5.2.2			VIGAS		1		201.432,42	201.432,42
5.2.2.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	59,46	898,13	1.109,54	65.973,24
5.2.2.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	681,45	77,96	96,31	65.630,44
5.2.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	539,5	13,84	17,09	9.220,05
5.2.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	472,2	12,89	15,92	7.517,42
5.2.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1798,8	11,44	14,13	25.417,04
5.2.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	974,3	9,59	11,84	11.535,71
5.2.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,2	14,85	18,34	13.446,88
5.2.2.8	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	28	77,82	96,13	2.691,64

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT						SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART n°	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.2.3			LAJES		1		166.948,99	166.948,99
5.2.3.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	71,16	898,13	1.109,54	78.954,86
5.2.3.2	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	570,83	39,49	48,78	27.845,08
5.2.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1294,2	13,26	16,38	21.198,99
5.2.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1126,5	12,35	15,25	17.179,12
5.2.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	758,4	10,94	13,51	10.245,98
5.2.3.6	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	655,2	14,24	17,59	11.524,96
5.2.4			ARQUIBANCADAS		1		329.783,89	329.783,89
5.2.4.1	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	149,89	969,80	1.198,09	179.581,71
5.2.4.2	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	626,22	39,49	48,78	30.547,01
5.2.4.3	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	221	21,30	26,31	5.814,51
5.2.4.4	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1662,4	16,95	20,94	34.810,65
5.2.4.5	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1458,3	13,31	16,44	23.974,45
5.2.4.6	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	4393,9	10,15	12,53	55.055,56
5.3			COBERTURA		1		120.944,79	120.944,79
5.3.1			PILARES		1		84.312,39	84.312,39
5.3.1.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	30,18	897,70	1.109,01	33.469,92
5.3.1.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	237,9	63,02	77,85	18.520,51
5.3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	852,3	11,44	14,13	12.042,99
5.3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,4	9,59	11,84	312,57
5.3.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315,7	9,25	11,42	3.605,29
5.3.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	892,1	14,85	18,34	16.361,11
5.3.2			VIGAS		1		15.542,87	15.542,87
5.3.2.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,78	898,13	1.109,54	4.194,06
5.3.2.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	49,92	77,96	96,31	4.807,79
5.3.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,9	13,84	17,09	100,83
5.3.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,9	12,89	15,92	1.335,68
5.3.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,5	11,44	14,13	1.278,76
5.3.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14	9,59	11,84	165,76
5.3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,8	14,85	18,34	968,35
5.3.2.8	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	28	77,82	96,13	2.691,64
5.3.3			LAJES		1		21.089,53	21.089,53
5.3.3.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,5	898,13	1.109,54	10.540,63
5.3.3.2	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	95,01	39,49	48,78	4.634,58
5.3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,1	13,26	16,38	3.277,63
5.3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,9	12,35	15,25	882,97
5.3.3.5	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,7	14,24	17,59	1.753,72

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL: RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT							SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.: 10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					BDI:	23,54%		
ART nº 1220250266894					DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6			ESTRUTURA METÁLICA		1		332.773,42	332.773,42
6.1			COBERTURA DOS CAMAROTES		1		310.392,26	310.392,26
6.1.1	MET - 16	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	12883,16	18,48	22,83	294.122,54
6.1.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1143,34	11,52	14,23	16.269,71
6.2			HALL DE ENTRADA		1		22.381,16	22.381,16
6.2.1	MET - 16	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	925,44	18,48	22,83	21.127,79
6.2.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	88,08	11,52	14,23	1.253,37
7			ALVENARIA		1		82.799,36	82.799,36
7.1	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	689,1	94,90	117,23	80.783,19
7.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,6	71,13	87,87	1.370,77
7.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	9,6	54,42	67,23	645,40
8			DIVISÓRIAS		1		33.016,65	33.016,65
8.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	69,37	385,26	475,95	33.016,65
9			REVESTIMENTOS		1		256.828,02	256.828,02
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	997,59	9,21	11,37	11.342,59
9.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	997,59	61,91	76,48	76.295,68
9.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	380,62	5,23	6,46	2.458,80
9.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	380,62	29,60	36,56	13.915,46
9.5	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	195,81	126,67	156,48	30.640,34
9.6	REV - 29	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 55CM - INSTALADO	UN	14	585,13	722,86	10.120,04
9.7	REV - 41	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA ALUMINIO COMPOSTO(ACM), ESP. 3 mm	m²	125,94	720,22	889,75	112.055,11
10			PISOS		1		27.146,41	27.146,41
10.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	87,47	3,76	4,64	405,86
10.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	87,47	23,97	29,61	2.589,98
10.3	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	87,47	59,72	73,77	6.452,66
10.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	10,91	173,67	214,55	2.340,74
10.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	76,56	162,37	200,59	15.357,17
11			PINTURA		1		68.974,02	68.974,02
11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	605,71	19,50	24,09	14.591,55
11.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	605,71	3,83	4,73	2.865,00
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	945,7	14,05	17,35	16.407,89
11.4	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	157	23,09	28,52	4.477,64
11.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	157	4,89	6,04	948,28
11.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	157	16,63	20,54	3.224,78
11.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12	18,48	22,83	345,18
11.8	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	8,8	53,56	66,16	582,20
11.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	927,07	22,30	27,54	25.531,50
12			COBERTURA		1		146.696,03	146.696,03
12.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	981,63	66,13	81,69	80.189,35
12.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,5	53,81	66,47	1.562,04
12.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	981,63	53,56	66,16	64.944,64
13			FORRO		1		17.906,07	17.906,07
13.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	157	89,91	111,07	17.437,99
13.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	103,33	3,67	4,53	468,08

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA: SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
14			ESQUADRIAS		1		35.482,29	35.482,29
14.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.314,11	1.623,45	6.493,80
14.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,04	721,52	891,36	20.536,93
14.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	4,4	972,23	1.201,09	5.284,79
14.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,6	712,05	879,66	3.166,77
15			ÁGUAS PLUVIAIS		1		17.349,89	17.349,89
15.1			PLANTA BAIXA		1		9.433,32	9.433,32
15.1.1	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	22	48,61	60,05	1.321,10
15.1.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	98,99	54,81	67,71	6.702,61
15.1.3	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	98,99	11,53	14,24	1.409,61
15.2			COBERTURA		1		7.916,57	7.916,57
15.2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	71,91	89,12	110,09	7.916,57
16			LOUÇAS E METAIS		1		32.661,25	32.661,25
16.1	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	16	336,91	416,21	6.659,36
16.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16	237,45	293,34	4.693,44
16.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	529,34	653,94	1.307,88
16.4	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	246,96	305,09	3.661,08
16.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	171,91	212,37	2.548,44
16.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	634,27	783,57	3.917,85
16.7	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	289,37	357,48	714,96
16.8	REV - 03	Próprio	BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM	m²	4,2	744,70	920,00	3.864,00
16.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	326,96	403,92	2.423,52
16.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	339,35	419,23	1.676,92
16.11	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	308,34	380,92	761,84
16.12	LOUÇ - 133	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO 1/2"	un	2	174,83	215,98	431,96
17			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1		15.510,40	15.510,40
17.1			ALIMENTAÇÃO		1		3.180,72	3.180,72
17.1.1	102114	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	2	220,85	272,83	545,66
17.1.2	104997	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	457,25	564,88	564,88
17.1.3	95661	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	414,27	511,78	511,78
17.1.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	34,01	42,01	84,02
17.1.5	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	52,20	64,48	128,96
17.1.6	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	218,22	269,58	539,16
17.1.7	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	3,80	4,69	18,76
17.1.8	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8	5,61	6,93	55,44
17.1.9	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	7,53	9,30	55,80
17.1.10	94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	12,35	15,25	45,75
17.1.11	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	14,32	6,72	8,30	118,85
17.1.12	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	26,38	12,29	15,18	400,44
17.1.13	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	7,68	9,48	9,48
17.1.14	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	12,24	15,12	15,12
17.1.15	89428	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14,18	17,51	35,02
17.1.16	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	20,89	25,80	51,60

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT						SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
17.2			ÁGUA FRIA		1		12.329,68	12.329,68
17.2.1	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	295,20	364,69	364,69
17.2.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	34,01	42,01	252,06
17.2.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	52,20	64,48	64,48
17.2.4	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	90,21	111,44	557,20
17.2.5	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	43,49	53,72	107,44
17.2.6	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	6,91	8,53	187,66
17.2.7	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,75	12,04	24,08
17.2.8	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26	11,55	14,26	370,76
17.2.9	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	8,29	10,24	20,48
17.2.10	HID - 08	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	29,60	36,56	109,68
17.2.11	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	13,58	16,77	83,85
17.2.12	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,74	19,44	19,44
17.2.13	105141	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7	31,43	38,82	271,74
17.2.14	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	7,03	8,68	8,68
17.2.15	105157	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	20,50	25,32	25,32
17.2.16	105159	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	52,55	64,92	64,92
17.2.17	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	8,27	10,21	142,94
17.2.18	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	23,32	28,80	374,40
17.2.19	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	67,59	83,50	250,50
17.2.20	94685	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	92,62	114,42	457,68
17.2.21	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,31	5,21	6,43	291,34
17.2.22	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,19	12,29	15,18	33,24
17.2.23	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,84	30,43	37,59	1.309,63
17.2.24	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	11,75	54,38	67,18	789,36
17.2.25	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	44,47	73,92	91,32	4.061,00
17.2.26	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	8,67	10,71	85,68
17.2.27	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	15,45	19,08	19,08
17.2.28	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	24,42	30,16	361,92
17.2.29	94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	86,64	107,03	321,09
17.2.30	94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	114,37	141,29	423,87
17.2.31	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	14,16	17,49	17,49
17.2.32	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	67,25	83,08	166,16
17.2.33	HID - 29	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	132,27	163,40	163,40
17.2.34	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	16,92	20,90	104,50
17.2.35	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	13,78	17,02	187,22
17.2.36	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	21,29	26,30	236,70

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT						SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
18			RESERVATÓRIO METALICO		1		87.525,87	87.525,87
18.1			FUNDAÇÃO		1		13.773,69	13.773,69
18.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	6,62	43,34	53,54	354,43
18.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	3,61	3,77	4,65	16,78
18.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,5	28,31	34,97	87,42
18.1.4	EST - 07	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,12	971,49	1.200,17	4.944,70
18.1.5	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	8,74	197,86	244,43	2.136,31
18.1.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,6	14,74	18,20	465,92
18.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,2	21,30	26,31	557,77
18.1.8	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	25,6	164,75	203,53	5.210,36
18.2			RESERVATÓRIO		1		71.169,56	71.169,56
18.2.1	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75	2,64	3,26	244,50
18.2.2	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1505	1,01	1,24	1.866,20
18.2.3	HID - 13	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MICRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	55.900,00	69.058,86	69.058,86
18.3			CASA DE BOMBAS		1		2.582,62	2.582,62
18.3.1	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,46	82,89	102,40	559,10
18.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	10,92	9,21	11,37	124,16
18.3.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	10,92	61,91	76,48	835,16
18.3.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,92	19,50	24,09	263,06
18.3.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,92	3,83	4,73	51,65
18.3.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,92	14,05	17,35	189,46
18.3.7	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	0,32	274,89	339,59	108,66
18.3.8	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	1,92	190,30	235,09	451,37
19			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1		65.041,79	65.041,79
19.1			ESGOTO		1		22.243,21	22.243,21
19.1.1	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1	637,08	787,04	787,04
19.1.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7	660,33	815,77	5.710,39
19.1.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	81,05	100,12	700,84
19.1.4	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	33,01	40,78	244,68
19.1.5	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	17,41	21,50	107,50
19.1.6	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	26,14	32,29	96,87
19.1.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	32,08	39,63	792,60
19.1.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32	11,94	14,75	472,00
19.1.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17	16,58	20,48	348,16
19.1.10	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	22,84	28,21	253,89
19.1.11	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	33,05	40,82	122,46
19.1.12	SAN - 07	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2	51,19	63,24	126,48
19.1.13	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3	101,63	125,55	376,65
19.1.14	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14	58,91	72,77	1.018,78

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA: SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
19.1.15	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	33,05	40,82	122,46
19.1.16	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3	20,78	25,67	77,01
19.1.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	146,8	42,41	52,39	7.690,85
19.1.18	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,51	14,93	18,44	322,88
19.1.19	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,86	25,05	30,94	243,18
19.1.20	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,44	24,08	29,74	786,32
19.1.21	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	45,31	55,97	111,94
19.1.22	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	50,10	61,89	990,24
19.1.23	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	26,82	33,13	165,65
19.1.24	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5	67,25	83,08	415,40
19.1.25	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	42,89	52,98	158,94
19.2			UNIDADE DE TRATAMENTO		1		37.318,53	37.318,53
19.2.1	98089	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.893,94	7.281,37	7.281,37
19.2.2	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	6.830,11	8.437,91	16.875,82
19.2.3	98085	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	10.653,51	13.161,34	13.161,34
19.3			VENTILAÇÃO		1		5.480,05	5.480,05
19.3.1	105141	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	31,43	38,82	155,28
19.3.2	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	23,92	29,55	118,20
19.3.3	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	10,77	13,30	133,00
19.3.4	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13	22,84	28,21	366,73
19.3.5	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	42,23	52,17	52,17
19.3.6	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	22,17	14,93	18,44	408,81
19.3.7	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	124,4	25,05	30,94	3.848,93
19.3.8	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	19,07	23,55	70,65
19.3.9	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	39,93	49,32	197,28
19.3.10	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	26,11	32,25	129,00

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT						SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
20			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		61.502,90	61.502,90
20.1			TÉRREO		1		47.155,97	47.155,97
20.1.1			CABEAMENTO E ELETRODUTOS		1		29.352,31	29.352,31
20.1.1.1	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	5,19	97,62	120,59	625,86
20.1.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,67	28,31	34,97	163,30
20.1.1.3	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	22,5	9,18	11,34	255,15
20.1.1.4	ELET - 167	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	561,92	16,09	19,87	11.165,35
20.1.1.5	ELET - 236	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1280,88	6,19	7,64	9.785,92
20.1.1.6	ELET - 238	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 4 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,32	9,69	11,97	135,50
20.1.1.7	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,48	19,16	23,67	200,72
20.1.1.8	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	342,93	10,70	13,21	4.530,10
20.1.1.9	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,3	8,43	10,41	55,17
20.1.1.10	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,28	9,97	12,31	1.480,64
20.1.1.11	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	193,18	238,65	954,60
20.1.2			LUMINOTÉCNICO E TUG'S		1		9.918,57	9.918,57
20.1.2.1	ELET - 34	Próprio	KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	153,77	189,96	379,92
20.1.2.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	31,84	39,33	117,99
20.1.2.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	48,38	59,76	179,28
20.1.2.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	48,98	60,50	544,50
20.1.2.5	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	64,34	79,48	238,44
20.1.2.6	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	111,43	137,66	275,32
20.1.2.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	73	18,48	22,83	1.666,59
20.1.2.8	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	35,87	44,31	576,03
20.1.2.9	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	13,42	16,57	33,14
20.1.2.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	20,81	25,70	231,30
20.1.2.11	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	11,88	14,67	58,68
20.1.2.12	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	4	26,69	32,97	131,88
20.1.2.13	ELET - 171	Próprio	PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63	67,19	83,00	5.229,00
20.1.2.14	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	27,31	33,73	67,46
20.1.2.15	ELET - 190	Próprio	LÂMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	19,13	23,63	189,04
20.1.3			QUADROS E DISJUNTORES		1		6.491,55	6.491,55
20.1.3.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	57,78	71,38	356,90
20.1.3.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	12,26	15,14	45,42
20.1.3.3	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	72,64	89,73	269,19
20.1.3.4	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	75,80	93,64	187,28
20.1.3.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	91,28	112,76	225,52
20.1.3.6	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	148,00	182,83	182,83
20.1.3.7	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	76,38	94,35	943,50
20.1.3.8	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	481,93	595,37	1.190,74
20.1.3.9	ELET - 154	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1	603,03	744,98	744,98
20.1.3.10	ELET - 115	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO T2 (ENERGISA) SUBTERRÂNEA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA.	UN	1	1.898,33	2.345,19	2.345,19
20.1.4			MURETA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO		1		1.393,54	1.393,54
20.1.4.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,606	778,65	961,94	582,93
20.1.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,85	14,05	17,35	101,49
20.1.4.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,85	7,93	9,79	57,27
20.1.4.4	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	5,85	77,83	96,15	562,47
20.1.4.5	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,342	97,62	120,59	41,24
20.1.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,02	38,21	47,20	48,14

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA: SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13 m²		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%		
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
20.2			COBERTURA		1		14.346,93	14.346,93
20.2.1			CABEAMENTO E ELETRODUTOS		1		9.427,62	9.427,62
20.2.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	9,5	9,18	11,34	107,73
20.2.1.2	ELET - 167	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,69	16,09	19,87	1.126,43
20.2.1.3	ELET - 236	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	733,33	6,19	7,64	5.602,64
20.2.1.4	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	215,76	8,98	11,09	2.392,77
20.2.1.5	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,44	21,55	26,62	198,05
20.2.2			LUMINOTÉCNICO E TUG'S		1		3.755,15	3.755,15
20.2.2.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	31,84	39,33	196,65
20.2.2.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	48,98	60,50	121,00
20.2.2.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	18,48	22,83	456,60
20.2.2.4	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	35,87	44,31	88,62
20.2.2.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	20,81	25,70	128,50
20.2.2.6	ELET - 171	Próprio	PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	67,19	83,00	1.660,00
20.2.2.7	ELET - 208	Próprio	REFLETOR COM SUPORTE E ALÇA, LED 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	63,16	78,02	312,08
20.2.2.8	ELET - 27	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR EM ALUMÍNIO, BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14	45,78	56,55	791,70
20.2.3			QUADROS E DISJUNTORES		1		1.164,16	1.164,16
20.2.3.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	57,78	71,38	71,38
20.2.3.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,26	15,14	30,28
20.2.3.3	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	72,64	89,73	89,73
20.2.3.4	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	76,38	94,35	377,40
20.2.3.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	481,93	595,37	595,37
21			GUARDA CORPO E CORRIMÃOS		1		268.599,46	268.599,46
21.1	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	196,88	61,55	76,03	14.968,78
21.2	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	218,75	514,72	635,88	139.098,75
21.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	240,62	53,56	66,16	15.919,41
21.4	URB - 138	Próprio	GUARDA-CORPO PANORÂMICO DE 1,10M, MONTANTES EM ALUMÍNIO DE 90X45 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR EM ALUMÍNIO DE 120X60 MM E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.	M	51,71	1.543,66	1.907,03	98.612,52
22			URBANIZAÇÃO		1		20.540,53	20.540,53
22.1			PAVIMENTAÇÃO		1		20.540,53	20.540,53
22.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	215,25	3,76	4,64	998,76
22.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	228,93	3,11	3,84	879,09
22.1.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	15,07	1.002,43	1.238,40	18.662,68
23			ACESSIBILIDADE		1		7.136,48	7.136,48
23.1	ACES - 04	Próprio	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.	m²	29,43	196,29	242,49	7.136,48
24			RAMPA ACESSO AO TÉRREO		1		78.809,63	78.809,63
24.1			PISO		1		12.785,54	12.785,54
24.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	84,92	3,76	4,64	394,02
24.1.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	84,92	118,12	145,92	12.391,52
24.2			ALVENARIA		1		59.544,08	59.544,08
24.2.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	61,9	778,65	961,94	59.544,08
24.3			REVESTIMENTO		1		2.557,70	2.557,70
24.3.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	61,9	5,23	6,46	399,87
24.3.2	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	61,9	28,22	34,86	2.157,83
24.4			PINTURA		1		3.922,31	3.922,31
24.4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	225,68	3,83	4,73	1.067,46
24.4.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	225,68	10,24	12,65	2.854,85

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:		
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT								
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13			m²
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%			
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026			
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
24.5			EQUIPAMENTOS		1		0,00	0,00	
25			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		1		53.593,95	53.593,95	
25.1			PREVENTIVOS		1		3.847,88	3.847,88	
25.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17	15,80	19,51	331,67	
25.1.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	255,39	315,50	1.262,00	
25.1.3	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	226,64	279,99	1.119,96	
25.1.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	4	28,46	35,15	140,60	
25.1.5	INC - 29	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27	15,57	19,23	519,21	
25.1.6	INC - 30	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8	11,29	13,94	111,52	
25.1.7	INC - 28	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	17,23	21,28	21,28	
25.1.8	INC - 34	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,27	1.024,24	1.265,34	341,64	
25.2			DETECÇÃO DE INCÊNDIO		1		5.016,37	5.016,37	
25.2.1	INC - 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END (COM 2 BATERIAS)	UN	1	2.031,00	2.509,09	2.509,09	
25.2.2	INC - 22	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	86,04	106,29	318,87	
25.2.3	INC - 09	Próprio	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	3	60,20	74,37	223,11	
25.2.4	INC - 26	Próprio	CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50	14,38	17,76	888,00	
25.2.5	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	20,15	24,89	248,90	
25.2.6	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	16,77	20,71	828,40	
25.3			HIDRANTES		1		44.729,70	44.729,70	
25.3.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	119,07	109,81	135,65	16.151,84	
25.3.2	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	728,79	900,34	2.701,02	
25.3.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	242,96	300,15	1.200,60	
25.3.4	INC - 16	Próprio	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1	114,19	141,07	141,07	
25.3.5	INC - 36	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS CENTRIFUGAS TRIFÁSICAS 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	745,93	921,52	921,52	
25.3.6	INC - 35	Próprio	BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	4.558,74	5.631,86	11.263,72	
25.3.7	INC - 17	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	474,86	586,64	586,64	
25.3.8	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	1.271,42	1.570,71	4.712,13	
25.3.9	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	431,19	532,69	1.598,07	
25.3.10	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	134,84	166,58	2.998,44	
25.3.11	92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	93,11	115,02	690,12	
25.3.12	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	84,70	104,63	627,78	
25.3.13	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	184,03	227,35	1.136,75	

ESTADO DE MATO GROSSO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO						TABELA DE REFERENCIA:			
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT									
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ÁREA:	1.119,13				m²
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				BDI:	23,54%				
ART nº	1220250266894				DATA:	ABRIL / 2026		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)		
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		
26			SPDA		1		66.609,13	66.609,13		
26.1			MALHA DE CAPTAÇÃ		1		30.817,87	30.817,87		
26.1.1	SPDA - 08	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	320,93	63,05	77,89	24.997,23		
26.1.2	SPDA - 17	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	48	45,07	55,67	2.672,16		
26.1.3	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	63,94	78,99	1.895,76		
26.1.4	SPDA - 11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1	504,75	623,56	623,56		
26.1.5	SPDA - 01	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	42,44	52,43	629,16		
26.2			MALHA DE ATERRAMENTC		1		35.791,26	35.791,26		
26.2.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	78	73,53	90,83	7.084,74		
26.2.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	230,28	73,38	90,65	20.874,88		
26.2.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	14,93	84,00	103,77	1.549,28		
26.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12	59,42	73,40	880,80		
26.2.5	SPDA - 06	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	12	58,57	72,35	868,20		
26.2.6	SPDA - 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	78	47,05	58,12	4.533,36		
27			SERVIÇOS FINAIS DE OBRA		1		2.942,65	2.942,65		
27.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	242	3,24	4,00	968,00		
27.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	927,07	1,73	2,13	1.974,65		
				Total sem BDI				3.020.739,88		
				Total do BDI				710.748,41		
				Total Geral				3.731.488,29		

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12
14:52:44 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI: 23,54%	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA: ABRIL / 2026	
ART nº	1220250266894		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM - 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	UN	1,0000000	158.095,17	158.095,17
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,8000000	25.443,54	45.798,37
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,7600000	12.819,27	112.296,80

Observação
Conforme Cronograma de Incidências

2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CANT - 08	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.	m²	1,0000000	262,41	262,41
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2025	m²	1,0000000	25,12	25,12
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,0000000	54,02	54,02
Composição Auxiliar	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1,0000000	3,76	3,76
Composição Auxiliar	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,0300000	2.574,72	77,24
Composição Auxiliar	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1,0000000	102,27	102,27

Observação
REFERENCIA: ORSE (11703) - 12/2025

2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP - 06	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	1,0000000	825,87	825,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	26,45	34,91
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	25,76	34,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9900000	31,70	31,38
Insumo	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,0000000	725,58	725,58

Observação
REFERÊNCIA: CPOS - 02.02.150 - 09/2025

2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP - 03	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	1,0000000	1.218,78	1.218,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9900000	30,65	30,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9900000	31,70	31,38
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	25,76	34,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	25,49	33,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	26,45	34,91
Insumo	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,0000000	1.054,51	1.054,51

Observação
REFERÊNCIA: CPOS - 02.02.140- 09/2025

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EST - 07	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,0000000	971,49	971,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3340000	30,54	10,20
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0920000	1,48	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	24,68	12,36
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0750000	0,58	0,04
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,2300000	771,35	948,76

Observação
Referência: SINAPI - Cód.: 96557 - Setembro/2025

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	23,54%	
ART nº	1220250266894	DATA:	ABRIL / 2026
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MET - 16	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	31,85	0,15
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,0001000	99,34	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0004000	24,68	0,00
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0004000	22,87	0,00
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008000	24,59	0,01
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,0003000	32,60	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0004000	32,23	0,01
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	19,61	4,64
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0070000	352,30	2,46
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0050000	178,87	0,89
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167000	8,02	4,14
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0151000	44,02	0,66
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0018000	9,53	0,01
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	0,0013000	114,87	0,14
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0045000	22,18	0,09
Insumo	00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660000	9,12	5,16
Insumo	00001333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0064000	9,38	0,06
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0018000	37,90	0,06

Observação
REFERÊNCIA: SEINFRA - Cód.: C5216 - VERSÃO 028

9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REV - 29	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 55CM - INSTALADO	UN	1,0000000	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	30,54	7,63
Insumo	REV - 02	Próprio	LETRA EM AÇO INOX - 55 CM	UN	1,0000000	577,50	577,50

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12045) - 12/2025

9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REV - 41	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA ALUMINIO COMPOSTO(ACM), ESP. 3 mm	m²	1,0000000	720,22	720,22
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0699000	25,94	261,21
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5175000	30,32	76,33
Insumo	REV - 01	Próprio	PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 MM	UN	0,2130000	585,00	124,60
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,2750000	0,78	0,99
Insumo	00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	2,4835000	37,00	91,88
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,1249500	26,59	56,50
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1,5054000	70,37	105,93
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0627000	44,37	2,78

Observação
REFERÊNCIA: CPOS/CDHU (21.03.153) - 09/2025, alterado unidades dos insumos:
- parafuso: 6,2725/100 = 0,0627cento
- ACM: 1,3m²/(1,22m*5,0m) = 0,213un

16.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REV - 03	Próprio	BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM	m²	1,0000000	744,70	744,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	24,68	48,37
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0041000	1.053,06	4,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,54	61,08
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,0000000	630,94	630,94

Observação
REFERÊNCIA: SIURB 101477- 12/2025

16.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOUÇ - 133	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO 1/2"	un	1,0000000	174,83	174,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,65	15,32
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	4,56	0,19
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,0000000	159,32	159,32

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (9502) - 12/2025, a fita veda rosca foi alterado para unidade, considerando 0,42m / 10m(rolo) = 0,042un

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:	
ART nº	1220250266894	ABRIL / 2026	
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

17.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HID - 08	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	29,60	29,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1035000	25,49	2,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1035000	30,65	3,17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212000	92,33	1,95
Insumo	00000830	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	18,03	18,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0233000	2,59	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0360000	104,61	3,76

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (103972) - Data: 12/2025

17.2.33	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HID - 29	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	132,27	132,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	24,68	11,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	30,65	13,79
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0570000	92,33	5,26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0860000	104,61	8,99
Insumo	00007133	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	93,13	93,13

Observação
Referência: ORSE - Cód.: (1186) - Novembro/2025

18.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HID - 13	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MICRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	55.900,00	55.900,00
Insumo	HIDRO - 05	Próprio	RESERVATÓRIO METALICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MICRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	55.900,00	55.900,00

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12829) - Data: 11/2025

19.1.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SAN - 07	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,0000000	51,19	51,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	25,49	6,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	30,65	7,87
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,16	9,48
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	38,11	6,57
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	20,73	20,73

Observação
REFERÊNCIA : SINAPI - 89797 - Data: 12/2025

20.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 167	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	16,09	16,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	26,45	0,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	31,70	0,28
Insumo	ELET - 02	Próprio	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR, 10MM², 0,6/1KV	M	1,0270000	15,11	15,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	7,16	0,07

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (92980) - Data: 06/2025

20.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 236	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	31,70	1,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,45	1,32
Insumo	00044388	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM	M	1,0200000	3,23	3,29

Observação
Referência: SIURB (090321) - 07/2023

20.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 238	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 4 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	9,69	9,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0610000	26,45	1,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0610000	31,70	1,93
Insumo	ELET - 11	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 4 MM.	M	1,0200000	6,03	6,15
					LS =>	0,00	MO com LS =>
							Valor com BDI =>

Observação
Referência: SIURB (090322) - Data: 07/2023

2,58
11,97

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	23,54%
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:	ABRIL / 2026
ART nº	1220250266894		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

20.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 34	Próprio	KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	153,77	153,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	31,70	5,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	24,68	4,19
Insumo	00012114	SINAPI	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	1,0000000	131,24	131,24
Insumo	00038067	SINAPI	PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	12,96	12,96
LS =>					0,00	MO com LS =>	6,93
						Valor com BDI =>	189,96

Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 11961 - Data: 11/2025

20.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 171	Próprio	PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	67,19	67,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	24,68	12,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Insumo	ELET - 39	Próprio	PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W	UN	1,0000000	39,00	39,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	20,42
						Valor com BDI =>	83,00

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (13157) - Data: 11/2025

20.1.2.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 190	Próprio	LÂMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	19,13	19,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	26,45	1,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655000	31,70	5,24
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000000	3,07	3,07
Insumo	ELET - 25	Próprio	LÂMPADA LED BULBO 20W BIVOLT	UN	1,0000000	9,00	9,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	5,23
						Valor com BDI =>	23,63

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (97612) - Data: 03/2024

20.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 154	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000000	603,03	603,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	26,45	79,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	31,70	95,10
Insumo	00039757	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	428,58	428,58
LS =>					0,00	MO com LS =>	127,53
						Valor com BDI =>	744,98

Observação
REFERÊNCIA: COMPESA (71.13.03U) - Data: 07/2024

20.1.3.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 115	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, PADRÃO T2 (ENERGISA) SUBTERRÂNEA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA.	UN	1,0000000	1.898,33	1.898,33
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0194000	853,67	16,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2408000	26,45	6,36
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,0000000	110,00	330,00
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,0000000	19,86	59,58
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,3000000	20,15	26,19
Composição Auxiliar	ELET - 167	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,4000000	16,09	424,77
Composição Auxiliar	97667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	6,3000000	8,43	53,10
Composição Auxiliar	93673	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2040000	31,70	38,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,8500000	73,38	429,27
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	M	3,0000000	48,60	145,80
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	267,40	267,40
LS =>					0,00	MO com LS =>	179,44
						Valor com BDI =>	2.345,19

Observação
Referência: SINAPI - Cód.: (101536) - Data: Janeiro/2026 Obs.: As especificações de diâmetro de eletroduto, conexões, dispositivo de proteção e cabos foram adequadas conforme a tabela 16 da Norma NDU 001/2024. Foram adicionadas 2 (duas) hastes, e 2 (duas) caixas de inspeção de aterramento, pois para entrada de energia trifásica é necessário 3 hastes, conforme a tabela 16 da Norma NDU 001/2024. O coeficiente da cordoalha de 50mm foi multiplicado por 3, visto que a referência continha somente 1 (uma) haste. Portanto:1,95 x 3 = 5,85.

20.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 171	Próprio	PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	67,19	67,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	24,68	12,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Insumo	ELET - 39	Próprio	PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W	UN	1,0000000	39,00	39,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	20,42
						Valor com BDI =>	83,00

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (13157) - Data: 11/2025

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI: 23,54%	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA: ABRIL / 2026	
ART nº	1220250266894		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

20.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 208	Próprio	REFLETOR COM SUPORTE E ALÇA, LED 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	63,16	63,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165000	31,70	13,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735000	26,45	4,58
Insumo	ELET - 45	Próprio	REFLETOR LED - 100W	UN	1,0000000	45,38	45,38
LS =>					0,00	MO com LS =>	13,17
						Valor com BDI =>	78,02

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI - 97600 - Data: 03/2024

20.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET - 27	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR EM ALUMÍNIO, BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	45,78	45,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	24,68	7,40
Insumo	00004332	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	2,0000000	1,03	2,06
Insumo	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000000	20,47	20,47
LS =>					0,00	MO com LS =>	17,02
						Valor com BDI =>	56,55

Observação
ORSE (12807) - Data: 12/2025

21.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	URB - 138	Próprio	GUARDA-CORPO PANORÂMICO DE 1,10M, MONTANTES EM ALUMÍNIO DE 90X45 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR EM ALUMÍNIO DE 120X60 MM E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.	M	1,0000000	1.543,66	1.543,66
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0428000	25,94	27,05
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4677000	30,32	44,50
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	2,0612000	13,70	28,23
Insumo	00039746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	0,8333000	77,44	64,53
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,8547000	26,59	22,72
Insumo	00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0308000	62,18	1,91
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,6667000	0,42	1,54
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0054000	70,37	0,37
Insumo	00034391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	0,9963000	1.206,45	1.201,98
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	3,4948000	43,16	150,83
LS =>					0,00	MO com LS =>	52,01
						Valor com BDI =>	1.907,03

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (99846) 01/2026, ALTERADO OS INSUMOS DO VIDRO LAMINADO E CHUMBADOR, PARA INSUMOS EQUIVALENTES, POR RAZÃO DE NO SINAPI ATUAL NÃO TEREM VALORES UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA.

23.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ACES - 04	Próprio	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.	m²	1,0000000	196,29	196,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,54	15,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	24,68	29,61
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5200000	7,34	3,81
Insumo	00038135	SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	m²	1,0500000	131,74	138,32
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000000	2,32	9,28
LS =>					0,00	MO com LS =>	31,73
						Valor com BDI =>	242,49

Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 9418 - 12/2025

25.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 29	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	15,57	15,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,68	4,93
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	10,64	10,64
LS =>					0,00	MO com LS =>	3,39
						Valor com BDI =>	19,23

Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE) - 12/2025

25.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 30	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,68	4,93
Insumo	00037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	6,36	6,36
LS =>					0,00	MO com LS =>	3,39
						Valor com BDI =>	13,94

Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE) - 12/2025

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:	
ART n°	1220250266894	ABRIL / 2026	
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

25.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 28	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	17,23	17,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	24,68	4,93
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	12,30	12,30
LS =>					0,00	MO com LS =>	3,39
						Valor com BDI =>	21,28

Observação
REFERÊNCIA: 12137 (ORSE) - 12/2025

25.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 34	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	1.024,24	1.024,24
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2527000	26,98	6,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7582000	24,68	18,71
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
Insumo	00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	1,0000000	997,92	997,92
LS =>					0,00	MO com LS =>	18,04
						Valor com BDI =>	1.265,34

Observação
Referência SINAPI 103699 - 01/2026, alterado o insumo de Abraçadeira para Buchas, por razão de ser fixada em Alvenaria.

25.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 03	Próprio	ACIONADOR E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END (COM 2 BATERIAS)	UN	1,0000000	2.031,00	2.031,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,70	31,70
Insumo	INC - 03	Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. (COM 2 BATERIAS)	UN	1,0000000	1.999,30	1.999,30
LS =>					0,00	MO com LS =>	23,88
						Valor com BDI =>	2.509,09

Observação
REFERÊNCIA: **COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 08058/ORSE-MAIO/2019

25.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 22	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	86,04	86,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933300	26,45	7,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933300	31,70	9,29
Insumo	INC - 01	Próprio	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO	UN	1,0000000	69,00	69,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	12,46
						Valor com BDI =>	106,29

Observação
REFERÊNCIA: SETOP (ED-50180) - 01/2026

25.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 09	Próprio	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	60,20	60,20
Insumo	INC - 04	Próprio	Sirene eletrônica	UN	1,0000000	60,20	60,20
LS =>					0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	74,37

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (10446)- 12/2025

25.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 26	Próprio	CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	14,38	14,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	31,70	1,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	26,45	1,03
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,2434000	9,70	12,06
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	7,16	0,06
LS =>					0,00	MO com LS =>	1,65
						Valor com BDI =>	17,76

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI 91929 - 01/2026

25.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 16	Próprio	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,0000000	114,19	114,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	24,68	12,34
Insumo	INC - 05	Próprio	Botoeira para bomba	UN	1,0000000	86,00	86,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	20,42
						Valor com BDI =>	141,07

Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12015) - 12/2025

25.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 36	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,0000000	745,93	745,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4037000	31,70	44,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4037000	26,45	37,12
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
Insumo	INC - 08	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5CV	UN	1,0000000	663,52	663,52
LS =>					0,00	MO com LS =>	59,67
						Valor com BDI =>	921,52

Observação
Referência: SINAPI (102135) - 12/2025

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:	ABRIL / 2026
ART n°	1220250266894		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

25.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 35	Próprio	BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	4.558,74	4.558,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2774000	25,49	58,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	31,70	20,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2774000	30,65	69,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	26,45	16,74
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM	UN	4,0000000	1,29	5,16
Insumo	INC - 07	Próprio	BOMBA TRIFÁSICA PARA INCÊNDIO 4 CV	UN	1,0000000	4.386,97	4.386,97
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000000	4,21	0,84
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000000	0,28	1,12
LS =>					0,00	MO com LS =>	121,91
						Valor com BDI =>	5.631,86

Observação
Referência: SINAPI (102118) - 12/2025

25.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC - 17	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	474,86	474,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9489000	25,49	24,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9489000	30,65	29,08
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,2940000	853,67	250,97
Insumo	INC - 06	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM	UN	1,0000000	170,63	170,63
LS =>					0,00	MO com LS =>	95,57
						Valor com BDI =>	586,64

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (101913) - 12/2025

26.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 08	Próprio	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	63,05	63,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1582000	26,45	4,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1582000	31,70	5,01
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM	UN	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	SPDA - 11	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	47,78	50,16
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,0000000	0,41	0,41
LS =>					0,00	MO com LS =>	6,71
						Valor com BDI =>	77,89

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (104743)- 12/2025

26.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 17	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,45	13,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Insumo	SPDA - 03	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	1,0000000	16,00	16,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	21,25
						Valor com BDI =>	55,67

Observação
REFERÊNCIA: SIURB (098357)- 12/2025

26.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,0000000	504,75	504,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	31,70	47,55
Insumo	SPDA - 01	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,0000000	457,20	457,20
LS =>					0,00	MO com LS =>	35,82
						Valor com BDI =>	623,56

Observação
ORSE - 11273- 12/2025

26.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 01	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	42,44	42,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,45	7,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,70	9,51
Insumo	SPDA - 02	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS	UN	1,0000000	25,00	25,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	12,74
						Valor com BDI =>	52,43

Observação
Referência: 11.92.38(SUDECAP)- 10/2025

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	AREA:	TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:	
ART nº	1220250266894	ABRIL / 2026	
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAIS			

26.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 06	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	1,0000000	58,57	58,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	31,70	15,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,45	13,22
Insumo	SPDA - 05	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	UN	1,0000000	25,00	25,00
Insumo	00038468	SINAPI	ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U	UN	0,0100000	244,61	2,44
Insumo	SPDA - 08	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²	UN	0,0125000	165,08	2,06
LS =>					0,00	MO com LS =>	21,25
						Valor com BDI =>	72,35

Observação
REFERÊNCIA: CPOS/CDHU - CÓD.: 42.20.230 - 01/2026

26.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA - 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	1,0000000	47,05	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,68	6,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	31,70	7,92
Insumo	SPDA - 10	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	UN	0,0400000	199,00	7,96
Insumo	SPDA - 05	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	UN	1,0000000	25,00	25,00
LS =>					0,00	MO com LS =>	10,21
						Valor com BDI =>	58,12

Observação
Referência: AGETOP Civil - 070256

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12
15:27:52 -04'00'

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56,75"S - 55°14'34,80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
MET - 16	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	13.808,60	22,83	315.250,33	8,45	8,45	A
100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	1.497,60	203,53	304.806,52	8,17	16,62	A
ADM - 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	UN	1	195.310,77	195.310,77	5,23	21,85	A
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	164,72	1.109,54	182.763,42	4,9	26,75	A
103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	149,89	1.198,09	179.581,71	4,81	31,56	A
99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	218,75	635,88	139.098,75	3,73	35,29	A
REV - 41	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA ALUMINIO COMPOSTO(ACM), ESP. 3 mm	m²	125,94	889,75	112.055,11	3	38,29	A
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	90,24	1.109,01	100.077,06	2,68	40,97	A
URB - 138	Próprio	GUARDA-CORPO PANORÂMICO DE 1,10M, MONTANTES EM ALUMÍNIO DE 90X45 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR EM ALUMÍNIO DE 120X60 MM E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.	M	51,71	1.907,03	98.612,52	2,64	43,62	A
EST - 07	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	73,8	1.200,17	88.572,54	2,37	45,99	A
92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	860,99	96,31	82.921,94	2,22	48,21	A
100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	1.231,05	66,16	81.446,26	2,18	50,4	A
103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	689,1	117,23	80.782,86	2,16	52,56	A
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	981,63	81,69	80.189,35	2,15	54,71	A
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1.008,51	76,48	77.130,84	2,07	56,78	A
HID - 13	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MÍCRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MÍCRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	69.058,86	69.058,86	1,85	58,63	A
92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1.403,10	48,78	68.443,21	1,83	60,46	A
92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	876,06	77,85	68.201,27	1,83	62,29	A
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.470,30	18,34	63.645,30	1,71	63,99	A
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.400,50	14,13	62.179,06	1,67	65,66	A
101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	62,506	961,94	60.127,02	1,61	67,27	A
95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	4.393,90	12,53	55.055,56	1,48	68,75	A
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.698,90	11,42	53.661,43	1,44	70,19	A
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	401,07	98,33	39.437,21	1,06	71,24	A
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1.662,40	20,94	34.810,65	0,93	72,18	A
102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	69,37	475,95	33.016,65	0,88	73,06	A
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	195,81	156,48	30.640,34	0,82	73,88	A
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	242	121,67	29.444,14	0,79	74,67	A
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.713,60	16,38	28.068,76	0,75	75,42	A
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	927,07	27,54	25.531,50	0,68	76,11	A
SPDA - 08	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	320,93	77,89	24.997,23	0,67	76,78	A
95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1.458,30	16,44	23.974,45	0,64	77,42	A
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.022,30	11,84	23.944,03	0,64	78,06	A
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	192,03	112,9	21.680,18	0,58	78,64	A

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	230,28	90,65	20.874,88	0,56	79,2	A
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,04	891,36	20.536,93	0,55	79,75	A
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	402,09	47,2	18.978,64	0,51	80,26	B
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	15,07	1.238,40	18.662,68	0,5	80,76	B
SP - 03	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	12	1.505,68	18.068,16	0,48	81,24	B
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.184,40	15,25	18.062,10	0,48	81,73	B
100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	1.231,42	14,23	17.523,10	0,47	82,2	B
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	157	111,07	17.437,99	0,47	82,67	B
98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	8.437,91	16.875,82	0,45	83,12	B
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	962,47	17,35	16.698,85	0,45	83,57	B
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	119,07	135,65	16.151,84	0,43	84	B
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	189,65	84,05	15.940,08	0,43	84,43	B
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	905,4	17,59	15.925,98	0,43	84,85	B
ELET - 236	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.014,21	7,64	15.388,56	0,41	85,26	B
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	76,56	200,59	15.357,17	0,41	85,68	B
99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	M	196,88	76,03	14.968,78	0,4	86,08	B
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	616,63	24,09	14.854,61	0,4	86,48	B
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	380,62	36,56	13.915,46	0,37	86,85	B
98085	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	13.161,34	13.161,34	0,35	87,2	B
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	484,8	26,31	12.755,08	0,34	87,54	B
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	84,92	145,92	12.391,52	0,33	87,88	B
ELET - 167	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	618,61	19,87	12.291,78	0,33	88,2	B
SP - 06	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12	1.020,27	12.243,24	0,33	88,53	B
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	764,2	15,92	12.166,06	0,33	88,86	B
105113	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	1	11.574,66	11.574,66	0,31	89,17	B
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.008,51	11,37	11.466,75	0,31	89,48	B
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	616,7	18,54	11.433,61	0,31	89,78	B
INC - 35	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	5.631,86	11.263,72	0,3	90,08	B
98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	112	96,13	10.766,56	0,29	90,37	B
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	758,4	13,51	10.245,98	0,27	90,65	B
REV - 29	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 55CM - INSTALADO	UN	14	722,86	10.120,04	0,27	90,92	B
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	571	17,09	9.758,39	0,26	91,18	B
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	130,69	61,52	8.040,04	0,22	91,4	B
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	71,91	110,09	7.916,57	0,21	91,61	B
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	12,5	619,71	7.746,37	0,21	91,82	B
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	146,8	52,39	7.690,85	0,21	92,02	B
98089	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	7.281,37	7.281,37	0,2	92,22	B
ACES - 04	Próprio	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.	m²	29,43	242,49	7.136,48	0,19	92,41	B
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	78	90,83	7.084,74	0,19	92,6	B

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56,75" S - 55°14'34,80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
ELET - 171	Próprio	PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83	83	6.889,00	0,18	92,78	B
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	98,99	67,71	6.702,61	0,18	92,96	B
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	304,8	21,95	6.690,36	0,18	93,14	B
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	124,93	53,54	6.688,75	0,18	93,32	B
95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026, PS	UN	16	416,21	6.659,36	0,18	93,5	B
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.623,45	6.493,80	0,17	93,67	B
CANT - 08	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.	m²	20	324,18	6.483,60	0,17	93,85	B
87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	87,47	73,77	6.452,66	0,17	94,02	B
95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	221	26,31	5.814,51	0,16	94,18	B
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7	815,77	5.710,39	0,15	94,33	B
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	323,3	16,45	5.318,28	0,14	94,47	B
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	4,4	1.201,09	5.284,79	0,14	94,61	B
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	364,7	13,93	5.080,27	0,14	94,75	B
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	261,1	18,2	4.752,02	0,13	94,88	B
101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	1.570,71	4.712,13	0,13	95	B
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16	293,34	4.693,44	0,13	95,13	C
SPDA - 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78	58,12	4.533,36	0,12	95,25	C
91854	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M	342,93	13,21	4.530,10	0,12	95,37	C
88494	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	157	28,52	4.477,64	0,12	95,49	C
96525	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m³	57,19	72,57	4.150,27	0,11	95,6	C
89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	132,26	30,94	4.092,12	0,11	95,71	C
94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	132,26	30,94	4.092,12	0,11	95,71	C
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	44,47	91,32	4.061,00	0,11	95,82	C
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	842,31	4,73	3.984,12	0,11	95,93	C
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	783,57	3.917,85	0,1	96,03	C
REV - 03	Próprio	BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM	m²	4,2	920	3.864,00	0,1	96,14	C
86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	305,09	3.661,08	0,1	96,23	C
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	3.530,87	3.530,87	0,09	96,33	C
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	157	20,54	3.224,78	0,09	96,42	C
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,6	879,66	3.166,77	0,08	96,5	C
104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	100,02	30,95	3.095,61	0,08	96,58	C
92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	166,58	2.998,44	0,08	96,66	C
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	126,5	23,43	2.963,89	0,08	96,74	C
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	126,5	23,43	2.963,89	0,08	96,74	C
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	442,52	6,46	2.858,67	0,08	96,82	C
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	m²	225,68	12,65	2.854,85	0,08	96,9	C
99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	KG	130,4	20,92	2.727,96	0,07	96,97	C
SPDA - 17	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	3	900,34	2.701,02	0,07	97,04	C
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	UN	3	900,34	2.701,02	0,07	97,04	C
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	48	55,67	2.672,16	0,07	97,11	C
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	87,47	29,61	2.589,98	0,07	97,18	C
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	212,37	2.548,44	0,07	97,25	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO				ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:		
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT				1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				BDI:	23,54%			
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O				DATA:	ABRIL / 2026			
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	194,5	13,05	2.538,22	0,07	97,32	C
INC - 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END (COM 2 BATERIAS)	UN	1	2.509,09	2.509,09	0,07	97,39	C
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	403,92	2.423,52	0,06	97,45	C
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	215,76	11,09	2.392,77	0,06	97,52	C
ELET - 115	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO T2 (ENERGISA) SUBTERRÂNEA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA.	UN	1	2.345,19	2.345,19	0,06	97,58	C
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	10,91	214,55	2.340,74	0,06	97,64	C
87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	61,9	34,86	2.157,83	0,06	97,7	C
96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	8,74	244,43	2.136,31	0,06	97,76	C
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	93	22,83	2.123,19	0,06	97,81	C
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	927,07	2,13	1.974,65	0,05	97,87	C
96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	78,99	1.895,76	0,05	97,92	C
100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.505,00	1,24	1.866,20	0,05	97,97	C
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	387,64	4,64	1.798,64	0,05	98,01	C
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	595,37	1.786,11	0,05	98,06	C
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	419,23	1.676,92	0,04	98,11	C
102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.600,17	1.600,17	0,04	98,15	C
101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	532,69	1.598,07	0,04	98,19	C
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,5	66,47	1.562,04	0,04	98,24	C
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	14,93	103,77	1.549,28	0,04	98,28	C
91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,28	12,31	1.480,64	0,04	98,32	C
91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	98,99	14,24	1.409,61	0,04	98,35	C
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	15,6	87,87	1.370,77	0,04	98,39	C
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	22	60,05	1.321,10	0,04	98,43	C
106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14	94,35	1.320,90	0,04	98,46	C
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,84	37,59	1.309,63	0,04	98,5	C
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	653,94	1.307,88	0,04	98,53	C
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,4	20,14	1.297,01	0,03	98,57	C
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	315,5	1.262,00	0,03	98,6	C
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	300,15	1.200,60	0,03	98,63	C
92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	227,35	1.136,75	0,03	98,66	C
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	279,99	1.119,96	0,03	98,69	C
89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14	72,77	1.018,78	0,03	98,72	C
104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	61,89	990,24	0,03	98,75	C
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	242	4	968	0,03	98,77	C
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	238,65	954,6	0,03	98,8	C
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	157	6,04	948,28	0,03	98,82	C
INC - 36	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	921,52	921,52	0,02	98,85	C
INC - 26	Próprio	CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50	17,76	888	0,02	98,87	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12	73,4	880,8	0,02	98,9	C
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	228,93	3,84	879,09	0,02	98,92	C
SPDA - 06	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	72,35	868,2	0,02	98,94	C
91864	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	40	20,71	828,4	0,02	98,96	C
89809	SINAPI	REFLETOR LED RETANGULAR EM ALUMÍNIO, BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20	39,63	792,6	0,02	98,99	C
ELET - 27	Próprio	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	11,75	67,18	789,36	0,02	99,03	C
94653	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1	787,04	787,04	0,02	99,05	C
101806	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,44	29,74	786,32	0,02	99,07	C
89711	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	380,92	761,84	0,02	99,09	C
100874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1	744,98	744,98	0,02	99,11	C
ELET - 154	Próprio	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39,68	18,44	731,69	0,02	99,13	C
89798	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	357,48	714,96	0,02	99,15	C
86943	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	100,12	700,84	0,02	99,17	C
104328	SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	115,02	690,12	0,02	99,19	C
92347	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	5,532	120,59	667,1	0,02	99,2	C
93358	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	60,5	665,5	0,02	99,22	C
91992	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	44,31	664,65	0,02	99,24	C
91939	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	9,6	67,23	645,4	0,02	99,26	C
105029	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	52,43	629,16	0,02	99,27	C
SPDA - 01	Próprio	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	104,63	627,78	0,02	99,29	C
92377	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	134,3	4,65	624,49	0,02	99,31	C
101617	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1	623,56	623,56	0,02	99,33	C
SPDA - 11	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22	28,21	620,62	0,02	99,34	C
89805	SINAPI	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	586,64	586,64	0,02	99,36	C
INC - 17	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7	83,08	581,56	0,02	99,37	C
94698	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	564,88	564,88	0,02	99,39	C
104997	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	5,85	96,15	562,47	0,02	99,4	C
87803	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,46	102,4	559,1	0,01	99,42	C
103369	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	111,44	557,2	0,01	99,43	C
94497	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	2	272,83	545,66	0,01	99,45	C
102114	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	269,58	539,16	0,01	99,46	C
99620	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27	19,23	519,21	0,01	99,48	C
INC - 29	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	511,78	511,78	0,01	99,49	C
95661	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32	14,75	472	0,01	99,5	C
89724	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	103,33	4,53	468,08	0,01	99,51	C
96120	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	114,42	457,68	0,01	99,53	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	1,92	235,09	451,37	0,01	99,54	C
94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	28,57	15,18	433,69	0,01	99,55	C
LOUÇ - 133	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO 1/2"	un	2	215,98	431,96	0,01	99,56	C
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	71,38	428,28	0,01	99,57	C
105141	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11	38,82	427,02	0,01	99,59	C
94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	141,29	423,87	0,01	99,6	C
ELET - 34	Próprio	KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	189,96	379,92	0,01	99,61	C
89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3	125,55	376,65	0,01	99,62	C
89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	28,8	374,4	0,01	99,63	C
94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26	14,26	370,76	0,01	99,64	C
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	364,69	364,69	0,01	99,65	C
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENÁRIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	32	11,34	362,88	0,01	99,66	C
89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	30,16	361,92	0,01	99,67	C
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	25,7	359,8	0,01	99,68	C
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	89,73	358,92	0,01	99,69	C
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17	20,48	348,16	0,01	99,69	C
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12	22,83	345,18	0,01	99,7	C
INC - 34	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,27	1.265,34	341,64	0,01	99,71	C
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	42,01	336,08	0,01	99,72	C
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17	19,51	331,67	0,01	99,73	C
94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	107,03	321,09	0,01	99,74	C
INC - 22	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	106,29	318,87	0,01	99,75	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	39,33	314,64	0,01	99,76	C
ELET - 208	Próprio	REFLETOR COM SUPORTE E ALÇA, LED 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	78,02	312,08	0,01	99,77	C
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,31	6,43	291,34	0,01	99,77	C
97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	137,66	275,32	0,01	99,78	C
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	7,17	34,97	250,73	0,01	99,79	C
89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	83,5	250,5	0,01	99,79	C
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	24,89	248,9	0,01	99,8	C
104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	40,82	244,92	0,01	99,81	C
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	40,78	244,68	0,01	99,81	C
100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75	3,26	244,5	0,01	99,82	C
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	79,48	238,44	0,01	99,83	C
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	26,3	236,7	0,01	99,83	C
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	112,76	225,52	0,01	99,84	C
INC - 09	Próprio	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	3	74,37	223,11	0,01	99,84	C
91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,48	23,67	200,72	0,01	99,85	C
91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,44	26,62	198,05	0,01	99,86	C
89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	49,32	197,28	0,01	99,86	C
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	64,48	193,44	0,01	99,87	C
ELET - 190	Próprio	LÂMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	23,63	189,04	0,01	99,87	C
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	8,53	187,66	0,01	99,88	C
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	93,64	187,28	0,01	99,88	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	11	17,02	187,22	0,01	99,89	C
93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1	182,83	182,83	0	99,89	C
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3	59,76	179,28	0	99,9	C
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5	33,13	165,65	0	99,9	C
HID - 29	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	163,4	163,4	0	99,9	C
89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3	52,98	158,94	0	99,91	C
89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	14	10,21	142,94	0	99,91	C
INC - 16	Próprio	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1	141,07	141,07	0	99,92	C
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	4	35,15	140,6	0	99,92	C
ELET - 238	Próprio	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 4 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,32	11,97	135,5	0	99,92	C
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	10	13,3	133	0	99,93	C
104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"	UN	4	32,97	131,88	0	99,93	C
104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4	32,25	129	0	99,93	C
SAN - 07	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2	63,24	126,48	0	99,94	C
94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	M	14,32	8,3	118,85	0	99,94	C
89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4	29,55	118,2	0	99,94	C
104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2	55,97	111,94	0	99,95	C
INC - 30	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8	13,94	111,52	0	99,95	C
HID - 08	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	36,56	109,68	0	99,95	C
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	m³	0,32	339,59	108,66	0	99,96	C
89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	5	21,5	107,5	0	99,96	C
94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	2	53,72	107,44	0	99,96	C
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	5	20,9	104,5	0	99,96	C
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3	32,29	96,87	0	99,97	C
89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	8	10,71	85,68	0	99,97	C
103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	5	16,77	83,85	0	99,97	C
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	3	25,67	77,01	0	99,97	C
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	5	15,14	75,7	0	99,98	C
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	3	23,55	70,65	0	99,98	C
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	2	33,73	67,46	0	99,98	C
105159	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	1	64,92	64,92	0	99,98	C
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4	14,67	58,68	0	99,98	C
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	5,85	9,79	57,27	0	99,98	C
94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	6	9,3	55,8	0	99,99	C
94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	8	6,93	55,44	0	99,99	C
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	5,3	10,41	55,17	0	99,99	C
89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	1	52,17	52,17	0	99,99	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	25,8	51,6	0	99,99	C
94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	15,25	45,75	0	99,99	C
89428	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	17,51	35,02	0	99,99	C
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	16,57	33,14	0	99,99	C
105157	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	25,32	25,32	0	100	C
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,04	24,08	0	100	C
INC - 28	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	21,28	21,28	0	100	C
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	10,24	20,48	0	100	C
104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	19,44	19,44	0	100	C
104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	19,08	19,08	0	100	C
94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	4,69	18,76	0	100	C
94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	17,49	17,49	0	100	C
94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	15,12	15,12	0	100	C
94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	9,48	9,48	0	100	C
105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	8,68	8,68	0	100	C
TOTAL					3.731.488,29				

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12
14:53:44 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

CLASSIFICAÇÃO			
Classe	Corte	Proporção SKUs	Proporção de Valor
A	80%	12,77%	79,73
B	95%	18,44%	15,25
C	100%	68,79%	4,96

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56,75"S - 55°14'34,80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	537,437909	952,93	512.138,44	13,72%	13,72%	A
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	164,1143462	982,24	161.199,98	4,32%	18,04%	A
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	17156,43294	8,78	150.696,86	4,04%	22,08%	A
00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	7815,6676	11,27	88.057,94	2,36%	33,17%	A
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	8046,5912	10,14	81.613,63	2,19%	37,61%	A
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1286,22318	57,21	73.586,60	1,97%	45,86%	A
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7134,90362	9,91	70.691,97	1,89%	47,76%	A
HIDRO - 05	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MICRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MICRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	69.058,86	69.058,86	1,85%	49,61%	A
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	5688,036997	9,60	54.599,80	1,46%	55,88%	A
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4859,58888	10,76	52.290,80	1,40%	60,16%	A
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *117* MM	m²	387,3593622	121,97	47.246,63	1,27%	62,76%	A
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	32289,305	1,32	42.682,52	1,14%	65,12%	A
00021009	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	1401,4	29,29	41.048,88	1,10%	66,22%	A
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	3279,458079	10,70	35.085,49	0,94%	68,20%	A
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2216,627886	14,44	32.012,15	0,86%	69,06%	A
00044462	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	UN	13003,317	2,42	31.486,02	0,84%	69,90%	A
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	508,91607	50,42	25.657,86	0,69%	70,59%	A
00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	7642,60862	3,35	25.586,95	0,69%	71,27%	A
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	864,8327723	29,28	25.321,42	0,68%	71,95%	A
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	361,653	59,03	21.347,44	0,57%	74,37%	A
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	249,984	84,09	21.022,07	0,56%	75,50%	A
00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	212,727984	98,41	20.934,98	0,56%	76,06%	A
00010698	SINAPI	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	m²	72,8385	280,05	20.398,63	0,55%	76,61%	A
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	822,29019	23,94	19.687,31	0,53%	77,14%	A
REV - 01	Próprio	PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 MM	UN	26,82522	722,71	19.386,83	0,52%	77,66%	A
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	114,2031439	160,60	18.341,25	0,49%	78,15%	A
00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	453,665625	39,34	17.845,00	0,48%	78,63%	A
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	190,60167	86,94	16.569,97	0,44%	79,07%	A
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	9822,493849	1,54	15.168,39	0,41%	80,31%	B
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	277,049492	53,32	14.772,24	0,40%	80,70%	B
00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	230,671875	63,35	14.613,37	0,39%	81,10%	B
00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	312,77199	45,71	14.296,75	0,38%	81,48%	B
00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	123,3297293	113,48	13.995,93	0,38%	81,85%	B
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	12,609792	1.026,68	12.946,21	0,35%	82,20%	B
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	241,632526	52,07	12.582,32	0,34%	82,54%	B
ELET - 02	Próprio	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR, 10MM², 0,6/1KV	M	662,42527	18,67	12.365,42	0,33%	82,87%	B
00021011	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	207,615625	57,33	11.903,62	0,32%	84,16%	B
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	603,135	19,61	11.824,94	0,32%	84,48%	B
00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	m²	93,695264	122,91	11.516,08	0,31%	84,79%	B
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	208,77881	54,38	11.353,87	0,30%	85,09%	B
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1258,625932	9,01	11.335,27	0,30%	85,39%	B
INC - 07	Próprio	BOMBA TRIFÁSICA PARA INCÊNDIO 4 CV	UN	2	5.419,66	10.839,33	0,29%	85,68%	B
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	397,99489	27,07	10.772,77	0,29%	85,97%	B
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	260,653935	40,36	10.520,13	0,28%	86,54%	B
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	316,02024	32,85	10.381,04	0,28%	86,82%	B
REV - 02	Próprio	LETRA EM AÇO INOX - 55 CM	UN	14	713,44	9.988,21	0,27%	87,63%	B
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	53,3178	164,35	8.762,53	0,23%	88,37%	B
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4073,7645	2,09	8.505,31	0,23%	89,06%	B
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1676,509203	5,05	8.471,04	0,23%	89,29%	B
00044388	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM	M	2054,4942	3,99	8.198,13	0,22%	89,51%	B
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	286,915508	27,40	7.861,82	0,21%	90,15%	B
00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	939,6744	7,34	6.895,59	0,18%	90,34%	B
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	12,5	533,69	6.671,16	0,18%	90,70%	B
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	28,62499213	218,13	6.244,10	0,17%	90,87%	B

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	170,1566	36,46	6.203,34	0,17%	91,03%	B
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	295,71632	20,59	6.090,02	0,16%	91,20%	B
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	157,833216	37,41	5.904,21	0,16%	91,68%	B
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	21264,45105	0,27	5.779,42	0,15%	92,15%	B
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	78	73,00	5.693,98	0,15%	92,30%	B
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	506	10,30	5.213,44	0,14%	92,58%	B
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	103,082126	49,71	5.124,47	0,14%	92,72%	B
00038135	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	m²	30,9015	162,75	5.029,27	0,13%	92,85%	B
00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m²	4,4	1.130,09	4.972,42	0,13%	92,99%	B
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	16	284,02	4.544,30	0,12%	93,37%	B
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	75,5055	59,68	4.506,33	0,12%	93,49%	B
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	940,027507	4,45	4.180,72	0,11%	93,71%	B
00039746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	43,089943	95,67	4.122,39	0,11%	93,82%	B
ELET - 39	Próprio	PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W	UN	83	48,18	3.998,99	0,11%	94,04%	B
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	102,484347	38,41	3.936,28	0,11%	94,15%	B
00002747	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	79,2	48,24	3.820,80	0,10%	94,25%	B
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	798,6011	4,74	3.788,51	0,10%	94,45%	B
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	556,879	6,60	3.673,75	0,10%	94,55%	B
00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	16	228,80	3.660,74	0,10%	94,65%	B
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	91,849472	38,66	3.550,50	0,10%	94,74%	B
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	140,906073	25,04	3.528,51	0,09%	94,84%	B
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	4,2	779,46	3.273,75	0,09%	95,11%	C
00009872	SINAPI	TUBO PVC, SOLDADAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	46,662371	68,44	3.193,63	0,09%	95,20%	C
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	154,85932	20,40	3.158,58	0,08%	95,28%	C
00021029	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	6	523,50	3.141,00	0,08%	95,45%	C
00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	7,49988	375,69	2.817,59	0,08%	95,68%	C
SPDA - 05	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA Nº 90	UN	90	30,89	2.779,65	0,07%	95,75%	C
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	315,456246	8,57	2.704,62	0,07%	95,90%	C
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	139,521074	19,31	2.694,05	0,07%	95,97%	C
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	85,98949	30,29	2.604,79	0,07%	96,04%	C
00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	3	868,16	2.604,49	0,07%	96,11%	C
00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	17,95118	141,91	2.547,46	0,07%	96,18%	C
00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	12	207,79	2.493,53	0,07%	96,25%	C
00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	5	494,49	2.472,47	0,07%	96,31%	C
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	36,7661	65,70	2.415,48	0,06%	96,44%	C
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,7335	855,51	2.338,55	0,06%	96,51%	C
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	78,230625	28,50	2.229,63	0,06%	96,63%	C
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	1341,2985	1,54	2.071,30	0,06%	96,74%	C
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	7,446116708	251,84	1.875,20	0,05%	97,00%	C
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	106,584652	16,92	1.803,94	0,05%	97,05%	C
00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3	572,60	1.717,79	0,05%	97,09%	C
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	7,5294	227,86	1.715,63	0,05%	97,14%	C
00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	104,3075	16,32	1.702,26	0,05%	97,18%	C
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	86	19,51	1.677,60	0,04%	97,23%	C
00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	214,776392	7,76	1.666,30	0,04%	97,27%	C
00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	18	91,04	1.638,66	0,04%	97,32%	C
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	4	406,97	1.627,86	0,04%	97,36%	C
00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	12	133,62	1.603,45	0,04%	97,40%	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1.581,56	1.581,56	0,04%	97,45%	C
00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	M	291,7152	5,41	1.578,49	0,04%	97,49%	C
00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	61,34517873	24,55	1.505,86	0,04%	97,57%	C
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6	230,97	1.385,82	0,04%	97,61%	C
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	237,336	5,42	1.287,17	0,03%	97,71%	C
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	348,75981	3,56	1.240,87	0,03%	97,75%	C
00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	22,533	54,09	1.218,72	0,03%	97,85%	C
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	4	297,15	1.188,60	0,03%	97,88%	C
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	24,85548	46,82	1.163,77	0,03%	97,91%	C
00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	14	82,36	1.153,10	0,03%	97,94%	C
00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	252	4,56	1.148,77	0,03%	97,97%	C
00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	4	284,14	1.136,57	0,03%	98,00%	C
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	224,1332	5,04	1.129,73	0,03%	98,03%	C
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2.5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	141,194425	7,93	1.119,85	0,03%	98,06%	C
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	1191,5443	0,93	1.104,03	0,03%	98,09%	C
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	6,679999768	162,69	1.086,77	0,03%	98,15%	C
00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	4	267,97	1.071,88	0,03%	98,18%	C
00010521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	3	354,51	1.063,53	0,03%	98,21%	C
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2	530,89	1.061,78	0,03%	98,24%	C
00001333	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	88,37504	11,59	1.024,09	0,03%	98,29%	C
00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	80	12,75	1.019,95	0,03%	98,32%	C
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	27,14	37,57	1.019,61	0,03%	98,35%	C
00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	60,437104	16,84	1.017,67	0,03%	98,37%	C
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4	248,62	994,50	0,03%	98,40%	C
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	246,28	985,11	0,03%	98,43%	C
00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	5	196,95	984,74	0,03%	98,45%	C
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	16	60,04	960,65	0,03%	98,48%	C
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	12	79,86	958,28	0,03%	98,50%	C
SPDA - 03	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	48	19,77	948,79	0,03%	98,53%	C
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	36	26,31	947,30	0,03%	98,55%	C
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	17,52	47,08	824,86	0,02%	98,60%	C
INC - 08	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5CV	UN	1	819,71	819,71	0,02%	98,62%	C
00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	24,675	33,12	817,26	0,02%	98,64%	C
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	108,4275	7,33	794,33	0,02%	98,67%	C
SPDA - 11	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	320,93	2,47	792,95	0,02%	98,69%	C
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	10	77,30	772,99	0,02%	98,71%	C
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24,976336	30,84	770,16	0,02%	98,73%	C
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	4	191,85	767,38	0,02%	98,75%	C
SPDA - 10	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 50mm²	UN	3,12	245,84	767,04	0,02%	98,77%	C
00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	62,17	11,98	745,01	0,02%	98,79%	C
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	238,0872	3,06	729,45	0,02%	98,81%	C
00037555	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	3	241,67	725,01	0,02%	98,83%	C
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	108,7382	6,31	686,45	0,02%	98,87%	C
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,557612	18,05	659,84	0,02%	98,88%	C
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	93	6,89	641,10	0,02%	98,90%	C
00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	5	126,28	631,41	0,02%	98,92%	C
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	4,8383	129,24	625,28	0,02%	98,93%	C
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	829,696295	0,75	625,25	0,02%	98,95%	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	140,492	4,44	623,09	0,02%	98,97%	C
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	41,858432	14,71	615,89	0,02%	98,98%	C
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	13,671875	44,96	614,64	0,02%	99,00%	C
00012070	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	M	72	8,49	611,08	0,02%	99,02%	C
00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,329275	49,19	606,52	0,02%	99,03%	C
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22	26,56	584,34	0,02%	99,05%	C
00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	m²	6,5625	87,91	576,92	0,02%	99,06%	C
SPDA - 01	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1	564,82	564,82	0,02%	99,08%	C
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	348,883831	1,59	556,00	0,01%	99,09%	C
00039145	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	65,996633	8,40	554,42	0,01%	99,11%	C
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	52,1721	10,58	551,72	0,01%	99,12%	C
00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,672	806,30	541,83	0,01%	99,14%	C
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	136	3,90	530,93	0,01%	99,15%	C
00039757	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	529,47	529,47	0,01%	99,17%	C
00012775	SINAPI	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1	519,58	519,58	0,01%	99,19%	C
00010410	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA	UN	2	259,01	518,03	0,01%	99,21%	C
00020017	SINAPI	PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPUXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	47,4504	10,80	512,34	0,01%	99,22%	C
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	182,284375	2,79	508,94	0,01%	99,24%	C
00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	3	169,18	507,53	0,01%	99,25%	C
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	55,24608	9,07	500,96	0,01%	99,26%	C
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	192,5919	2,48	478,24	0,01%	99,28%	C
00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	UN	5	92,77	463,83	0,01%	99,29%	C
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	19,17983	24,13	462,76	0,01%	99,30%	C
00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14	32,87	460,24	0,01%	99,31%	C
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	7,920438	54,81	434,16	0,01%	99,32%	C
00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	7	61,76	432,30	0,01%	99,34%	C
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	4	108,02	432,09	0,01%	99,35%	C
00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16	26,72	427,55	0,01%	99,38%	C
00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	207,97	415,93	0,01%	99,39%	C
00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	2	196,82	393,65	0,01%	99,40%	C
00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	6	64,24	385,44	0,01%	99,41%	C
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	36,866016	10,37	382,12	0,01%	99,42%	C
00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	4,961418	76,82	381,12	0,01%	99,43%	C
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	6	63,09	378,55	0,01%	99,44%	C
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	3,2822	114,06	374,38	0,01%	99,45%	C
SPDA - 02	Próprio	CAIXA DE INSPECÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS	UN	12	30,89	370,62	0,01%	99,46%	C
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	67,2889	5,45	366,60	0,01%	99,47%	C
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAQ DIRETA)	CENTO	6,9456	51,80	359,78	0,01%	99,48%	C
00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	110	3,24	356,04	0,01%	99,49%	C
00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	27	13,14	354,91	0,01%	99,50%	C
00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	14	25,29	354,04	0,01%	99,51%	C
00007132	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7	49,79	348,51	0,01%	99,52%	C
00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	117,72	2,87	337,40	0,01%	99,53%	C
00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,27	1.232,83	332,86	0,01%	99,54%	C
00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	330,35	330,35	0,01%	99,55%	C
00006012	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	UN	1	324,43	324,43	0,01%	99,58%	C
00012114	SINAPI	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	2	162,13	324,27	0,01%	99,58%	C
00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	6	53,94	323,63	0,01%	99,59%	C
00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	318,71	318,71	0,01%	99,60%	C
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,461696	30,06	314,45	0,01%	99,61%	C
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	29,978501	10,48	314,06	0,01%	99,62%	C
00001961	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4	78,41	313,64	0,01%	99,63%	C
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	62,569759	4,86	303,78	0,01%	99,63%	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56,75"S - 55°14'34,80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12	24,63	295,61	0,01%	99,65%	C
00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	24,85548	11,77	292,63	0,01%	99,66%	C
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	18	15,89	285,97	0,01%	99,67%	C
00020143	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	94,85	284,56	0,01%	99,67%	C
00007145	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3	91,28	273,85	0,01%	99,68%	C
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	8	34,16	273,27	0,01%	99,69%	C
00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	272,5735	0,96	262,66	0,01%	99,70%	C
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	10,42782	25,02	260,87	0,01%	99,70%	C
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" CM	UN	2	128,58	257,16	0,01%	99,71%	C
INC - 01	Próprio	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO	UN	3	85,24	255,73	0,01%	99,72%	C
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	3,53538336	72,02	254,63	0,01%	99,73%	C
00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,6	38,52	254,23	0,01%	99,74%	C
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	27,891556	8,91	248,44	0,01%	99,74%	C
00000821	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11	22,06	242,71	0,01%	99,76%	C
00044463	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	77,259	3,13	241,48	0,01%	99,76%	C
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	23,55357806	9,96	234,53	0,01%	99,78%	C
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	14	16,67	233,32	0,01%	99,79%	C
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	50	4,58	229,17	0,01%	99,79%	C
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	20	11,37	227,31	0,01%	99,81%	C
ELET - 45	Próprio	REFLETOR LED - 100W	UN	4	56,06	224,25	0,01%	99,82%	C
INC - 04	Próprio	Sirene eletrônica	UN	3	74,37	223,11	0,01%	99,83%	C
00010899	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3	74,11	222,33	0,01%	99,84%	C
00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	16	13,63	218,02	0,01%	99,84%	C
00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	UN	4	53,91	215,65	0,01%	99,85%	C
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	4,2170808	50,66	213,65	0,01%	99,85%	C
00039392	SINAPI	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO INTERNO	UN	2	106,65	213,30	0,01%	99,86%	C
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	2	106,31	212,61	0,01%	99,86%	C
INC - 06	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM	UN	1	210,80	210,80	0,01%	99,87%	C
00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22	9,51	209,28	0,01%	99,88%	C
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	24,47346452	8,24	201,66	0,01%	99,88%	C
00007144	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3	67,13	201,39	0,01%	99,89%	C
00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13	15,24	198,18	0,01%	99,90%	C
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	5,809	34,01	197,57	0,01%	99,90%	C
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	86	2,20	189,12	0,01%	99,91%	C
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17	10,82	183,98	0,00%	99,91%	C
00001960	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	61,20	183,61	0,00%	99,92%	C
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25" MM X 50 M	UN	9,3107	19,35	180,13	0,00%	99,92%	C
00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	169,48	169,48	0,00%	99,93%	C
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	1514,5633	0,11	168,40	0,00%	99,93%	C
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	320,93	0,51	162,56	0,00%	99,94%	C
00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7	22,72	159,03	0,00%	99,94%	C
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	7,74975	20,22	156,73	0,00%	99,95%	C
00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	26	5,21	135,55	0,00%	99,95%	C
00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	12	11,27	135,20	0,00%	99,96%	C
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	31	3,85	119,49	0,00%	99,97%	C
00007133	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	115,05	115,05	0,00%	99,97%	C
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	14	8,22	115,02	0,00%	99,98%	C
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	27	4,19	113,08	0,00%	99,98%	C
00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	9,953831	11,30	112,52	0,00%	99,98%	C
00003669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6	18,65	111,93	0,00%	99,98%	C
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	25,2	4,23	106,47	0,00%	99,99%	C
INC - 05	Próprio	Botoeira para bomba	UN	1	106,24	106,24	0,00%	99,99%	C
00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9	11,70	105,29	0,00%	99,99%	C

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00003741	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,92	54,31	104,27	0,00%	100,00%	C
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	11	9,35	102,87	0,00%	100,00%	C
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	189,605057	0,52	98,38	0,00%	100,00%	C
00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,2	23,20	97,44	0,00%	100,00%	C
00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4	24,02	96,06	0,00%	100,00%	C
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	32	2,89	92,51	0,00%	100,00%	C
ELET - 25	Próprio	LÂMPADA LED BULBO 20W BIVOLT	UN	8	11,12	88,95	0,00%	100,00%	C
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	25	3,48	87,10	0,00%	100,00%	C
00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	6,15285	14,08	86,65	0,00%	100,00%	C
ELET - 11	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 4 MM.	M	11,5464	7,45	86,01	0,00%	100,00%	C
00044174	SINAPI	CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2	42,71	85,42	0,00%	100,00%	C
00044176	SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL	M	3,0401	27,48	83,53	0,00%	100,00%	C
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	55,749426	1,49	83,34	0,00%	100,00%	C
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8	10,28	82,23	0,00%	100,00%	C
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,41184	190,98	78,65	0,00%	100,00%	C
00040623	SINAPI	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	0,6	128,89	77,33	0,00%	100,00%	C
00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7	10,85	75,93	0,00%	100,00%	C
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6	12,51	75,09	0,00%	100,00%	C
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	6	11,97	71,83	0,00%	100,00%	C
00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20	3,48	69,68	0,00%	100,00%	C
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11	6,26	68,90	0,00%	100,00%	C
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	2,47941	27,50	68,18	0,00%	100,00%	C
00000830	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	22,27	66,82	0,00%	100,00%	C
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/UTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	12,76	5,09	64,95	0,00%	100,00%	C
00039337	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	4	15,86	63,45	0,00%	100,00%	C
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	7,1199	8,85	62,98	0,00%	100,00%	C
00037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8	7,86	62,86	0,00%	100,00%	C
00000102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2	31,33	62,66	0,00%	100,00%	C
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1,9311	31,97	61,74	0,00%	100,00%	C
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	2,035625	29,64	60,33	0,00%	100,00%	C
00004344	SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,4	24,00	57,61	0,00%	100,00%	C
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	2,271	24,55	55,75	0,00%	100,00%	C
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	5	11,01	55,04	0,00%	100,00%	C
00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	28,428344	1,93	54,79	0,00%	100,00%	C
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	192,5919	0,28	54,72	0,00%	100,00%	C
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	37,643119	1,45	54,41	0,00%	100,00%	C
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	16,539829	3,20	52,92	0,00%	100,00%	C
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	2,3259	22,16	51,55	0,00%	100,00%	C
00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	25,61	51,22	0,00%	100,00%	C
00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	3	16,11	48,33	0,00%	100,00%	C
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	9,43	47,13	0,00%	100,00%	C
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	29	1,61	46,57	0,00%	100,00%	C
00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	23,27	46,55	0,00%	100,00%	C
00020149	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	9,18	45,90	0,00%	100,00%	C
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	25	1,80	45,09	0,00%	100,00%	C
00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	4	11,17	44,67	0,00%	100,00%	C
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,1904	219,28	41,75	0,00%	100,00%	C
00038436	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2	20,03	40,05	0,00%	100,00%	C
00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1	39,31	39,31	0,00%	100,00%	C
00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	12,75	38,25	0,00%	100,00%	C
00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	13	2,89	37,58	0,00%	100,00%	C
00038468	SINAPI	ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U	UN	0,12	302,19	36,26	0,00%	100,00%	C

ESTADO DE MATO GROSSO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:		
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%			
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026			
ART nº	1220250266894									
CURVA ABC DE INSUMOS										
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA	
00001922	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	36,18	36,18	0,00%	100,00%	C	
00004332	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	UN	28	1,27	35,63	0,00%	100,00%	C	
00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	11,86	35,58	0,00%	100,00%	C	
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	2,8336	12,49	35,39	0,00%	100,00%	C	
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	14	2,50	34,94	0,00%	100,00%	C	
00038973	SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM	M	0,96	33,41	32,07	0,00%	100,00%	C	
00038067	SINAPI	PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2	16,01	32,02	0,00%	100,00%	C	
00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	15,73	31,45	0,00%	100,00%	C	
SPDA - 08	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 35mm²	UN	0,15	203,94	30,59	0,00%	100,00%	C	
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	8	3,79	30,34	0,00%	100,00%	C	
00040401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	9,328	2,93	27,31	0,00%	100,00%	C	
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	26	1,04	26,98	0,00%	100,00%	C	
00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	25,56	25,56	0,00%	100,00%	C	
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	4,95	24,77	0,00%	100,00%	C	
00044177	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1	23,27	23,27	0,00%	100,00%	C	
00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	7,55	22,64	0,00%	100,00%	C	
00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	6	3,52	21,13	0,00%	100,00%	C	
00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0,6	34,94	20,96	0,00%	100,00%	C	
00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	10	2,09	20,88	0,00%	100,00%	C	
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	2	10,08	20,16	0,00%	100,00%	C	
00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17" CM	UN	2	9,90	19,79	0,00%	100,00%	C	
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,8	24,52	19,62	0,00%	100,00%	C	
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	2	9,80	19,59	0,00%	100,00%	C	
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,70982202	27,18	19,29	0,00%	100,00%	C	
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	6	3,20	19,20	0,00%	100,00%	C	
00009906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	9,34	18,68	0,00%	100,00%	C	
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	87,84	0,21	18,45	0,00%	100,00%	C	
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	8	2,09	16,70	0,00%	100,00%	C	
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	6	2,69	16,16	0,00%	100,00%	C	
00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,20	15,20	0,00%	100,00%	C	
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,6	24,72	14,83	0,00%	100,00%	C	
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	9	1,41	12,68	0,00%	100,00%	C	
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	16	0,74	11,86	0,00%	100,00%	C	
00040408	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	11,12	11,12	0,00%	100,00%	C	
00001930	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	10,85	10,85	0,00%	100,00%	C	
00038434	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2	5,37	10,75	0,00%	100,00%	C	
00004415	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8	5,51	9,92	0,00%	100,00%	C	
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,3891	25,02	9,73	0,00%	100,00%	C	
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2	4,41	8,82	0,00%	100,00%	C	
00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ *4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	4	1,95	7,81	0,00%	100,00%	C	
00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	7,81	7,81	0,00%	100,00%	C	
00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	7,63	7,63	0,00%	100,00%	C	
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	25,2	0,27	6,85	0,00%	100,00%	C	
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2448	27,60	6,76	0,00%	100,00%	C	
00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	6,67	6,67	0,00%	100,00%	C	
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,14125	46,69	6,59	0,00%	100,00%	C	
00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	6,57	6,57	0,00%	100,00%	C	
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,198995	32,34	6,44	0,00%	100,00%	C	
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	18	0,35	6,23	0,00%	100,00%	C	
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	79,2	0,07	5,87	0,00%	100,00%	C	
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	79,2	0,07	5,87	0,00%	100,00%	C	
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,9664	5,20	5,03	0,00%	100,00%	C	
00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30" KGF	UN	0,06	71,26	4,28	0,00%	100,00%	C	
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,08	0,25	4,22	0,00%	100,00%	C	

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO					ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT					1.119,13m²		SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					BDI:	23,54%		
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O					DATA:	ABRIL / 2026		
ART nº	1220250266894								
CURVA ABC DE INSUMOS									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	4,20	4,20	0,00%	100,00%	C
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,165328	24,46	4,04	0,00%	100,00%	C
00001927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,87	2,87	0,00%	100,00%	C
00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	1,11	2,22	0,00%	100,00%	C
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,231	5,63	1,30	0,00%	100,00%	C

TOTAL	2.324.106,78
-------	--------------

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12
14:54:12 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

CLASSIFICAÇÃO			
Classe	Corte	Proporção SKUs	Proporção de Valor
A	80%	7,63%	0,4811
B	95%	12,81%	0,1019
C	100%	79,56%	0,0392

ESTADO DE MATO GROSSO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO			ÁREA:	TABELA DE REFERENCIA: SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT			1.119,13 m²	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA			BDI: 23,54%	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O			DATA: ABRIL / 2026	
ART nº	1220250266894				
MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS					

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS					
---------------------------	--	--	--	--	--

REV - 02					
LETRA EM AÇO INOX - 55 CM					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
16/01/2026	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL	(65) 99602-8303	43.781.989/0001-20	FRANCIS	R\$ 522,50
16/01/2026	VISUAL PLACAS	(65) 3637-1161	23.622.227/0001-74	JEFFERSON	R\$ 577,50
16/01/2026	ACRILUX	(65) 3052-0307	21.562.296/0001-04	SAMARA	R\$ 870,00
ADOTADO >>>					R\$ 577,50

REV - 01					
PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 MM					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
16/01/2026	ACRILUX	(65) 3052-0307	21.562.296/0001-04	SAMARA	R\$ 770,00
16/01/2026	BRASLUM	(65)3622-2433	20.133.808/0001-54	ANE CAROLINE	R\$ 501,40
16/01/2026	VISUAL PLACAS	(65) 3637-1161	23.622.227/0001-74	JEFFERSON	R\$ 585,00
ADOTADO >>>					R\$ 585,00

HIDRO - 05					
RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/ TIPO TAÇA, CAP. 20.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOX POLIAMIDA 180 A 200 MÍCRONS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 180 A 200 MÍCRONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	VALOR COTADO
VALOR UNITÁRIO					
10/02/2026	RIMA RESERVATÓRIOS	(17) 3331-3922	26.399.234/0001-47	LARISSA	R\$ 41.150,00
11/02/2026	ACQUA METAL	19 9 7412-1970	26.314.109/0001-97	HELENA	R\$ 46.200,00
12/02/2026	FIAGRO	(17) 9.8132-547	06.942.746/0001-09	ROGÉRO	R\$ 55.900,00
VALOR DO FRETE					
10/02/2026	RIMA RESERVATÓRIOS	(17) 3331-3922	26.399.234/0001-47	LARISSA	R\$ 9.000,00
11/02/2026	ACQUA METAL	19 9 7412-1970	26.314.109/0001-97	HELENA	R\$ 21.000,00
12/02/2026	FIAGRO	(17) 9.8132-547	06.942.746/0001-09	ROGÉRO	R\$ 0,00
VALOR TOTAL					
10/02/2026	RIMA RESERVATÓRIOS	(17) 3331-3922	26.399.234/0001-47	LARISSA	R\$ 50.150,00
11/02/2026	ACQUA METAL	19 9 7412-1970	26.314.109/0001-97	HELENA	R\$ 67.200,00
12/02/2026	FIAGRO	(17) 9.8132-547	06.942.746/0001-09	ROGÉRO	R\$ 55.900,00
ADOTADO>>>					R\$ 55.900,00

ELET - 02					
CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR, 10MM², 0,6/1KV					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 15,11
10/02/2026	ELÉTRICA PARANÁ	(65) 3388-0800	08.139.615/0001-05	WANDERSON	R\$ 16,29
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 11,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 15,11

ELET - 11					
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 4 MM.					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 6,03
10/02/2026	LUZ & CIA	(65) 3624-1777	03.806.018/0001-73	MIRIAM	R\$ 7,34
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 4,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 6,03

ELET - 25					
LÂMPADA LED BULBO 20W BIVOLT					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 6,73
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO	R\$ 10,66
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 9,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 9,00

ELET - 39					
PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	ELÉTRICA PARANÁ	(65) 3388-0800	08.139.615/0001-05	WANDERSON	R\$ 34,59
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 52,87
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 39,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 39,00

ELET - 45					
REFLETOR LED - 100W					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 48,26
10/02/2026	ELÉTRICA PARANÁ	(65) 3388-0800	08.139.615/0001-05	WANDERSON	R\$ 45,38
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 29,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 45,38

INC - 03					
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. C/ 2 BATERIAS					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	JER INCÊNDIO	(65) 3365-2820	37.094.809/0001-30	GRAZIELLE	1.839,50
10/02/2026	SUPERTEC	(65) 3634-2266	01.184.625/0002-02	ELIAS	1.999,30
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	2.109,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 1.999,30

INC - 01					
ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
09/02/2026	CONTRA FOGO	(65) 3622-3000	27.244.187/0001-25	GABRIEL	43,45
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	69,00
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	(65) 3365-2820	37.094.809/0001-30	GRAZIELLE	98,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 69,00

ESTADO DE MATO GROSSO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO	ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE ZANON - ITAUBA-MT	1.119,13 m²		SINAPI MARÇO / 2026	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	BDI:		23,54%	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O	DATA:		ABRIL / 2026	
ART nº	1220250266894				
MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS					
INC - 04 SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
09/02/2026	CONTRA FOGO	(65) 3622-3000	27.244.187/0001-25	GABRIEL	60,20
10/02/2026	SUPERTEC	(65) 3634-2266	01.184.625/0002-02	ELIAS	42,00
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	69,90
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 60,20
INC - 05 BOTOEIRA PARA BOMBA					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	SUPERTEC	(65) 3634-2266	01.184.625/0002-02	ELIAS	86,00
10/02/2026	JER INCENDIO	(65) 3365-2820	37.094.809/0001-30	GRAZIELLE	98,00
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	79,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 86,00
INC - 08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4/5CV TRIFASICO 220V					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
24/02/2026	JER INCENDIO	(65) 3365-2820	37.094.809/0001-30	GRAZIELLE	663,52
25/02/2026	META EXTINTORES	(65)3627-7389	05.621.915/0001-38	JOAO ROQUE HERRERA	1.000,00
09/02/2026	CONTRA FOGO	(65) 3622-3000	27.244.187/0001-25	GABRIEL SILVA CAMPIÃO	563,54
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 663,52
INC - 07 BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
09/02/2026	CONTRA FOGO	(65) 3622-3000	27.244.187/0001-25	GABRIEL	4.297,87
10/02/2026	SUPERTEC	(65) 3634-2266	01.184.625/0002-02	ELIAS	4.939,99
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	4.386,97
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 4.386,97
INC - 06 ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
23/02/2026	VALK TUBOS	(65) 3021-3803	18.310.960/0002-02	ADRIANO	169,00
24/04/2026	CONTRA FOGO	(65) 3622-3000	27.244.187/0001-25	KAMILLA	170,63
10/02/2026	SUPERTEC	(65) 3634-2266	01.184.625/0002-02	ELIAS	175,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 170,63
SPDA - 11 PRESILHA DE LATÃO 35MM²					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
24/04/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	CELSO	R\$ 1,97
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 2,03
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 2,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 2,00
SPDA - 03 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 11,20
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 18,29
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 16,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 16,00
SPDA - 01 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 545,54
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 457,20
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 450,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 457,20
SPDA - 02 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 24,06
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 24,89
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 18,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 24,06
SPDA - 05 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
10/02/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	AMANDA	R\$ 24,00
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 30,99
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 25,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 25,00
SPDA - 08 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
24/04/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	CELSO	R\$ 165,08
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 130,05
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 210,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 165,08
SPDA - 10 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²					
DATA	EMPRESA	TELEFONE	CNPJ	VENDEDOR	V.Total(R\$)
24/04/2026	BRANEL	(65) 3027-9000	07.624.206/0001-31	CELSO	R\$ 148,85
10/02/2026	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	(65) 3321-0009	15.987.913/0001-10	PAULO FERNANDO	R\$ 274,32
10/02/2026	ELETROATIVA	(66) 3419-2504	06.110.817/0001-07	DIEGO	R\$ 199,00
VALOR ADOTADO >>>					R\$ 199,00

LUIS FELIPE
 CARVALHO
 BERNARDES
 LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
 por LUIS FELIPE
 CARVALHO BERNARDES
 LIMA:02567069135
 Dados: 2026.05.12
 15:28:17 -04'00'

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO								
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT								
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA								
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O								
ART nº	1220250266894								
CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL									
UNIDADE	MÃO DE OBRA	QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA				TOTAL DE HORAS DO MÊS	COEFICIENTE PROPORCIONAL MENSAL (T/220)	QUANTIDADE DE MESES DE OBRA	QUANTIDADE TOTAL PARA A OBRA
		1 SEMANA (H)	2 SEMANA (H)	3 SEMANA (H)	4 SEMANA (H)				
Mês	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	8	8	8	8	32,00	0,15	12,00	1,80
Mês	MESTRE DE OBRAS	40	40	40	40	160,00	0,73	12,00	8,76

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12
14:54:36 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO

LOCAL:

RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT

PROP.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

ÁREA:

1.119,13

Coord.:

10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O

BDI:

23,54%

ART nº

1220250266894

DATA:

ABRIL / 2026

TABELA DE REFERENCIA:

SINAPI MARÇO / 2026
(não desonerado)

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITENS COMPONENTE DO BDI - NAO DESONERADO		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S	SEGURO + GARANTIA	0,80
R	RISCO	1,27
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
L	LUCRO	7,40
I	TRIBUTOS (ISS 3%*; PIS 0,65; COFINS 3%)	6,65
TOTAL		23,54%

* ISS 5% sobre 60% de mão-de-obra = 3%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \frac{AC}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right)}{\left(1 - \left(\frac{I}{100} \right) \right)} - 1 \right] \times 100$$

AC = taxa de rateio da administração central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital
por LUIS FELIPE CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12 14:54:52
-03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MINI ESTÁDIO		ÁREA:		TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:	RUA GETULIO ANTONIO GALELI, PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ZANON - ITAÚBA-MT		1.119,13	m²	SINAPI MARÇO / 2026 (não desonerado)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		BDI:	23,54%	
Coord.:	10°59'56.75"S - 55°14'34.80"O		DATA:	ABRIL / 2026	
ART nº	1220250266894				
ENCARGOS SOCIAIS					

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	Feriados	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º Salário	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	34,16%	9,66%	34,16%	9,66%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	Total	21,31%	17,42%	21,31%	17,42%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	Total	8,62%	2,15%	13,06%	3,95%
TOTAL(A+B+C+D)		90,89%	56,03%	105,33%	67,83%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital por LUIS
FELIPE CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2026.05.12 14:55:09 -03'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6