

Qtde	Un	Descrição
32	PC	ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO 2AWG 610,0MM
144	PC	ARRUELA QUADR REG SAE1020 GALV 18,0MM 38,0MM ESP 3MM
129	KG	CABO ALUM CAA NU 2 AWG 1F CL AA SPARROW
40	KG	CABO ATERRAMENTO ACO COBREDO 7 FIOS 25MM2 1F
16	M	CABO ISOL 750V COBRE PVC/BWF 10MM2 1F CL2 PT
72	M	CABO PROT 15KV COBRE 16 MM2 1F 6 FIOS
16	PC	CAPA PROTETORA TRANSF. BUCHA BT 247X132X56MM 1,2KV
12	PC	CHAVE FUS DISTR 36,2KV 100A 1F MAN SECO SIM 4,5KA TP C
48	PC	CONECTOR ATERR CUNHA COBRE CB/HST 16-25MM2 14,3MM
4	PC	CONECTOR CUNHA C-C COBRE 3,17-8,12/ 3,17-7,42MM CZ TP I
12	PC	CONECTOR DER PERF SIMPLES TERMOPL 16-120MM2/ 4-35MM2
24	PC	CONECTOR GRAMPO LINHA VIVA ALUM 34-170MM2 / ESTRIBO 6,4MM
8	PC	CONECTOR, CUNHA RAMAL, LIGA DE COBRE ESTANHADO, II, VERDE, 3,17 A 8,12 MM, 3,17 A 5,21 MM
24	PC	CRUZETA POSTE CONCR QUADR 90X90MM 2000MM
12	PC	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 0,5A 500MM TP ELO 0,5H
24	PC	GANCHO OLHAL S/TRAVA SAE1045 5000DAN
24	PC	GRAMPO CU 6AWG~250,00MCM 6~2/0AWG
48	PC	HASTE ATERRAMENTO CIRC S/ROSCA 14,3X 2400MM
20	PC	ISOLADOR PILAR PORC VERT 720 MM 36,2 KV 8000 DAN
24	PC	ISOLADOR SUSP BASTAO POLIM GARF-OLH 550,0MM 745MM 34,5KV
16	PC	LACO PREFORM TOPO PESC 60MM C/COXIM 2AWG(CA/CAA) 700,0MM
24	PC	MANILHA SAPATILHA SAE1020 16,0MM 5000DAN
48	PC	MAO FRANCESA PLANA SAE 1020 32X 6X 619MM
24	PC	MASSA CALAFETAR CINZA 500G
32	PC	OLHAL PARAFUSO ACO FORJ M16 16,0MM 5000DAN
12	PC	PARA RAO BAIXA TENSÃO POLIMERICO 127V
12	PC	PARA RAO DISTR POLIM 34,5KV OX ZN 10KA S/CENTELHADOR
60	PC	PARAFUSO QUAD SAE1020 RP MG CL 6G M16X 125MM
8	PC	PARAFUSO QUAD SAE1020 RP MG CL 6G M16X 200MM
32	PC	PARAFUSO QUAD SAE1020 RP MG CL 6G M16X 250MM
12	PC	PARAFUSO QUAD SAE1020 RP MG CL 6G M16X 300MM
24	PC	PARAFUSO ROSC TOT SAE1010 RT MG M16X 400MM
20	PC	PINO ISOLADOR ACO CARBONO 16,0MM AUTO-TRAVANTE M16 169MM
48	PC	PORCA QUADR PESADA ACO CARB GALV DIN557 MG M16
8	PC	POSTE DUP T CONCRETO 11M 600DAN 330X448MM 110X140MM
24	PC	PROTETOR, ISOLANTE PARA BUCHA DE 15 KV
8	PC	SAPATILHA PESADA ACO CARB 9,5MM
20	PC	TERMINAL COMPRESSAO ANEL TUB 12,0X 32,00MM 10,00MM2
4	PC	TRANSF DISTR AEREO OLEO M/V 34,5KV 220V 15KVA TRIF CV
4162	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
478	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2296	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
103	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECONICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ENGASTADO, H = 10M.
103	PÇ	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
04	PÇ	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
103	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA (SOMENTE UM DOS LADOS), CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO

		TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE 1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA
08	KG	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M)
107	PÇ	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
03	PÇ	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
01	PÇ	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II
1206	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
04	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A
103	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO
80	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4" PAREDE DE 1,20 MM
08	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
08	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
08	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"
04	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA COMANDO E PROTEÇÃO.
2296	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FISTA PLASTICA DE SINALIZAÇÃO
230	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR PERFURANTE 25-120MM X 25-120
230	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR PERFURANTE CDP 70
04	PÇ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO CMI-03