

GRUPO 1						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 MASTRO PARA BANDEIRA						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M³	2.00		
1.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	1.00		
1.3	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	2.00		
					SUB TOTAL 1.0	
2.0		CONFEÇÃO DE MASTROS E BASE				
2.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00		
2.2	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	25.00		
2.3	Orçamento	ROLDANA 3 POL. TIPO V GALVANIZADA CAIXA FECHADA	UN	6.00		
2.4	Orçamento	ADRIÇA (CORDA) EM POLIESTER TRANÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE 6MM	M	50.00		
2.5	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	15.00		
3.0		MONTAGEM				
3.1	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00		
3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3.60		
4.0		RECOMPOSIÇÃO DE PISO				
4.1	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M²	21.00		
4.2	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2020	M²	21.00		
4.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	21.00		
					SUB TOTAL 2.0	
TOTAL DO SERVIÇO (SEM BDI)						
					BDI	25%
TOTAL DO SERVIÇO (COM BDI)						