



97063 - Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 01.03

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88278	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h	0,55460000	1,00	0,00	30,44	0,00	16,88
88316	Servente com encargos complementares	h	0,10580000	1,00	0,00	22,76	0,00	2,40
100251	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou	mxkm	0,16730000	1,00	0,00	13,92	0,00	2,32
Custo Unitário								21,6000
BDI								20,4900
Preço Unitário								26,0200

99814 - Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. Af_10/2025 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 01.05

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
99834	Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazão máxima entre 400 e 700 l/h - chi diurno. Af_05/2023	chi	0,02245170	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
99833	Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazão máxima entre 400 e 700 l/h - chp diurno. Af_05/2023	chp	0,01171250	1,00	0,00	5,26	0,00	0,06
88316	Servente com encargos complementares	h	0,06832850	1,00	0,00	22,76	0,00	1,55
Custo Unitário								1,6100
BDI								20,4900
Preço Unitário								1,9300

MK 9000 - LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA (m²)

Sistema: CORUMBÁ CIVIL - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 02.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,06000000	1,00	0,00	1,48	0,00	0,08
100301	Ajudante de pintor com encargos complementares	h	0,05410000	1,00	0,00	25,38	0,00	1,37
88310	Pintor com encargos complementares	h	0,05410000	1,00	0,00	30,21	0,00	1,63
Custo Unitário								3,0800
BDI								20,4900
Preço Unitário								3,7100

88414 - Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_03/2024 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 02.02

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
6085	Selador acrílico opaco premium interior/exterior	l	0,35020000	1,00	0,00	7,59	0,00	2,65
88310	Pintor com encargos complementares	h	0,10420000	1,00	0,00	30,21	0,00	3,14
88316	Servente com encargos complementares	h	0,01700000	1,00	0,00	22,76	0,00	0,38
Custo Unitário								6,1700
BDI								20,4900
Preço Unitário								7,4300

88495 - Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 02.03

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,04010000	1,00	0,00	1,48	0,00	0,05
43626	Massa corrida para superfícies de ambientes internos	kg	0,72880000	1,00	0,00	4,40	0,00	3,20
88310	Pintor com encargos complementares	h	0,24590000	1,00	0,00	30,21	0,00	7,42
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08200000	1,00	0,00	22,76	0,00	1,86
Custo Unitário								12,5300
BDI								20,4900
Preço Unitário								15,0900

95624 - Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Af_03/2024 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 02.04

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
7356	Tinta látex acrílica premium, cor branco fosco	l	0,19900000	1,00	0,00	31,46	0,00	6,26
88310	Pintor com encargos complementares	h	0,49270000	1,00	0,00	30,21	0,00	14,88
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08040000	1,00	0,00	22,76	0,00	1,82
Custo Unitário								22,9600
BDI								20,4900
Preço Unitário								27,6600


100717 - Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 03.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3768	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,30000000	1,00	0,00	4,44	0,00	1,33
88310	Pintor com encargos complementares	h	0,29860000	1,00	0,00	30,21	0,00	9,02

Maikon de Almeida Varela

[illegible][illegible]

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
38383	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,02300000	1,00	0,00	3,02	0,00	0,06
9838	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,05490000	1,00	0,00	12,20	0,00	12,86
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es	h	0,04150000	1,00	0,00	22,99	0,00	0,95
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complemen	h	0,04150000	1,00	0,00	27,84	0,00	1,15
							Custo Unitário	15,0200
							BDI	20,4900
							Preço Unitário	18,0900

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
38383	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,01770000	1,00	0,00	3,02	0,00	0,05
9838	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,05490000	1,00	0,00	12,20	0,00	12,86
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es	h	0,31820000	1,00	0,00	22,99	0,00	7,31
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complemen	h	0,31820000	1,00	0,00	27,84	0,00	8,85
							Custo Unitário	29,0700
							BDI	20,4900
							Preço Unitário	35,0200

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,08570000	1,00	0,00	22,99	0,00	1,97
102274	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chi diurno. Af_01/2021	chi	0,21620000	1,00	0,00	1,06	0,00	0,22
102275	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chp diurno. Af_01/2021	chp	0,08850000	1,00	0,00	4,06	0,00	0,35
88298	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	0,30480000	1,00	0,00	26,77	0,00	8,15
							Custo Unitário	10,6900
							BDI	20,4900
							Preço Unitário	12,8800

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,02130000	1,00	0,00	5,70	0,00	0,12
5068	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,29940000	1,00	0,00	20,34	0,00	6,06
4509	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	3,12500000	1,00	0,00	3,45	0,00	10,76
4517	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	2,50000000	1,00	0,00	2,38	0,00	5,95
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,82680000	1,00	0,00	27,74	0,00	45,12

1,62680000 1,00 0,00

Maikon de Almeida Varela

Maikon de Almeida Varela

94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m³	1,23150000	1,00	0,00	491,72	0,00	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,41490000	1,00	0,00	28,50	0,00	40,32
88316	Servente com encargos complementares	h	3,04170000	1,00	0,00	22,76	0,00	69,22
								Custo Unitário 783,1400
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 943,6000

104770 - Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 (un)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 04.07								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,01390000	1,00	0,00	23,83	0,00	0,33
88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,04950000	1,00	0,00	31,14	0,00	1,54
								Custo Unitário 1,8700
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 2,2500

102191 - Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. Af_11/2025 (m²)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 05.01								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88316	Servente com encargos complementares	h	0,36618490	1,00	0,00	22,76	0,00	8,33
88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,42444160	1,00	0,00	25,39	0,00	10,77
								Custo Unitário 19,1000
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 23,0100

102162 - Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_11/2025 (m²)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 05.02								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
39432	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	6,38100000	1,00	0,00	3,03	0,00	19,33
20259	Perfil de borracha epdm maciço *12 x 15* mm para esquadrias	m	7,28700000	1,00	0,00	13,60	0,00	99,10
10492	Vidro liso incolor 4mm - sem colocação	m²	1,00000000	1,00	0,00	165,00	0,00	165,00
88316	Servente com encargos complementares	h	0,58291870	1,00	0,00	22,76	0,00	13,26
88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,67565580	1,00	0,00	25,39	0,00	17,15
								Custo Unitário 313,8400
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 378,1400

67794 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_09/2022 (m²)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 05.03								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
37411	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	m²	0,15810000	1,00	0,00	16,33	0,00	2,58
87369	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m³	0,02930000	1,00	0,00	723,23	0,00	21,19
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,40900000	1,00	0,00	28,50	0,00	11,65
88316	Servente com encargos complementares	h	0,40900000	1,00	0,00	22,76	0,00	9,30
								Custo Unitário 44,7200
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 53,8800

97655 - Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (m²)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 05.04 / 05.12								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
92717	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - chi diurno. Af_05/2023	chi	0,44910000	1,00	0,00	0,39	0,00	0,17
92716	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - chp diurno. Af_05/2023	chp	0,18400000	1,00	0,00	105,09	0,00	19,33
88316	Servente com encargos complementares	h	0,56520000	1,00	0,00	22,76	0,00	12,86
88323	Telhadista com encargos complementares	h	0,19990000	1,00	0,00	27,49	0,00	5,49
								Custo Unitário 37,8500
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 45,6000

97626 - Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (m³)								
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026								
Utilizado no(s) item(ns) 05.05								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	3,55860000	1,00	0,00	28,50	0,00	101,42
88316	Servente com encargos complementares	h	22,06360000	1,00	0,00	22,76	0,00	502,16
								Custo Unitário 603,5800

Maikon de Almeida Varela
Maikon de Almeida Varela



BDI 20,4900
Preço Unitário 727,2500

99861 - Gradil em aço fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_10/2025 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 05.06 / 05.13

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
565	Barra de aço chato, retangular, 25,4 mm x 4,76 mm (l x e), 0,94 kg/m	m	9,39950000	1,00	0,00	8,79	0,00	82,62
4777	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg	7,73340000	1,00	0,00	8,02	0,00	62,02
11002	Eletrodo revestido aws - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	kg	0,11540000	1,00	0,00	32,36	0,00	3,73
88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m³	0,00843000	1,00	0,00	683,64	0,00	5,76
88251	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	5,35220000	1,00	0,00	23,48	0,00	125,66
88315	Serralheiro com encargos complementares	h	7,53270000	1,00	0,00	28,80	0,00	216,94
Custo Unitário								496,7300
BDI								20,4900
Preço Unitário								598,5000

97640 - Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 05.07

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88278	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h	0,02290000	1,00	0,00	30,44	0,00	0,69
88316	Servente com encargos complementares	h	0,06470000	1,00	0,00	22,76	0,00	1,47
Custo Unitário								2,1600
BDI								20,4900
Preço Unitário								2,6000

94231 - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 (m)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 05.08

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
5061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,00600000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,12
5104	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,00120000	1,00	0,00	121,10	0,00	0,14
40873	Rufo interno/externo de chapa de aço galvanizada num 24, corte 25 cm	m	1,05000000	1,00	0,00	22,67	0,00	23,80
142	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,19800000	1,00	0,00	28,44	0,00	5,63
13388	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,04500000	1,00	0,00	164,00	0,00	7,38
93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,01830000	1,00	0,00	29,76	0,00	0,54
93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,01320000	1,00	0,00	30,88	0,00	0,40
88316	Servente com encargos complementares	h	0,20700000	1,00	0,00	22,76	0,00	4,71
88323	Telhadista com encargos complementares	h	0,11200000	1,00	0,00	27,49	0,00	3,07
Custo Unitário								45,7900
BDI								20,4900
Preço Unitário								55,1700

88315 - Serralheiro com encargos complementares (h)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 05.09 / 05.11 / 05.14

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,73	0,00	1,73
37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,67	0,00	1,67
37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,11	0,00	0,11
6110	Serralheiro (horista)	h	1,00000000	1,00	0,00	21,76	0,00	21,76
37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,04	0,00	1,04
43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,43	0,00	1,43
43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,81	0,00	0,81
95377	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,25	0,00	0,25
Custo Unitário								28,8000
BDI								20,4900
Preço Unitário								34,7000

101161 - Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 (m²)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 06.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
665	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos 50 x 50 x 7* cm	un	3,95000000	1,00	0,00	42,24	0,00	166,84

Maicon de Almeida Varela

100489	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019	m³	0,01000000	1,00	0,00	579,99	0,00	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	2,05500000	1,00	0,00	28,50	0,00	68,56
88316	Servente com encargos complementares	h	1,02800000	1,00	0,00	22,76	0,00	23,39
								Custo Unitário 254,5800
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 306,7400

97645 - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (m²)
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.02

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,28070000	1,00	0,00	28,50	0,00	7,99
88316	Servente com encargos complementares	h	0,79360000	1,00	0,00	22,76	0,00	18,06
								Custo Unitário 26,0500
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 31,3800

97644 - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (m²)
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.03

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,10870000	1,00	0,00	28,50	0,00	3,09
88316	Servente com encargos complementares	h	0,30750000	1,00	0,00	22,76	0,00	6,99
								Custo Unitário 10,0800
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 12,1400

102181 - Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_11/2025 (m²)
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.04

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
11950	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips	un	1,70500000	1,00	0,00	0,14	0,00	0,23
39432	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	2,32200000	1,00	0,00	3,03	0,00	7,03
34360	Perfil de alumínio anodizado	kg	0,74800000	1,00	0,00	74,28	0,00	55,56
39961	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,30900000	1,00	0,00	18,79	0,00	5,80
10507	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação	m²	1,00000000	1,00	0,00	425,29	0,00	425,29
88316	Servente com encargos complementares	h	0,99777130	1,00	0,00	22,76	0,00	22,70
88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	1,15650760	1,00	0,00	25,39	0,00	29,36
								Custo Unitário 545,9700
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 657,8300

106320 - Porta de abrir com moia hidráulica, em vidro temperado, 120x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_11/2025 (un)
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.05

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3104	Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. Cromado, contra fechadura de pressao	cj	1,00000000	1,00	0,00	160,76	0,00	160,76
11499	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	1,00000000	1,00	0,00	866,37	0,00	866,37
5031	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem ferragens e sem colocação)	m²	2,52000000	1,00	0,00	460,00	0,00	1.159,20
88316	Servente com encargos complementares	h	2,99181820	1,00	0,00	22,76	0,00	68,09
88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	3,48778930	1,00	0,00	25,39	0,00	86,04
								Custo Unitário 2.342,4600
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 2.822,4300

mk2026-01 - Fornecimento e Instalação de Letra em Aço inox (AISI 304), chapa nº 22, recortado, com altura de de 28cm (Ref.: SINAPI 84124) (un)
Sistema: CORUMBÁ CIVIL - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.06

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
10853	Letra aço inox (aisi 304), chapa num. 22, recortado, h= 20 cm (sem relevo)	un	1,40000000	1,00	0,00	105,68	0,00	147,95
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,50000000	1,00	0,00	28,50	0,00	14,25
88316	Servente com encargos complementares	h	0,50000000	1,00	0,00	22,76	0,00	11,38
								Custo Unitário 173,5800
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 209,1400

mk2026-02 - Fornecimento e Instalação de Brason em Aço inox (AISI 304), chapa nº 22, recortado, com altura/largura de de 1,80m/2,10m (Ref.: SINAPI 84124) (un)
Sistema: CORUMBÁ CIVIL - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.07

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
--------	-----------	---------	------------	----------------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------

Maikon de Almeida Varela

10653	Letra aço inox (aísi 304), chapa num. 22, recortado, h= 20 cm (sem relevo)	un	9,00000000	1,00	0,00	105,68	0,00	951,12
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	4,00000000	1,00	0,00	28,50	0,00	114,00
88316	Servente com encargos complementares	h	4,00000000	1,00	0,00	22,76	0,00	91,04
								Custo Unitário 1.156,1600
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 1.393,0500

88316 - Servente com encargos complementares (h)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 07.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
37370	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,73	0,00	1,73
37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,67	0,00	1,67
37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,11	0,00	0,11
6111	Servente de obras (horista)	h	1,00000000	1,00	0,00	15,89	0,00	15,89
37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,04	0,00	1,04
43491	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00000000	1,00	0,00	1,50	0,00	1,50
43467	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,49	0,00	0,49
95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares)	h	1,00000000	1,00	0,00	0,33	0,00	0,33
								Custo Unitário 22,7600
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 27,4200

97518 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dm até 30 km (unidade: txkm). Af_ 07/2020 (txkm)

Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 07.02

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
67827	Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16 000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi diurno. Af_ 06/2014	chi	0,00400000	1,00	0,00	64,54	0,00	0,25
67526	Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 13.000 kg, : chp	chp	0,00330000	1,00	0,00	189,71	0,00	1,75
								Custo Unitário 2,0000
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 2,4000

012300100 - Limpeza final de obra (m²)

Sistema: GORUMBA CIVIL - 01/01/2026

Utilizado no(s) item(ns) 07.03

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
95811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco Af_ 10/2025	m²	1,00000000	1,00	0,00	0,65	0,00	0,65
								Custo Unitário 0,6500
								BDI 20,4900
								Preço Unitário 0,7800



Mailon de Almeida Varela