PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 512
Processo nº
Data ___/___/___
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**					**155.680,60**
01.01 0101000043	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, inclusive instalação - ref. cód. SINAPI 74209/001		m²	6,000	689,17	4.135,02
01.02 0101003100	Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno		un	1,000	4.431,22	4.431,22
01.03 0101002100	Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno		un	1,000	3.083,90	3.083,90
01.04 0101001181	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga		mês	12,000	919,60	11.035,20
01.05 0101001151	Execução de refeitorio em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos		m²	37,250	899,94	33.522,76
01.06 0101001161	Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario		m²	57,460	1.227,57	70.536,17
01.07 98459	Tapume com telha metálica. Af_03/2024		m²	269,000	107,57	28.936,33
02	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**94.685,65**
02.01 98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024		m²	942,480	0,86	810,53
02.02 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	84,660	54,11	4.580,95
02.03 93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023		m³	33,860	23,49	795,37
02.04 0401002000	Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso espalhamento e compactação com rolo compactador pé de carneiro e de pneus estático		m³	806,000	109,80	88.498,80
03	**FUNDAÇÃO**					**263.667,42**
03.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	118,500	78,94	9.354,39
03.02 0601002105	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)		kg	478,100	22,02	10.527,76
03.03 0601002110	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)		kg	404,100	20,08	8.114,32
03.04 0601002115	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	1.756,300	18,35	32.228,10
03.05 0601002120	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	538,200	16,17	8.702,69
03.06 0601002125	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	308,900	13,56	4.188,68
03.07 104927	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	534,690	84,15	44.994,16
03.08 104924	Concretagem de sapata corrida, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024 (Sapatas, calice, arranques e viga baldrame)		m³	130,540	1.115,04	145.557,32
04	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**6.600,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 573
Processo nº
Data / /
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.01 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2		m²	254,240	25,96	6.600,07
05	**ESTRUTURA**					**117.256,13**
05.01 0601002155	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)		kg	581,100	17,55	10.198,30
05.02 0601002165	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	284,500	15,55	4.423,97
05.03 0601002170	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	209,000	13,87	2.898,83
05.04 0601002175	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)		kg	1.420,800	11,66	16.566,52
05.05 92419	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020		m²	459,510	117,42	53.955,66
05.06 1525	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)		m³	31,230	858,53	26.811,89
05.07 44535	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento		m³	31,230	76,88	2.400,96
06	**ALVENARIA**					**40.626,84**
06.01 0801000106	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (11,50x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 11,50cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8		m²	513,030	79,19	40.626,84
07	**COBERTURA**					**300.234,61**
07.01 0901000135	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, inclusos perfis metálicos laminados, chapa metálicas, chumbadores, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação		kg	6.334,290	29,13	184.517,86
07.02 94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019		m²	920,880	91,15	83.938,21
07.03 1001000135	Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm		m	36,000	55,65	2.003,40
07.04 94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	71,840	191,11	13.729,34
07.05 1001000155	Fechamento lateral, com telha ondulada de fibrocimento (espessura 6 mm)		m²	282,000	56,90	16.045,80
08	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					**4.551,89**
08.01 1101002050	Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2" CH.18, fixado em pilaretes de tubo ind. 2.1/2 CH 18, fechamento em tubo ind. 1" CH 18 a cada 15cm, inclus. fundo e esmalte sintético, ambos em duas demãos, conf. detalhe anexo (A-15.001)		m²	7,000	650,27	4.551,89
09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**45.469,38**
09.01	**Luminarias e Acessórios**					**4.180,08**
09.01.01 1201001133	Refletor retangular fechado led, ref. Flood light ip 68, n2, 200w, 21.000lms, com dois módulos		un	12,000	348,34	4.180,08
09.02	**Interruptores e Tomadas**					**553,80**
09.02.01 91992	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	8,000	54,91	439,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 574
Processo nº
Data / /
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
09.02.02 92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	57,26	114,52
09.03	**Fios e Cabos de Cobre**					**24.282,47**
09.03.01 91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	488,400	4,37	2.134,30
09.03.02 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	53,420	6,41	342,42
09.03.03 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	478,650	9,98	4.776,92
09.03.04 863	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro		m	117,520	59,17	6.953,65
09.03.05 867	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro		m	119,530	84,29	10.075,18
09.04	**Eletroduto**					**9.488,34**
09.04.01 1201004002	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1"), incl. conexões - fornecimento e instalação		m	78,940	31,60	2.494,50
09.04.02 2501000074	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1), aparente, instalado em parede, inclusive fixadores - fornecimento e instalação		m	161,000	43,44	6.993,84
09.05	**Quadros Disjuntores e Caixa**					**1.576,33**
09.05.01 1201005003	Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100a, capacidade para 12 módulos din da cemar ou similar - fornecimento e instalação		un	1,000	547,25	547,25
09.05.02 93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	2,000	14,91	29,82
09.05.03 93653	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	5,000	14,91	74,55
09.05.04 93669	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	1,000	93,93	93,93
09.05.05 92867	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	8,000	38,63	309,04
09.05.06 95789	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_01/2026		un	4,000	45,58	182,32
09.05.07 95802	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_01/2026		un	6,000	56,57	339,42
09.06	**Para Raio**					**1.309,08**
09.06.01 1201006002	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2 " x 3m, sem luva para proteção do cabo do para raio - fornecimento e instalação		un	4,000	78,33	313,32
09.06.02 96985	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	8,000	90,47	723,76
09.06.03 98463	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	8,000	34,00	272,00
09.07	**Diversos**					**461,36**
09.07.01 1543	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 16 a 25 mm2, com 2 furos para fixacao		un	4,000	34,23	136,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 575
Processo nº
Data / /
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
09.07.02 1545	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 50 a 70 mm2, com 2 furos para fixacao		un	4,000	81,11	324,44
09.08	**Padrão e Acessórios**					**3.617,92**
09.08.01 41627	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m		un	8,000	216,72	1.733,76
09.08.02 1201006045	Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8" - tel0775yt, inclusive acessórios de fixação		m	27,000	49,04	1.324,08
09.08.03 1201006035	Conexão através de solda exotérmica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e instalação		un	8,000	70,01	560,08
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**					**37.883,87**
10.01	**Aguas Pluviais**					**37.883,87**
10.01.01 89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		m	75,000	47,29	3.546,75
10.01.02 1301006052	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 mm		m	24,450	90,23	2.206,12
10.01.03 1301006056	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 200 mm		m	97,950	238,79	23.389,48
10.01.04 99250	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	2,000	230,38	460,76
10.01.05 97896	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020		un	2,000	413,94	827,88
10.01.06 99258	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	6,000	303,74	1.822,44
10.01.07 99253	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	1,000	699,60	699,60
10.01.08 1301005260	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 1,50 m - anexo H.S.-072 (E)		m	4,000	1.232,71	4.930,84
11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVA DE INCÊNDIO**					**5.643,49**
11.01 101913	Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação. Af_01/2026		un	2,000	595,15	1.190,30
11.02 101905	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_01/2026_pe		un	1,000	315,86	315,86
11.03 101909	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_01/2026_pe		un	1,000	356,98	356,98
11.04 1401000160	Bloco autônomo de iluminação de emergência com inscrição de saída ou balizamento, sistema não permanente, lâmpada LED 500 lumens 5000K e bateria de 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 da Aureon ou similar		cj	8,000	382,28	3.058,24
11.05 37539	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)		un	10,000	38,80	388,00
11.06 37557	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)		un	2,000	23,19	46,38
11.07 PMC 066	Placa de Sinalização de Rota de Fuga 40 x 80 cm - Fornecimento e instalação.		un	1,000	287,73	287,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 576
Processo nº
Data ___/___/___
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
12	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**					**80.946,94**
12.01 1501000100	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m²	1.031,040	9,59	9.887,67
12.02 87775	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_08/2022		m²	1.031,040	68,92	71.059,27
13	**REVESTIMENTO DE PISO**					**207.527,51**
13.01 0401002022	Compactação mecânica, sem controle do GC (c/ compactador placa 400 kg)		m³	105,980	8,40	890,23
13.02 96624	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024		m³	31,790	229,74	7.303,43
13.03 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	14,960	1.006,56	15.058,13
13.04 103913	Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12,0 cm. Af_04/2022		m²	846,000	167,65	141.831,90
13.05 97097	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. Af_09/2021		m²	846,000	50,17	42.443,82
14	**PINTURA**					**122.642,23**
14.01 88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m²	1.031,040	4,54	4.680,92
14.02 1901003033	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos		m²	1.031,040	39,72	40.952,90
14.03 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m²	1.031,040	16,61	17.125,57
14.04 102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021		m²	1.174,820	26,33	30.933,01
14.05 102504	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m	482,550	12,71	6.133,21
14.06 1701000127	Aplicação de resina acrílica (Hidronorth ou similar), em duas demãos, sobre superfície de granilite		m²	846,000	26,97	22.816,62
15	**ACESSIBILIDADE**					**394,65**
15.01 2401002060	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o simbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m		un	3,970	99,41	394,65
16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**101.128,15**
16.01 104314	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). Exclusive pintura. Af_10/2025_ps		kg	890,000	14,42	12.833,80
16.02 102363	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_12/2025		m²	154,970	192,41	29.817,77
16.03 2001004054	Fornecimento e instalação de Portão de abrir em grade revestida em pvc, malha 5x20cm - fio 4,30mm, para acesso de veículos/pedestres da Morlan ou similar		m²	25,000	932,90	23.322,50
16.04 2001001038	Conj. p/ quadra de basquete contendo: 2 pilares em concreto armado aparente ,fck=25mpa, h= 3,75m, 2 treliças metálicas em cantoneira 1 1/2" x 3/16" e 3/4" x 1/8", fixadas c/ parabolt, tabelas e aros com rede - fornecimento e instalação		cj	1,000	14.119,92	14.119,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 527
Processo nº
Data / /
Visto

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
16.05 25398	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm		un	2,000	5.409,40	10.818,80
16.06 25399	Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro		un	1,000	3.283,97	3.283,97
16.07 PMC 039	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA EM NYLON FIO 4 - MALHA 10X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		m²	218,420	25,36	5.539,13
16.08 PMC 102	Mureta 200x200cm alvenaria 11/2vez, chapiscada e rebocada, sapata e chapim de concreto armado.		un	1,000	1.392,26	1.392,26
17	**DIVERSOS**					**30.336,00**
17.01 2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem		m²	592,500	51,20	30.336,00
18	**LIMPEZA**					**4.883,63**
18.01 2201000010	Limpeza final da obra		m²	1.047,990	4,66	4.883,63
19	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**84.034,56**
19.01 90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares		h	192,000	175,28	33.653,76
19.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	960,000	52,48	50.380,80
	Total Geral:					**1.704.193,62**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO RODRIGUES ANTUNES
Data: 27/08/2026 09:45:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Folha nº 578
Processo nº
Data ___/___/___
Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Local: Corumbá (MS) - Rua Marechal Floriano - Escola Cácio Leite de Barros.

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL - DESONERADO (JAN/2026), DES CORUMBÁ CIVIL (MAI/2026), DES SINAPI (MAI/2026)

Prazo exec.: 12 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	*9,14%*	155.680,60
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	*5,55%*	94.685,65
03	FUNDAÇÃO	*15,47%*	263.667,42
04	IMPERMEABILIZAÇÃO	*0,39%*	6.600,07
05	ESTRUTURA	*6,88%*	117.256,13
06	ALVENARIA	*2,38%*	40.626,84
07	COBERTURA	*17,62%*	300.234,61
08	ESQUADRIAS E FERRAGENS	*0,27%*	4.551,89
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	*2,67%*	45.469,38
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	*2,22%*	37.883,87
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVA DE INCÊNDIO	*0,33%*	5.643,49
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	*4,75%*	80.946,94
13	REVESTIMENTO DE PISO	*12,18%*	207.527,51
14	PINTURA	*7,20%*	122.642,23
15	ACESSIBILIDADE	*0,02%*	394,65
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	*5,93%*	101.128,15
17	DIVERSOS	*1,78%*	30.336,00
18	LIMPEZA	*0,29%*	4.883,63
19	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	*4,93%*	84.034,56
	Total Geral:	***100,00%***	**1.704.193,62**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO RODRIGUES ANTUNES
Data: 27/08/2026 09:45:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br