



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DE ÁGUA PARA ATENDER CONTÊINERES DESTINADOS AOS COMERCIANTES DO PORTO GERAL DE CORUMBÁ, DURANTE AS OBRAS DA ORLA PORTUÁRIA – TRECHO 6.

Local: Corumbá (MS) - Rua Domingos Sahib, 135 - S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (JAN/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item	Descrição		Total
01	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	83,39%	20.913,70
02	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ÁGUA	16,61%	4.165,10
Total Geral:		100,00%	25.078,80

5.951,04



Documento assinado digitalmente
MARILIA ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO
Data: 27/03/2026 11:39:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DE ÁGUA PARA ATENDER CONTÊINERES DESTINADOS AOS COMERCIANTES DO PORTO GERAL DE CORUMBÁ, DURANTE AS OBRAS DA ORLA PORTUÁRIA – TRECHO 6.

Local: Corumbá (MS) - Rua Domingos Sahib, 135 - S/N

Sistemas/Referências: CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (JAN/2026)

Prazo exec.: 30 dias

BDI: BDI ONERADO 20,49% - SERVIÇOS - 1º QUARTIL ACÓRDÃO 2622/2013 (20,49%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					20.913,70
01.01 IELE001	PADRAO MONOFASICO CONTRA REDE COMPLETO COM POSTE METÁLICO 4" 90 daN H=7,0M, DISJUNTOR ELETROMAGNETICO 50A, HASTE DE ATERRAMENTO E CONECTOR PARA HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	7,000	2.947,30	20.631,10
01.02 IELE002	CABO DE ALUMINIO DUPLEX 0,6 1KV 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m	45,000	6,28	282,60
02	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ÁGUA					4.165,10
02.01 103328	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m²	4,560	118,45	540,13
02.02 95676	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 mm - fornecimento e instalação. Af_03/2024		un	7,000	169,89	1.189,23
02.03 87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m²	11,990	5,50	65,94
02.04 104958	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024		m²	11,990	28,42	340,75
02.05 88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m²	11,990	4,54	54,43
02.06 104641	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m²	11,990	11,63	139,44
02.07 89401	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	69,900	13,31	930,36
02.08 89404	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	28,000	9,06	253,68
02.09 103041	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	7,000	22,38	156,66
02.10 94783	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	7,000	22,77	159,39
02.11 94795	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	7,000	47,87	335,09
Total Geral:						25.078,80

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILIA ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO
Data: 27/03/2026 11:39:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>