



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Local: Corumbá (MS) - Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Sistemas/Referências: DES CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), DES SINAPI (JAN/2026)

Prazo exec.: 3 meses


BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					20.797,17
01.01 02240001	Vigia noturno - ref. cód SINAPI 101460		mês	3,000	6.932,39	20.797,17
02	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.035,20
02.01 4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)		m²	3,000	506,96	1.520,88
02.02 010200557	Remoção de pintura com utilização de lixa e escova de aço - Ref.:102193		m²	477,320	2,76	1.317,40
02.03 97640	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	246,930	2,58	637,07
02.04 97660	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		un	30,000	0,86	25,80
02.05 97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		un	12,000	15,98	191,76
02.06 97665	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		un	20,000	2,33	46,60
02.07 97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	13,440	12,09	162,48
02.08 97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m³	1,850	72,01	133,21
03	INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO					36.633,86
03.01 93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m³	10,330	108,03	1.115,94
03.02 95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024		m²	8,960	45,03	403,46
03.03 96544	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	54,880	22,21	1.218,88
03.04 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	26,880	153,21	4.118,28
03.05 94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	2,680	615,93	1.650,69
03.06 98522	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). Af_12/2025 (incluso portão de acesso)		m	112,520	193,36	21.756,86
03.07 34347	Concertina simples em aço galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm		m	112,520	19,39	2.181,76
03.08 105126	Instalação de concertina simples, espiral de 300 mm. Af_03/2024		m	112,520	37,22	4.187,99
04	ALVENARIA E REVESTIMENTOS					27.416,43
04.01 103323	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021		m²	24,600	80,11	1.970,70
04.02 87896	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022		m²	49,200	6,98	343,41
04.03 87529	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024		m²	49,200	45,61	2.244,01



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Local: Corumbá (MS) - Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Sistemas/Referências: DES CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), DES SINAPI (JAN/2026)

Prazo exec.: 3 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.04 96116	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps		m ²	246,930	92,57	22.858,31
05	GRADES DE FERRO ESQUADRIAS E VIDROS					65.217,37
05.01 4930	Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural (reforçada com grade)		m ²	6,720	690,66	4.641,23
05.02 10555	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura		un	4,000	361,76	1.447,04
05.03 10556	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura		un	2,000	481,00	962,00
05.04 91304	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_10/2025		un	6,000	145,66	873,96
05.05 11447	Dobradiça em latão, 3 " x 2 1/2 ", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, tampa bola, com parafusos		un	21,000	40,83	857,43
05.06 100704	Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50* mm. Af_10/2025		un	7,000	101,53	710,71
05.07 11457	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao		un	8,000	66,22	529,76
05.08 10499	Vidro martelado ou canelado, 4 mm - sem colocação		m ²	5,760	174,25	1.003,68
05.09 102152	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguele. Af_11/2025		m ²	5,760	257,54	1.483,43
05.10 0111102310	Revisão das Esquadrias de ferro.		un	6,000	322,04	1.932,24
05.11 cislalab020	"GRADE DE FERRO BARRA CHATA DE 3/16"" - CPU PROCESSO 33581/2018 - CISLAB REF.: SINAPI 73932/001 (fornecimento e instalação)		m ²	81,100	626,09	50.775,89
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					29.143,74
06.01 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	700,000	5,90	4.130,00
06.02 91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	400,000	9,80	3.920,00
06.03 101561	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_12/2025		m	30,000	23,01	690,30
06.04 92984	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	22,000	38,73	852,06
06.05 92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	29,000	37,79	1.095,91
06.06 38075	Tomada 2p+t 20a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)		un	8,000	17,55	140,40
06.07 91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	36,08	72,16
06.08 92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	11,000	61,40	675,40
06.09 91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	54,84	54,84



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Local: Corumbá (MS) - Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Sistemas/Referências: DES CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), DES SINAPI (JAN/2026)

Prazo exec.: 3 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
06.10 92027	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	3,000	80,16	240,48
06.11 93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	8,000	19,74	157,92
06.12 93666	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	8,000	95,28	762,24
06.13 101894	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	1,000	203,65	203,65
06.14 Lum.Sobrp	Luminária de Sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente, 36 w, fornecimento e instalação		un	25,000	257,82	6.445,50
06.15 3803	Luminária plafon redondo com vidro fosco diâmetro *25* cm, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60 w (não inclui lâmpada)		un	12,000	70,84	850,08
06.16 12266	Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plástica para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60 w (não inclui lâmpada)		un	4,000	123,03	492,12
06.17 101896	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		un	1,000	832,73	832,73
06.18 92984	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	60,000	38,73	2.323,80
06.19 92988	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	25,000	77,99	1.949,75
06.20 ms-329	Fornecimento e instalação de Cerca Elétrica, contendo apenas Fio Inox, Haste 4 isoladores, molas de repuxo e placas de advertência		m	112,520	7,40	832,64
06.21 0113992402	Central de cerca WI-FI e material para instalação conforme termo de referencia		un	1,000	760,44	760,44
06.22 97881	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 (passagem da rede da cerca elétrica)		un	3,000	178,24	534,72
06.23 39244	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos (rede da cerca elétrica)		m	60,000	5,31	318,60
06.24 91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	200,000	4,04	808,00
07	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					27.038,32
07.01 94497	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	115,20	115,20
07.02 94794	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	4,000	181,09	724,36
07.03 89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	5,000	102,38	511,90
07.04 89985	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	3,000	97,33	291,99
07.05 11781	Válvula de descarga metálica, base 1 1/4" e acabamento metálico cromado		un	7,000	204,25	1.429,75
07.06 6140	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 40 mm (1 1/2")		un	7,000	5,65	39,55
07.07 11686	Conjunto de ligação para vaso / bacia sanitária, em plástico branco, com tubo, canopla e anel de expansão (tubo 1.1/2" x 20 cm)		un	7,000	17,04	119,28



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Local: Corumbá (MS) - Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Sistemas/Referências: DES CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), DES SINAPI (JAN/2026)

Prazo exec.: 3 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
07.08 94706	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	2,000	45,62	91,24
07.09 89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	13,000	8,36	108,68
07.10 89595	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	15,000	18,59	278,85
07.11 95471	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	1.151,28	1.151,28
07.12 95470	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	5,000	452,20	2.261,00
07.13 86940	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	5,000	2.004,38	10.021,90
07.14 93441	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020		un	1,000	1.629,05	1.629,05
07.15 100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	6,000	438,77	2.632,62
07.16 1368	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)		un	3,000	131,51	394,53
07.17 95546	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. Af_01/2020		un	3,000	164,38	493,14
07.18 desent.	Desentupimento de canos, e limpeza de rede de esgoto e água fria.		m	200,000	23,72	4.744,00
08	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO E PÂNICO					2.884,58
08.01 10889	Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico co2 de 6 kg, classe bc		un	1,000	987,01	987,01
08.02 10891	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (pqs) de 4 kg, classe bc		un	2,000	278,38	556,76
08.03 10886	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a		un	2,000	287,87	575,74
08.04 38774	Luminária de emergência 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas		un	5,000	15,60	78,00
08.05 37558	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)		un	8,000	51,74	413,92
08.06 37560	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)		un	5,000	54,63	273,15
09	PINTURA					32.127,11
09.01 97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024		m²	100,000	25,74	2.574,00
09.02 88412	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_03/2024		m²	477,320	3,99	1.904,50
09.03 88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m²	477,320	23,96	11.436,58



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Local: Corumbá (MS) - Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Sistemas/Referências: DES CORUMBÁ CIVIL (JAN/2026), DES SINAPI (JAN/2026)

Prazo exec.: 3 meses

BDI: BDI 26,74%-DESONERADO (26,74%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
09.04 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m ²	477,320	16,48	7.866,23
09.05 100725	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_pe		m ²	246,800	31,33	7.732,24
09.06 102218	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		m ²	30,240	20,29	613,56
10	LIMPEZA FINAL E BOTA FORA					4.936,42
10.01 99810	Limpeza de piso cerâmico/ porcelanato/ mármore/ granito utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_10/2025_ps		m ²	285,240	7,65	2.182,08
10.02 99813	Limpeza de revestimento cerâmico/ mármore/ granito em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_10/2025_ps (AZULEJOS)		m ²	179,500	3,54	635,43
10.03 01230010	Limpeza Final da Obra		m ²	285,240	4,66	1.329,21
10.04 106130	Remoção de entulho classe b (latas ou baldes vazios não contaminados de 18 litros) transportadas por cremalheira. Acondicionamento final em baias. Excluído frete. Af_09/2025		m ³	5,000	157,94	789,70
Total Geral:						250.230,20