

6.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARENOSO	m²	439,29	Área pavimentada contando calçadas: 37,10 x 9,90 + 8 x 9
6.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	439,29	idem item anterior
6.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10 M²	m²	10,13	Áreas piso banheiros: 1,50 x 2,98 + 2,98 x 1,90
			SUBTOTAL			
7			COBERTURA			
7.1	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4.956,48	Comprimento total peças treliça 34,42 x 8 treliças x 18 kg/m (peso chapa 2,25mm)
7.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	371,70	Área de projeção de cobertura 37,17 x 10,00
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	371,70	idem item anterior
7.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	35,23	Conforme projeto
			SUBTOTAL			
8			ESQUADRIAS			
8.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,04	Conforme tabela esquadrias
8.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,00	Conforme tabela esquadrias
8.3	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,36	Conforme tabela esquadrias 2 x P3
8.4	90823	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,89	Conforme tabela esquadrias 1 x P2
8.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,31	Conforme tabela esquadrias 2 x P1 + P4
8.6	4948	SINAPI	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM M2 702,64 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	12,50	Conforme tabela esquadrias PORTÃO
			SUBTOTAL			
9			PINTURA			
9.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR EM TETO UMA DEMÃO	m²	27,96	idem ao item 3.5
9.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR EM PAREDES UMA DEMÃO	m²	113,83	Área de emboço (item 5.2) - área revestida cerâmica (item 5.3)
9.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	113,83	idem ao item anterior
9.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,96	idem ao item 9.1
9.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,25	Pintura esquadrias madeiras item 8.3 + item 8.4
9.6	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA (ESMALTE SINTÉTICO), PULVERIZADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, EXECUTADO EM OBRA	m²	27,85	Pintura esquadrias metálicas item 8.1 + item 8.2 + item 8.5 + item 8.6
			SUBTOTAL			
10			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS			
10.1			ÁGUA FRIA			
10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,72	Conforme croqui hidráulico
10.1.2	89451	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	71,62	Conforme croqui hidráulico
10.1.3	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	Unid.	2,00	1 por banheiro, total 2 unidades
10.1.4	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	Unid.	2,00	caixa d'água, antes e após tubos bomba
10.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	Unid.	3,00	1 por coluna de alimentação, total 3, conforme croqui hidráulico
10.1.6	86942	SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	1 por banheiro, total 2 unidades
10.1.7	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	1 por banheiro, total 2 unidades
10.1.8	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 17,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1 bomba alimentação reservatório
10.1.9	1301001140	AGESUL	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F.), NA(S) CAPACIDADE(S):- 5.000 LITROS E H=4,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO	Unid.	1,00	1 unidade
10.1.10	1301001160	AGESUL	BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATÓRIO METÁLICO, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(OES):- 5 M3 E H=4,50 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APÓS SONDAGEM)	Unid.	1,00	1 unidade
10.1.11	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	1 unidade por banheiro
			SUBTOTAL ÁGUA			
10.2			ESGOTO			
10.2.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,75	Conforme croqui hidráulico
10.2.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,42	Conforme croqui hidráulico

