PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA-MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Empreendimento: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO PARANAÍBA TENIS CLUBE (P.T.C)
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA - BAIRRO JD. BRASÍLIA, PARANAÍBA/MS.
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranaíba - MS

Referência: SINAPI MAIO/2026, ORSE MARÇO/2026 (NÃO DESONERADO), SBC 01/05/2026
BDI 25,00%

Item	CÓDIGO		Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Custo Unit. c/ BDI	Custo Total c/ BDI
			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO PARANAÍBA TÊNIS CLUBE (P.T.C)					
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
1.1	90780	COMPOSIÇÃO	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00	R$ 44,28	R$ 55,35	R$ 29.224,80
							SUBTOTAL	**R$ 29.224,80**
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
2.1	4813	ORSE	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	R$ 292,50	R$ 365,62	R$ 1.462,48
2.2	99805	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	315,63	R$ 10,74	R$ 13,42	R$ 4.235,75
							SUBTOTAL	**R$ 5.698,23**
3.0			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					
3.1	22919	SBC	REMOCAO MANUAL DE PISO PEDRA PORTUGUESA S/ REAPROVEITAMENTO	M2	80,48	R$ 15,14	R$ 18,92	R$ 1.522,68
							SUBTOTAL	**R$ 1.522,68**
4.0			**PISOS E PAVIMENTAÇÕES**					
4.1	20215	SBC	ESCAVACAO MANUAL SOLO 3a. CATEGORIA ATE 1,50m	M3	12,72	R$ 125,61	R$ 157,01	R$ 1.997,16
4.2	104737	COMPOSIÇÃO	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,72	R$ 22,98	R$ 28,72	R$ 365,31
4.3	105597	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	21,24	R$ 4,04	R$ 5,05	R$ 107,26
4.4	101749	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	21,24	R$ 49,98	R$ 62,47	R$ 1.326,86
4.5	101731	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	21,24	R$ 382,06	R$ 477,57	R$ 10.143,58
							SUBTOTAL	**R$ 13.940,17**
5.0			**PISCINA SEMIOLÍMPICA**					
5.1	12578	SBC	FILTRO FVP-120 PARA ATE 451 MIL LITROS SODRAMAR	UN	2,00	R$ 19.343,31	R$ 24.179,13	R$ 48.358,26
5.2	11742	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-07S4E5, motor 3/4 cv, trifásico 220V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 25 a 50 m, q = 3,1 a 6,1m3/h	UN	2,00	R$ 4.636,12	R$ 5.795,15	R$ 11.590,30
5.3	23152	SBC	DISPOSITIVO DE RETORNO SODRAMAR ABS/INOX 60MM	UN	8,00	R$ 61,75	R$ 77,18	R$ 617,44
5.4	23153	SBC	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO SODRAMAR ABS/INOX 60MM	UN	2,00	R$ 94,39	R$ 117,98	R$ 235,96
5.5	23103	SBC	RALO / DRENO DE FUNDO ANTI-TURBILHAO 1 1/2 SODRAMAR	UN	8,00	R$ 509,44	R$ 636,80	R$ 5.094,40
5.6	2	SBC	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)	SC	64,00	R$ 1,00	R$ 1,25	R$ 80,00
5.7	180356	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA 01	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	UN	1,00	R$ 10.893,96	R$ 13.617,45	R$ 13.617,45
5.8		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA 02	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INSTALAÇÃO DE VINIL TRAMADO	UN	1,00	R$ 99.824,43	R$ 124.780,53	R$ 124.780,53
5.9	-	COTAÇÃO 3	PAINEL DE COMANDO COM TIMER ACIONAMENTO AUTOMATICO DAS MOTOBOMBAS	UN	1,00	R$ 1.783,19	R$ 2.228,98	R$ 2.228,98
5.10	1219	SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 2,5mm2	M	100,00	R$ 2,45	R$ 3,06	R$ 306,00
5.11	5002	SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 6mm2	M	100,00	R$ 5,84	R$ 7,30	R$ 730,00
							SUBTOTAL	**R$ 207.639,32**
6.0			**LIMPEZA**					
6.1	99814	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	399,88	R$ 1,61	R$ 2,00	R$ 799,76
							SUBTOTAL	**R$ 799,76**
							TOTAL	**R$ 258.824,96**

Paranaíba, 23 de junho de 2026.

Vitória Ferreira Guimarães
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A313769-4