PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Estado de Mato Grosso MT

R$ 744.052,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS

PLANILHA LICITAÇÃO

SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**			Data da Planilha	13/08/2026
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL			BDI	20,99%
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT		SBC 07/2026	O.S:	
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357		SINAPI 07/2026	Em Dias:	90 Dias Corridos

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,12	499,86	604,78	1.886,91
1.2		COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	9.202,36	11.133,93	11.133,93
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12,00	888,35	1.074,81	12.897,72
1.4	22765	SBC	REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV	m²	146,00	21,39	25,87	3.777,02
			SUB-TOTAL					**29.695,58**
2.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
			PISO DE CONCRETO NOVO PASSARELA (trecho 05)					
2.1	22026	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO, E RETIRADA DOS ENTULHOS.	m²	195,00	32,70	39,56	7.714,20
2.2	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	130,00	64,81	78,41	10.193,30
2.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (TRECHO 05) 7CM	m³	14,02	980,27	1.186,02	16.625,03
2.4	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	200,25	3,91	4,73	947,18
2.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	11,70	117,35	141,98	1.661,16
			SUB-TOTAL					**37.140,87**
3.0			**ESTRUTURA PARQUE PLAYGROUND**					
			VIGA BALDRAME 15X40					
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10,95	111,58	135,00	1.478,25

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Estado de Mato Grosso MT

R$ 744.052,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS

PLANILHA LICITAÇÃO

SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**			Data da Planilha	13/08/2026
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL			BDI	20,99%
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT			O.S:	
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357	SBC 07/2026			
		SINAPI 07/2026		Em Dias:	90 Dias Corridos

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ UNIT. C/ BDI	TOTAL
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	7,53	27,08	32,76	246,62
3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,38	668,70	809,06	3.543,68
3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,38	316,26	382,64	1.675,96
3.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	64,24	77,31	93,53	6.008,36
3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	280,32	16,80	20,32	5.696,10
3.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,08	20,83	25,20	1.766,01
3.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS.	m²	58,40	13,80	16,69	974,69
			PISO DE CONCRETO ALAMBRADO					
3.9	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	15,55	117,35	141,98	2.207,78
3.10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	311,00	3,91	4,73	1.471,03
3.11	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (TRECHO 05) 7CM	m³	21,77	980,27	1.186,02	25.819,65
			ALAMBRADO					
3.12	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	146,00	182,74	221,09	32.279,14
3.13	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	1,80	1.019,30	1.233,25	2.219,85
			SUB-TOTAL					**85.387,12**

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Estado de Mato Grosso MT

R$ 744.052,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS

PLANILHA LICITAÇÃO

SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**					Data da Planilha	13/08/2026	
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL					BDI	20,99%	
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT					O.S:		
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357			SBC 07/2026				
				SINAPI 07/2026		Em Dias:	90 Dias Corridos	
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$ UNIT.**	**R$ UNIT. C/ BDI**	**TOTAL**
4.0			**EXECUÇÃO DA PASSARELA COBERTURA**					
			SERVIÇOS REMANESCENTES					
			COBERTURA					
4.1	100600	SBC	COBERTURA TELHA METALICA ACO ONDULADA GALVAL. 0,43mm (JÁ CONSIDERADO A INCLI. EM ARCO)	M2	523,24	166,64	201,61	105.490,41
4.2		COMP. EST. MET 001	**PERFIL ACO PILAR** TUBULAR 4 POLEGADAS , CHAPA 14, 2,00 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.245,42	11,66	14,10	17.560,40
4.3		COMP. EST. MET 002	ESTRUTURA **METALICA DE TRAVAMENTO** , COM PERFIL DE AÇO TUBLAR 3 POLEGADAS, CHAPA 14 , 2,00MM, PARA A ESTRUTURA NAS EXTREMINADES	KG	888,28	15,44	18,67	16.584,24
4.4		COMP. EST. MET 003	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA , COM **TRAMA METALICA** COMPOSTA COM AÇO TUBULAR 2 POLEGADAS, CHAPA 14, 2,00MM, PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	168,44	15,61	18,88	3.180,23
4.5		COMP. EST. MET 004	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA , **COM TERÇAS METALICAS** COMPOSTA COM AÇO TUBULAR 2 POLEGADAS, CHAPA 14, 2,00MM, PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	647,70	15,61	18,88	12.228,59
4.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	194,90	11,98	14,49	2.824,06
			FUNDAÇÃO					
4.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021	m³	2,78	92,88	112,37	312,56
4.8	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,78	1.219,02	1.474,89	4.102,55

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Estado de Mato Grosso MT

R$ 744.052,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS						**PLANILHA LICITAÇÃO**		
SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**							
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL					Data da Planilha	13/08/2026	
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT					BDI	20,99%	
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357			SBC 07/2026		O.S:		
				SINAPI 07/2026		Em Dias:	90 Dias Corridos	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ UNIT. C/ BDI	TOTAL
4.9	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	502,70	69,25	83,78	42.116,20
4.10	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FIXADO COM ABRAÇADEIRA METALICA	M	47,60	36,32	43,94	2.091,54
			SUB-TOTAL					**206.490,78**
5.0			**TROCA DO TELHADO DOS BLOCOS**					
			RETIRADA					
5.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.995,40	3,84	4,64	9.258,65
			INSTALAÇÃO					
5.2		COMP. COBERT. 112	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO**.(BLOCO D)** TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL	m²	690,00	134,06	162,19	111.911,10
5.3		COMP. COBERT. 112	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO**.(BLOCO C)** TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL	m²	596,40	134,06	162,19	96.730,11
5.4	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (BLOCO DO REFEITORIO E AREA DO FUNDOS)	m²	444,00	110,75	133,99	59.491,56

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA **Estado de Mato Grosso MT**					**R$ 744.052,64**		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS						**PLANILHA LICITAÇÃO**		
SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**							
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL					Data da Planilha	13/08/2026	
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT					BDI	20,99%	
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357			SBC 07/2026		O.S:		
				SINAPI 07/2026		Em Dias:	90 Dias Corridos	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ UNIT. C/ BDI	TOTAL
5.5		COMP. COBERT. 112	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO.**(SECRETARIA)** TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL	m²	265,00	110,75	133,99	35.507,35
5.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,55	51,26	62,01	5.304,95
5.7	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	24,00	44,51	53,85	1.292,40
5.8		COMP. COBERT. 113	CUMEEIRA AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - L: 60cm	M	113,00	80,08	96,88	10.947,44
5.9		COMP. COBERT. 114	ACABAMENTO FRONTAL COM CHAPA METALICA TIPO RUFOS PARA TELHA TERMOACUSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	226,00	29,07	35,17	7.948,42
5.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026- **BLOCO D , BLOCO C , SECRETARIA e REFEITORIO**	M	211,00	90,72	109,76	23.159,36
5.11	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FIXADO COM ABRAÇADEIRA METALICA	M	91,00	36,32	43,94	3.998,54
			SUB-TOTAL					**365.549,88**

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA **Estado de Mato Grosso MT**					**R$ 744.052,64**		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS						**PLANILHA LICITAÇÃO**		
SERVIÇO:	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**							
LOCAL:	ESCOLA TENENTE DANIEL					Data da Planilha	13/08/2026	
MUNICIPIO:	GUIRATINGA-MT					BDI	20,99%	
RESP. ELAB:	LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357			SBC 07/2026		O.S:		
				SINAPI 07/2026		Em Dias:	90 Dias Corridos	
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$ UNIT.**	**R$ UNIT. C/ BDI**	**TOTAL**
6.0			**PINTURA PISO DE CONCRETO DO PORTICO E PASSARELA**					
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PISO DE CONCRETO PASSARELA)	m²	502,70	13,80	16,74	8.415,19
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PISO DE CONCRETO CALÇADA EXTERNA PORTICO E PATIO ENTRADA)	m²	679,40	13,80	16,74	11.373,22
			SUB-TOTAL					**19.788,41**
							TOTAL GERAL	**744.052,64**
VALOR DESTA PLANILHA, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.								

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT