FIOS, CABOS E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
FIO ISOLADO EM PVC DE 1,5mm² - 750V	m	200,00	ELETRODUTO DE PVC DE Ø1 1/4" (Ø40mm)	m	20,00
FIO ISOLADO EM PVC DE 2,5mm² - 750V	m	400,00	ELETRODUTO DE PVC DE Ø1" (Ø32mm)	m	24,00
FIO ISOLADO EM PVC DE 4,0mm² - 750V	m	75,00	ELETRODUTO DE PVC DE Ø3/4" (Ø25mm)	m	140,00
FIO ISOLADO EM PVC DE 6,0mm² - 750V	m	45,00	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR In=70A (Medidor)	pç	1,00
CABO ISOLADO 16,0mm² - 750V	m	80,00	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR In=50A (Quadro de Distribuição)	pç	1,00
CABO ISOLADO 35,0mm² - 750V	m	100,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL In=10A (Quadro de Distribuição)	pç	3,00
CAIXA PLÁSTICA 4"X2" PARA TERMINAIS (Emb. Parede e Pisos Externos)	m	85,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL In=32A (Quadro de Distribuição)	pç	1,00
CAIXA PLÁSTICA 4"X4" - C. PASSAGEM (Emb. Parede)	pç	4,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL In=50A (Quadro de Distribuição)	pç	1,00
CAIXA PLÁSTICA 4"X4" OCTOGONAL P/ TERMINAIS DE LÂMPADAS (Emb. Teto)	pç	21,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR In=10A (Quadro de Distribuição)	pç	1,00
CONJUNTO CAIXAS PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICO	pç	1,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR In=15A (Quadro de Distribuição)	pç	2,00
CAIXA SECA FUNDO EM BRITA (0,30X0,30X0,30)m - ÚTIL	pç	1,00	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR In=50A (Quadro de Distribuição)	pç	1,00
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	m	15,00	HASTE DE COBRE NÚ 5/8" C/ CONECTOR (aterramento)	pç	4,00

Anderson Luiz Emery santos:68924291653

Assinado digitalmente por Anderson Luiz Emery santos:68924291653
Data: 2026.08.19 13:46:06 -0300