MEMORIAL DESCRITIVO
MANUTENÇÃO DE SUPERPOSTES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção,do sistema de iluminação pública de postes ornamentais e dos super postes de até 22 metros, manutenção, instalação e remoção dos enfeites natalinos do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS..

PROPRIETÁRIO: Município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

LOCAL: Praça Central, vias públicas e demais locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

1. DESCRIÇÃO

O presente memorial estabelece as condições para a execução dos serviços manutenção,do sistema de iluminação pública de postes ornamentais e dos super postes de até 22 metros, manutenção, instalação e remoção dos enfeites natalinos Município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados conforme as solicitações e orientações da fiscalização municipal, compreendendo, de forma resumida:

- Revisão e teste dos enfeites, mangueiras luminosas, cordões de LED, refletores, arcos, figuras decorativas, cabos, conexões e demais materiais disponibilizados, separando os itens em condições de uso daqueles que necessitem de reparo.
- Conserto e recuperação dos materiais passíveis de manutenção, incluindo substituição ou recomposição de componentes, conexões e acessórios, mediante autorização da fiscalização.
- Instalação e fixação dos enfeites nos locais indicados pela Secretaria, incluindo contornos de árvores, monumentos, praças, postes e demais estruturas previamente definidas.
- Manutenção corretiva das instalações durante o período de funcionamento, com atendimento a falhas totais ou parciais, mau contato, desconexões e outros defeitos.
- Desinstalação integral dos enfeites ao término do período de utilização, retirada cuidadosa dos materiais e acondicionamento nos locais de armazenamento indicados pela Secretaria.
- Manutenção dos superpostes de até 22 metros, incluindo inspeção e reparos nos componentes elétricos, conexões, cabeamento, dispositivos de proteção, suportes, fixações e demais elementos acessíveis e integrantes do sistema, bem como substituição ou ajuste de componentes quando autorizado pela fiscalização.

3. MATERIAIS E RESPONSABILIDADES

Os materiais necessários à instalação dos enfeites natalinos e da manutenção do sistema de iluminação dos superpostes serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Caberá à CONTRATADA disponibilizar mão de obra qualificada, responsável técnico quando exigível, ferramentas, equipamentos, veículos, dispositivos de acesso e elevação, equipamentos de proteção individual e coletiva e todos os meios necessários à execução segura e adequada dos serviços.

A utilização de materiais deverá ser previamente autorizada pela fiscalização. Os materiais retirados ou considerados sem condições de reaproveitamento deverão ser apresentados à Secretaria, sendo vedado seu descarte ou destinação sem autorização expressa.

4. INSTALAÇÃO, SEGURANÇA E EXECUÇÃO

Os enfeites e componentes deverão ser instalados com fixação firme e adequada, sem comprometer árvores, estruturas, postes ou equipamentos existentes. As ligações elétricas deverão permanecer devidamente isoladas e protegidas contra umidade, abrasão e contato indevido com estruturas metálicas. Deverão ser utilizados acessórios de fixação apropriados, evitando danos aos materiais e riscos a pedestres e veículos.

A CONTRATADA deverá observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente NR-10 e NR-35, providenciando os procedimentos de segurança para serviços em eletricidade e em altura. A área de trabalho deverá ser sinalizada e isolada sempre que necessário. Intervenções em componentes estruturais dos superpostes que possam afetar sua resistência ou estabilidade dependerão de avaliação técnica específica e autorização da Administração.

5. LOCAIS E ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Os locais, quantidades, posicionamento dos enfeites e superpostes a serem atendidos serão definidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A equipe municipal indicará os pontos de instalação e acompanhará a execução, podendo solicitar ajustes para assegurar a adequada composição visual, o funcionamento e a segurança das instalações.

6. RECEBIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços serão considerados concluídos após a verificação, pela fiscalização, da correta instalação ou desinstalação dos elementos, do funcionamento das instalações elétricas e da execução dos reparos solicitados nos superpostes. A CONTRATADA deverá registrar fotograficamente os serviços quando solicitado e comunicar imediatamente à fiscalização qualquer dano, furto, risco ou situação que impeça a execução segura.

Todos os serviços deverão ser executados com zelo, observância às normas vigentes e sem prejuízo à circulação de pedestres e veículos, ficando a CONTRATADA responsável pela correção de falhas decorrentes de execução inadequada.

Rio Verde de Mato Grosso – MS, 06 de novemrbo de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENAN MICHEL OLIVEIRA
Data: 18/11/2026 09:13:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renan Michel Oliveira
Engenheiro Civil | CREA-MS 17296D