

PONTA PORA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 03.434.792/0001-09



Obra
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS					605.678,89	100,00 %
1.1	0201002310	AGESUL	REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2030	5,03	6,28	12.748,40	2,10 %
1.2	PMPP 2024 001	Próprio	Limpeza de calha de zinco (REF. ORSE 4865)	M	2015	20,13	25,16	50.697,40	8,37 %
1.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1000	87,96	109,95	109.950,00	18,15 %
1.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1030	170,40	213,00	219.390,00	36,22 %
1.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1750	59,98	74,97	131.197,50	21,66 %
1.6	PMPP 2024 002	Próprio	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA (REF. FDE 16.80.007)	M	580	76,97	96,21	55.801,80	9,21 %
1.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	110	41,38	51,72	5.689,20	0,94 %
1.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	203	33,12	41,40	8.404,20	1,39 %
1.9	PMPP 2024 003	Próprio	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI - Ø 100MM (REF. ORSE 4283)	UN	203	46,51	58,13	11.800,39	1,95 %

Total sem BDI **484.569,14**
Total do BDI **121.109,75**
Total Geral **605.678,89**

PONTA PORA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 03.434.792/0001-09

Prefeitura Municipal de Ponta Porã

RUA GUIA LOPES - CENTRO - PONTA PORA / MS
(67) 3926-6892 / obras@pontapora.ms.gov.br