



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato
Grosso do Sul

Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03

		Orçamento Sintético							
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.9.3	2501000210 AGESUL	SWITCH 10/100 BASE TX 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	552,47	679,37	679,37	0,03 %	
1.9.4	COMP 2024 650 Próprio	PATCH PANEL 20 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 98301)	UN	1	929,18	1.142,61	1.142,61	0,05 %	
1.10		ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK					2.765,87	0,12 %	
1.10.1	2501000180 AGESUL	REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	124,60	153,22	153,22	0,01 %	
1.10.2	2501000200 AGESUL	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	48,85	60,08	60,08	0,00 %	
1.10.3	COMP 2024 651 Próprio	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1	263,23	323,69	323,69	0,01 %	
1.10.4	COMP 2024 653 Próprio	UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO KIT 4 VENTILADORES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 98305)	UN	1	468,54	576,16	576,16	0,02 %	
1.10.5	100555 SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1	1.344,00	1.652,72	1.652,72	0,07 %	
1.11		ACESSÓRIOS USO GERAL					9.604,13	0,41 %	
1.11.1	00011962 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	523	0,31	0,38	198,74	0,01 %	
1.11.1.1	7038 AGESUL	ARRUELA DE PRESSAO PARA PARAFUSO DE 16MM	UN	517	0,50	0,61	315,37	0,01 %	
1.11.2	00039208 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3076	0,51	0,63	1.937,88	0,08 %	
1.11.3	7038 AGESUL	ARRUELA DE PRESSAO PARA PARAFUSO DE 16MM	UN	190	0,50	0,61	115,90	0,00 %	
1.11.4	00004376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	272	0,13	0,16	43,52	0,00 %	
1.11.5	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	452	0,07	0,09	40,68	0,00 %	
1.11.6	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	1723	0,62	0,76	1.309,48	0,06 %	
1.11.7	00004331 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	UN	216	5,68	6,98	1.507,68	0,06 %	
1.11.8	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2886	0,42	0,52	1.500,72	0,06 %	

Fol.: 205



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/PMS REV03

		Orçamento Simbólico							
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
11.11.9	00004342 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	225	0,31	0,38	85,50	0,00 %	
11.11.10	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	722	2,87	3,53	2.548,66	0,11 %	
1.12		CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					25.398,82	1,08 %	
1.12.1	COMP 2024 318 Próprio	CABO UTP-5E, 24 AWG (REF. AGETOP CIVIL 07626)	M	1611,6	12,82	15,76	25.398,82	1,08 %	
1.13		CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					44,81	0,00 %	
1.13.1	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1	36,44	44,81	44,81	0,00 %	
1.14		DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR					858,33	0,04 %	
1.14.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	17	41,06	50,49	858,33	0,04 %	
1.15		ELETROCALHA FURADA TIPO C E ACESSÓRIOS					32.516,31	1,39 %	
11.15.1	1201004095 AGESUL	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	113,1	57,14	70,27	7.947,54	0,34 %	
11.15.2	1201004090 AGESUL	ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	146,9	52,97	65,14	9.569,07	0,41 %	
11.15.3	COT.728 Próprio	GANCHOS CURTO PARA PERFILADO 44X32	UN	1	2.493,52	3.066,28	3.066,28	0,13 %	
11.15.4	COMP 2024 654 Próprio	SAÍDA LATERAL DUPLA - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	UN	1	77,69	95,54	95,54	0,00 %	
11.15.5	COMP 2024 655 Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	UN	1	525,44	646,13	646,13	0,03 %	
11.15.6	COMP 2024 656 Próprio	T HORIZONTAL 90 - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	UN	1	513,37	631,29	631,29	0,03 %	
11.15.7	COMP 2024 714 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	M	1	2.401,64	2.953,30	2.953,30	0,12 %	
11.15.8	COMP 2024 715 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 50MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	M	1	2.333,44	2.869,43	2.869,43	0,16 %	
11.15.9	COMP 2024 658 Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	UN	1	3.020,10	3.713,82	3.713,82	0,16 %	
11.15.10	COT.726 Próprio	TALA PLANA 50MM (258 UN)	UN	1	457,87	563,04	563,04	0,02 %	

T
0,13 %
0,12 %
0,16 %
0,02 %
206



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato
Grosso do Sul

Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

		Orçamento Sintético						
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.15.11	COT.727 Próprio	TALA PLANA 38MM (220UN)	UN	1	374,78	460,87	460,87	0,02 %
1.16		LUMINÁRIAS					26.975,13	1,15 %
1.16.1	COMP 2024 673 Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED 40W QUADRADA DE SOBREPOR COR BRANCO FRIO (REF: SINAPI 97587) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	290,60	357,35	3.216,15	0,14 %
1.16.2	1201001001 AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74	54,35	66,83	4.945,42	0,21 %
1.16.3	1201001004 AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73	209,58	257,72	18.813,56	0,80 %
1.17		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO					114.891,40	4,91 %
1.17.1	COMP 2024 702 Próprio	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020.(REF.:SINAPI 102107)	UN	1	93.430,43	114.891,40	114.891,40	4,91 %
12		SPDA					42.295,56	1,81 %
12.1	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1	59,92	73,68	73,68	0,00 %
12.2	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5	48,84	60,06	300,30	0,01 %
12.3	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" , COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20	77,16	94,88	1.897,60	0,08 %
12.4	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	156,49	192,44	4.618,56	0,20 %
12.5	COMP 2024 666 Próprio	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(REF.AGESUL 1201003090)	M	10,7	94,88	116,67	1.248,37	0,05 %
12.6	COMP 2024 667 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.AGESUL 1201003090)	M	322,6	77,99	95,90	30.937,34	1,32 %
12.7	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 PA	M	36	26,10	32,10	1.155,60	0,05 %
12.8	COMP 2024 669 Próprio	HASTE DE COBRE 3/4 X 3,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	1.394,71	1.715,07	1.715,07	0,07 %

Fol.

207



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/M/S REV03

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P5	UN	5	772,87	950,40	4.752,00	0,20 %
13.3.3	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5	59,16	72,75	363,75	0,02 %
14		CENTRAL DE GLP					10.296,21	0,44 %
14.1	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1	7,30	8,98	8,98	0,00 %
14.2	90444 SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_P5	M	23,87	13,34	16,40	391,47	0,02 %
14.3	00039634 SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULACAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	m³	2,8	82,91	101,95	285,46	0,01 %
14.4	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M	26,67	27,68	34,04	907,85	0,04 %
14.5	92687 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	18,38	22,60	135,60	0,01 %
14.6	92699 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	49,50	60,87	60,87	0,00 %
14.7	97552 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	43,08	52,98	52,98	0,00 %
14.8	92926 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,26	16,31	16,31	0,00 %
14.9	92692 SINAPI	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP, PVC, TRANCADA, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1	16,89	20,77	20,77	0,00 %
14.10	00020260 SINAPI							



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato
Grosso do Sul

Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TEBERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03

Orçamento Simétrico

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.787,36	3.427,62	3.427,62	0,15 %
103253 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8	5.540,51	6.813,17	54.505,36	2,33 %
103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	4.058,17	4.990,33	9.980,66	0,43 %
103244 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.508,97	3.085,28	3.085,28	0,13 %
103263 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3	18.061,35	22.210,04	66.630,12	2,85 %
COMP 2024 691 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL, 32000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (REF.: SINAPI 103253)	UN	2	8.540,67	10.502,46	21.004,92	0,90 %
89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,49	16,64	20,46	1.033,03	0,04 %
89410 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	10,71	13,17	447,78	0,02 %
1301005159 AGESUL	CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSÕES DE (150 X 150 X 50)MM	UN	17	75,37	92,68	1.575,56	0,07 %
89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	10,48	12,89	90,23	0,00 %
89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	26,31	32,35	323,50	0,01 %
89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,39	26,85	33,02	2.489,38	0,11 %

Fol.: 211



Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDRISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MMS REV03
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Bancos
B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.21	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	23,81	29,28	29,28	0,00 %
15.22	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	46	1,75	2,15	98,90	0,00 %
16		RESERVATÓRIO 5.000 LITROS					30.242,72	1,29 %
16.1		RESERVATÓRIO					19.429,26	0,83 %
16.1.1	1301001140 AGESUL	RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F), NA(S) CAPACIDADE(S):- 5.000 LITROS E H=4,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E ICAMENTO	UN	1	15.800,00	19.429,26	19.429,26	0,83 %
16.2		FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO					10.813,46	0,46 %
16.2.1	COMP 2023 095 Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM, FCK 25Mpa (REF.:FDE 02.02.101 ; SINAPI 100897)	M	50	58,17	71,53	3.576,50	0,15 %
16.2.2	95577 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	112	11,30	13,90	1.556,80	0,07 %
16.2.3	95583 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	23	16,09	19,79	455,17	0,02 %
16.2.4	95601 SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5	17,59	21,63	108,15	0,00 %
16.2.5	92772 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,24	9,39	11,55	1.804,57	0,08 %
16.2.6	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,5	703,97	865,67	2.164,18	0,09 %
16.2.7	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	4	105,96	130,30	521,20	0,02 %
16.2.8	96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COAOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,55	136,90	168,35	429,29	0,02 %
16.2.9	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4	40,17	49,40	197,60	0,01 %

Fol.: 212



Obra

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato

Grosso do Sul

AGESUL - 06/2024 - Mato

Grosso do Sul

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.

22,97%

	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						469.149,38	20,03 %
17.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024		m²	108,91	12,98	15,96	1.738,20	0,07 %
17.2	COT 0205 Próprio	LETRAS CEIMP EM PVC EXPANDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1	7.533,33	9.263,74	9.263,74	0,40 %
17.3	COMP 2025 65 Próprio	BRISES ERVA MATE - CEIMPP, INCLUSIVE FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 1932)		UN	1	59.645,90	73.346,56	73.346,56	3,13 %
17.4	COMP 2024 625 Próprio	REVESTIMENTO DE TOTEM EM AÇO CORTEM- CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 1932)		UN	1	16.280,46	20.020,08	20.020,08	0,85 %
17.5	COMP 2024 651 Próprio	PORTICO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM ACM - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1	54.066,67	66.485,78	66.485,78	2,84 %
17.6	COMP 2024 664 Próprio	MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA COM ESCADA, GUARDA CORPO E DEGRAUS EM MADEIRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1	25.064,67	30.822,02	30.822,02	1,32 %
17.7	COMP 2024 665 Próprio	MARQUIZE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM COM CONDUITO RETANGULAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1	7.487,80	9.207,75	9.207,75	0,39 %
17.8	COMP 2025 689 Próprio	JARDIM VERTICAL NATURAL, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO CHUMBADA NA PAREDE PARA SUSTENTAÇÃO COM ANTICORROSIVO. CEIMPP (REF.: AGESUL 1201008306)		UN	1	35.680,43	43.876,22	43.876,22	1,87 %
17.9	COT 2024 022 Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE CAIXA D		UN	1	19.057,19	23.434,63	23.434,63	1,00 %
17.10	COT 2024 169 Próprio	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1	94.300,00	115.960,71	115.960,71	4,95 %
17.11	COMP 2024 671 Próprio	REVESTIMENTO PARA FACHADA CEIMPP EM PEDRA TIPO MIRACEMA, INCLUSIVE FRETE E INSTALAÇÃO		UN	1	25.107,92	30.875,21	30.875,21	1,32 %
17.12	COMP 2024 672 Próprio	FECHADURA DIGITAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(REF: SBC 140219)		UN	8	2.380,38	2.927,15	23.417,20	1,00 %
17.13	1201007038 AGESUL	EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM		UN	2	373,57	459,38	918,76	0,04 %
17.14	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LUXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONÍO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UN	2	1.333,99	1.640,41	3.280,82	0,14 %
17.15	COMP 2024 674 Próprio	BEBEDOURO ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1301004016)		UN	1	3.199,21	3.934,07	3.934,07	0,17 %

Fol.

213



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.16	COMP 2024 675 Próprio	CORTINA DE AR.(REF : SBC 070437)	UN	1	2.767,78	3.403,54	3.403,54	0,15 %
7.17	COMP 2024 776 Próprio	PERGOLADO METÁLICO PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARA-FUSADAS, INCLUI- SIVOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMEN TO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CEIMPP (REF: SINAPI 100765)	KG	626,39	11,90	14,63	9.164,09	0,39 %
Subtotal							142.506,50	6,08 %
7.18		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
7.18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	650	116,82	143,65	93.372,50	3,99 %
7.18.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	760	31,89	39,22	29.807,20	1,27 %
7.18.5	COMP 2025 63 Próprio	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. SINAPI 88326)	H	760	20,68	25,43	19.326,80	0,83 %
TOTAL				Total sem BDI			1.904.479,58	
				Total do BDI			437.467,00	
				Total Geral			2.341.946,58	

Fol.:

214



Fol. 215

8. CRONOGRAMA



9. COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



Encargos Sociais
Não Desonerador: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERREIRO EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2	0101001191 AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA	CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,00000000	945,23	945,23
sumo	6368 AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - SINAPI - 00010777	Material	MES	1,00000000	945,23	945,23
LS				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1.162,35
217,12							
24,47							
9,48							
14,99							
0,00							
30,09							
29,43							
14,76							
14,67							
0,00							
36,19							
741,54							

Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.9	COMP 2023 539 Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMIES, FCX 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. Ref: SINAPI 96557	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	741,54	741,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36300000	26,04	26,04

218



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Não Desonerado: 0,00%

Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Commissões Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais						
composição auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5440000	20,96
composição auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	1,42
composição auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0930000	0,04
composição auxiliar	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1500000	626,55
consumo						720,53
						15,00

6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1701000102 AGESUL	CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM	REVESTIMENTO DE PISOS	m²	1,0000000	32,55	32,55
Insumo	6332 AGESUL	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 - SINAPI - 94963	Material	m³	0,0565000	423,68	23,93
Insumo	4011 AGESUL	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309	Material	H	0,2718000	26,04	7,07
Insumo	4014 AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	0,0741000	20,96	1,55
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00
					7,48		40,03
6.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0701000104 AGESUL	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, IMPERMEABILIZACAO ESPESSURA 3 CM		m²	1,0000000	42,28	42,28
Insumo	1013 AGESUL	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00000370	Material	m³	0,0233000	93,00	2,16
Insumo	1062 AGESUL	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379	Material	KG	9,4500000	0,75	7,08
				H	0,7500000	26,04	19,53

Fol. 219



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

SINAPI - 88316

Insuno	4014 AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	0,6450000	20,96	13,51
6.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2025 240 Próprio	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECANICO COM ACABADORA SIMPLES (REF.: ORSE 3641)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	5,54	5,54

Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0444000	3,74	0,16
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0888000	29,02	2,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1333000	20,96	2,79
Composição Auxiliar	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0444000	0,60	0,02

6.4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1901003135 AGESUL	PINTURA LATEX ACRILICO EM PLACAS OU TELHAS DE FIBROCIMENTO	PINTURA	m²	1,0000000	25,71	25,71

Insuno	6523 AGESUL	DILUENTE AGUARRAS - SINAPI - 00005318	Material	L	0,0360000	17,60	0,63
Insuno	6004 AGESUL	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA - SINAPI - 00038122	Material	L	0,0720000	15,68	1,12
Insuno	4012 AGESUL	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310	Material	H	0,5000000	27,54	13,77
Insuno	4014 AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	0,4000000	20,96	8,38
Insuno	6044 AGESUL	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA - SINAPI - 00035693	Material	L	0,1600000	11,33	1,81

7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 465 Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,30M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (REF. SINAPI 73838/001)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0000000	3.247,53	3.247,53

Total: 31,62

220



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar Insumo	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,22	6,96		
	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	165,95	165,95		
	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	7,1300000	425,29	3.032,31		
	00011522 SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	Material	UN	2,0000000	14,08	28,16		
	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	14,8700000	0,43	6,39		
	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2000000	38,84	7,76		
7.1.4 Composição	COMP 2024 418 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 0.80X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (REF.: SINAPI 102184)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.974,87	1.974,87		
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1620000	20,96	66,27		
	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2530000	23,22	75,53		
	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	165,95	165,95		
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	894,32	894,32		
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,6800000	460,00	772,80		
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	100,35 453,63		
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	100,35 2.428,50		



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.

22,97%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
7.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	COMP 2024 466 Próprio	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS (REF. SINAPI 84875)	ESQV -	m²	1,0000000	1.379,91	1.379,91		
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,39	21,39		
Composição	88261 SINAPI	CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,62	24,62		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	26,04	17,70		
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	20,96	14,25		
Composição	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	643,44	3,86		
Consumo	00000184 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,5500000	142,45	78,34		
Consumo	00004977 SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	1,0000000	322,28	322,28		
Consumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	3,5700000	230,00	821,10		
Consumo	00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500000	21,57	3,23		
Consumo	00011573 SINAPI	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	Material	UN	2,0000000	6,30	12,60		
Consumo	00011580 SINAPI	TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	Material	M	1,2000000	8,94	10,72		
Consumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9600000	8,36	49,82		
				MO sem LS =>	57,18	MO com LS =>	57,18		
				Valor do BDI =>	316,97	Valor com BDI =>	1.696,88		

Fol.:

222



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
2.4					
Composição	COMP 2025 478 Próprio	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 68052/2015)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,00000000
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,80000000
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20000000
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00600000
Insuno	94559 AGESUL	SINAPI - 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Serviços	m²	1,00000000
Insuno	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6010714
Insuno	00021107 SINAPI	VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,00000000
			LS =>		0,00
			MO sem LS =>		39,88
			Valor do BDI =>		227,61
					1.218,50
					39,88
					1.218,50
					146,01

Composições Principais					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
8.3.1					
Composição	COMP 2025 658 Próprio	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (Ref. SINAPI 92577)	COBE - COBERTURA	m²	1,00000000
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,61500000
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27800000
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	CHP	0,01570000
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	CHI	0,02180000
Insuno	00001330 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	0,45000000
					8,16
					3,67



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais											
		Material											
sumo	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	Material	KG	0,2000000	8,35	1,67					
sumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material	KG	2,6660000	9,35	24,92					
sumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0600000	37,87	2,27					
sumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	257,03	1,79					
sumo	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	Material	KG	1,7310000	19,19	33,21					
sumo	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0050000	156,92	0,78					
sumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	5,6910000	9,35	53,21					

		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		0,00		MO com LS => Valor com BDI =>		19,20 33,54		Total	
		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit					
Composição auxiliar	COMP 2024 368	Próprio	COLOCAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	142,73	142,73				142,73	
	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	20,80	4,53					
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	28,64	6,24					
	00011062	SINAPI	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,0000000	50,09	50,09					
	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	247,6100000	0,33	81,71					
Insuno	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1,1680000	0,14	0,16					
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		0,00		MO com LS => Valor com BDI =>		8,21 32,79		Total	
		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit					
				UN		1,0000000		1,241,08				1,241,08	

9.3 Composição COMP 2024 277 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM: AF_12/2020 (REF.:SINAPI 99255)

Fol.

224



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03
Sul

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM V ASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME D E CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2013

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM ÁGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA C U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2: 1/2 X 11)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136000	147,81	2,01
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0276000	64,45	1,77
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0196000	484,95	9,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8139000	26,04	177,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3538000	20,96	112,21
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1585000	565,00	89,55
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM V ASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1163000	458,73	53,35
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME D E CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2013	m³	0,0700000	2.351,35	164,59
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,2100000	6,08	7,35
Composição Auxiliar	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0068000	7,78	0,05
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA C U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	6,85	1,01
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	2,39	0,42
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2: 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,63	0,32
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	19,15	10,57



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Material

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/M/S REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
10.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2021 008 Próprio	VASO SANITARIO CONVENCIONAL PCD, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO E VALVULA DE DESCARGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 72739)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.168,56	1.168,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3000000	25,28	83,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3000000	20,96	69,16
Composição Auxiliar	1301004012 AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000	22,39	22,39
Composição Auxiliar	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	245,14	245,14
Insumo	00001380 SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2500000	5,22	1,30
Insumo	000005138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	10,55	10,55
Insumo	000005140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32
Insumo	00011686 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1 1/2" X 20 CM)	Material	UN	1,0000000	13,05	13,05
Insumo	00011955 SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	Material	UN	2,0000000	6,15	12,30
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	666,93	666,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	144,12
						Valor do BDI =>	268,42
						Valor com BDI =>	1.436,98

Fol.: 227



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
10.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP 2019 79 Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO E VALVULA DE DESCARGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 72739)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	713,62	713,62		
Composição auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3000000	25,28	83,42		
Composição auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3000000	20,96	69,16		
Composição auxiliar	1301004012 AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000	22,39	22,39		
Composição auxiliar	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	245,14	245,14		
Assumo	00001380 SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2500000	5,22	1,30		
Assumo	000006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM., PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	10,55	10,55		
Assumo	000006140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32		
Assumo	00011686 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPIA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	1,0000000	13,05	13,05		
Assumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	211,99	211,99		
Assumo	00011955 SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	6,15	12,30		
Assumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00		

10.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2001003023 AGESUL	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA	SERVICOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	799,21	799,21

MO sem LS => 144,12

Valor do BDI => 163,92

LS =>

MO com LS =>

Valor com BDI =>

Total

799,21

228



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.1.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TEREZÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insunso	6405 AGESUL	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI - 00007568	Material	UN	6,00000000	0,43	2,58
Insunso	6068 AGESUL	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - SINAPI - 00011795	Material	m²	1,02000000	656,60	669,73
Insunso	4058 AGESUL	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88274	Material	H	1,49440000	25,90	38,70
Insunso	6459 AGESUL	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - SINAPI - 00004823	Material	KG	0,52280000	40,87	21,36
Insunso	4014 AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	0,98340000	20,96	20,61
Insunso	2736 AGESUL	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR - SINAPI - 00037329	Material	KG	0,02110000	105,12	2,21
Insunso	1712 AGESUL	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI - 00037591	Material	UN	2,00000000	22,01	44,02
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	982,79
10.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2025 64 Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (REF. 58C 052951)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	1.139,41	1.139,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,21300000	20,89	67,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,80400000	25,28	20,32
Insunso	00034639 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00000000	995,54	995,54
Insunso	00003505 SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	2,89	2,89
Insunso	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	1,00000000	10,83	10,83
Insunso	00007123 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	5,10	5,10
Insunso	1843 AGESUL	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI - 94703	Material	UN	2,00000000	18,81	37,62

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

LS =>

64,01
261,72

MO com LS =>
Valor com BDI =>

LS =>

64,01
261,72

Fol.: 229



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
10.2.13 Composição	COMP 2024 663 Próprio	Pressurizador até 12mca/160w/220v - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref.: ORSE 12882)	168	Un	1,0000000	335,79	335,79		
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,38	13,19		
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,28	12,64		
	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,96	10,48		
	COT 2024 018 Próprio	PRESSURIZADOR 12MCA 160W	Equipamento	UN	1,0000000	299,48	299,48		
10.4.32 Composição			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	26,93 412,92		
10.5.2.9 Composição	COMP 2021 137 Próprio	SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1" X 1 1/2" EM PVC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000	41,72	41,72		
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - Material		H	0,0850000	25,28	2,14		
	1096 AGESUL	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) - SINAPI - 00003148	Material	UN	0,0085000	16,08	0,13		
	4014 AGESUL	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	0,0266000	20,96	0,55		
	1696 AGESUL	SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1"X 1 1/2" EM PVC CROMADO	Material	UN	1,0000000	38,90	38,90		
10.5.2.9 Composição			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 51,30		
10.5.2.9 Composição	COMP 2021 137 Próprio	JOELHO 90º, COM ANEL (40 X 1 1/2) MM X POL. (REF. AGESUL 1301005024)	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	19,92	19,92		
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	H	0,2800000	25,28	7,07		
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	20,89	5,84		
	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0100000	66,71	6,67		
	00010835 SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,05	6,05		

230



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.

22,97%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Material

UN

0,0040000

75,58

0,30

Composição

COMP 2021 234 Próprio

Descrição

JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO (100X75)MM (REF. AGESUL 1301005095)

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN

1,0000000

41,93

41,93

Composição

88267 SINAPI

Descrição

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H

0,1600000

25,28

4,04

Composição

88248 SINAPI

Descrição

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H

0,1600000

20,89

3,34

Composição

00003660 SINAPI

Descrição

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material

UN

1,0000000

25,82

25,82

Composição

00020078 SINAPI

Descrição

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material

UN

0,0920000

27,53

2,53

Composição

00000301 SINAPI

Descrição

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

Material

UN

2,0000000

3,10

6,20

Composição

1301005094 AGESUL

Descrição

CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(ES):- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM

Tipo

INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E
AGUAS PLUVIAIS

UN

1,0000000

34,70

34,70

Composição

6114 AGESUL

Descrição

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - SINAPI - 00000301

Material

UN

2,0000000

3,00

6,00

Composição

4052 AGESUL

Descrição

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248

Material

H

0,1600000

20,89

3,34

Composição

4005 AGESUL

Descrição

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267

Material

H

0,1600000

25,28

4,04

Composição

2291 AGESUL

Descrição

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI - 00003659

Material

UN

1,0000000

18,43

18,43

Folha

231



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.

22,97%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) - SINAPI - 00020078

2,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

6113 AGESUL	COMP 2024 697 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 400 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101563)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	37,24	37,24
-------------	-----------------------	--	---	---	-----------	-------	-------

88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	26,38	0,07
--------------	--	---	--------------------------	---	-----------	-------	------

00001019 SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0401000	35,74	37,17
-----------------	--	--	----------	---	-----------	-------	-------

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

1201002038 AGESUL		CONJUNTO DE TOMADA DE PISO COM 2 MODULOS 2P+T DE 10A PRETOS, ESPELHO E CAIXA 4"X4" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	106,08	106,08
-------------------	--	--	-----------------------	----	-----------	--------	--------

4051 AGESUL		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,7710000	21,90	16,88
-------------	--	--	----------	---	-----------	-------	-------

1713 AGESUL		CAIXA EM ALUMINIO 4" X 4" PARA PISO	Material	UN	1,0000000	23,90	23,90
-------------	--	-------------------------------------	----------	----	-----------	-------	-------

1688 AGESUL		CONJUNTO DE 2 MODULOS DE TOMADAS 2P+T DE 10A DE PISO COM ESPELHO 4"X4" EM ALUMINIO	Material	UN	1,0000000	44,97	44,97
-------------	--	--	----------	----	-----------	-------	-------

4004 AGESUL		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,7710000	26,38	20,33
-------------	--	--	----------	---	-----------	-------	-------

			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 24,37	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 130,45
--	--	--	---------------------------------	---------------	------	----------------------------------	----------------

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

COMP 2024 648 Próprio		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (REF. SINAPI 92867)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,01	27,01
-----------------------	--	---	---	----	-----------	-------	-------

88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	21,90	11,36
--------------	--	---	--------------------------	---	-----------	-------	-------

Fol.

232



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03
Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais			Composições Principais		
Composição	Código Banco	Descrição	Composição	Código Banco	Descrição
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo	00002556 SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Insumo	00002556 SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA

Und	Quant	Valor Unit	Total
H	0,5190000	26,38	13,69
m³	0,0009000	652,62	0,58
UN	1,0000000	1,38	1,38
LS =>	0,00	MO com LS =>	18,40
Valor do BDI =>		Valor do BDI =>	33,21
UN	1,0000000	228,83	228,83
H	0,9000000	21,90	19,71
UN	1,0000000	175,60	175,60
H	0,9000000	26,38	23,74
UN	3,0000000	3,26	9,78

Composição	Código Banco	Descrição	Composição	Código Banco	Descrição
Composição Auxiliar	1201005089 AGESUL	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR	Composição	1201005089 AGESUL	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR
Composição Auxiliar	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Composição	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247
Insumo	3436 AGESUL	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A	Insumo	3436 AGESUL	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264
Insumo	6456 AGESUL	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI - 00001577	Insumo	6456 AGESUL	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI - 00001577

Und	Quant	Valor Unit	Total
LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		Valor do BDI =>	281,39
UN	1,0000000	81,27	81,27
H	1,3232000	21,90	28,97
H	1,3232000	26,38	34,90
UN	3,0000000	5,80	17,40
UN	0,0000000	789,36	0,00
LS =>	0,00	MO com LS =>	46,65
Valor do BDI =>		Valor do BDI =>	99,94

Fol. 133



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

11.4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 700 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101895)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	639,17	639,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	21,90	28,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	26,38	34,90
Consumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	5,80	17,40
Consumo	COT.714 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A	Equipamento	UN	1,0000000	557,90	557,90
		MO sem LS => 46,65 Valor do BDI => 146,82	LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI =>				46,65 785,99

Composições Principais

11.4.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 703 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.270,80	3.270,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	21,90	28,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	26,38	34,90
Consumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	5,80	17,40
Consumo	COT.716 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A	Equipamento	UN	1,0000000	3.189,53	3.189,53
		MO sem LS => 46,65 Valor do BDI => 751,30	LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI =>				46,65 4.022,10

Composições Principais

11.4.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 705 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	182,27	182,27
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	21,90	28,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	26,38	34,90

Fol.:

234



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

sumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
sumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,00000000	5,80	17,40
sumo	COT.718 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 13A	Equipamento	UN	1,00000000	101,00	101,00
sumo		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	46,65 224,14
11.4.17				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 708 Próprio	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,00000000	170,45	170,45
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,32320000	21,90	28,97
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,32320000	26,38	34,90
Composição	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,00000000	5,80	17,40
sumo	COT.721 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V	Equipamento	UN	1,00000000	89,18	89,18
sumo		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	46,65 209,60
11.4.18				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1201002010 AGESUL	INSTALACOES ELETRICAS		UN	1,00000000	112,39	112,39
Insuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,39000000	21,90	8,54
Insuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,51400000	26,38	13,55
Insuno	7123 AGESUL	INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIR 25A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,00000000	90,30	90,30
Insuno		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 138,21
11.5.4				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1201004012 AGESUL	INSTALACOES ELETRICAS		M	1,00000000	94,22	94,22
Insuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,60000000	21,90	13,14

Fol.

235



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

4004 AGESUL

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA - SINAPI - 00002683

Material

15,82

H

0,6000000

26,38

3234 AGESUL

Material

65,26

M

1,1500000

56,75

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

0,00
21,64

LS =>

0,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

0,00
115,86

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101878)

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

1,0000000

994,53

994,53

88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,5233000

21,90

33,36

88264 SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,5233000

26,38

40,18

COT.722 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTOR 150A

UN

1,0000000

920,99

920,99

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

53,70
228,44

LS =>

0,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

53,70
1.222,97

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101878)

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

1,0000000

1.307,58

1.307,58

88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,5233000

21,90

33,36

88264 SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,5233000

26,38

40,18

COT.723 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40 DISJUNTOR 150A

UN

1,0000000

1.234,04

1.234,04

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

53,70
300,35

LS =>

0,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

53,70
1.607,93

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101878)

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

1,0000000

1.828,92

1.828,92

88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,5233000

21,90

33,36

Fol.: 236



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEADORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI COT.724 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50 DISJUNTOR 225A	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Equipamento	H UN	1,5233000 1,0000000	26,38 1.755,38	40,18 1.755,38
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	53,70 2.249,02
11.7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 713 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101878)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.747,45	1.747,45
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI 88264 SINAPI COT.725 Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70 DISJUNTOR 225A	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Equipamento	H H UN	1,5233000 1,5233000 1,0000000	21,90 26,38 1.673,91	33,36 40,18 1.673,91
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	53,70 2.148,84
11.7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1201009056 AGESUL	CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA, PADRAO ENERGISA	12	UN	1,0000000	865,30	865,30
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI 88264 SINAPI 3456 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	H H UN	2,5000000 0,4000000 1,0000000	21,90 26,38 800,00	54,75 10,55 800,00
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	46,41 1.064,06
11.9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2501000210 AGESUL	SWITCH 10/100 BASE TX 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	REDE DE LOGICA E CFTV	UN	1,0000000	552,47	552,47
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	2,0000000	21,90	43,80
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	2,0000000	26,38	52,76

43,80
52,76
237



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
sumo	1710 AGESUL	SWITCH 10/100 BASE TX 24 PORTAS	Material			UN		1,00000000	455,91
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 126,90	LS =>		0,00	MO com LS => Valor com BDI =>
								Quant.	Valor Unit
Total									
1.9.4			Tipo			Und		Quant.	Valor Unit
Composição	COMP 2024 650 Próprio	PATCH PANEL 20 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 98301)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS			UN		1,00000000	929,18
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H		6,20070000	21,90
	88247 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H		6,20070000	26,38
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamento			UN		1,00000000	629,82
Insunso	P.04.0010.062175 Próprio	PATCH PANEL 20 PORTAS				LS =>		0,00	MO com LS => Valor com BDI =>
				MO sem LS => Valor do BDI =>	218,62 213,43			Quant.	Valor Unit
Total									
11.10.1			Tipo			Und		Quant.	Valor Unit
Composição	2501000180 AGESUL	REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO	REDE DE LOGICA E CFTV			UN		1,00000000	124,60
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material			H		0,00830000	21,90
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material			H		0,00830000	26,38
Insunso	1704 AGESUL	REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK	Material			UN		1,00000000	124,21
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 28,62	LS =>		0,00	MO com LS => Valor com BDI =>
Total									
11.10.2			Tipo			Und		Quant.	Valor Unit
Composição	2501000200 AGESUL	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO	REDE DE LOGICA E CFTV			UN		1,00000000	48,86
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material			H		0,08000000	21,90
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material			H		0,08000000	26,38
Insunso	1708 AGESUL	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK	Material			UN		1,00000000	45,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 11,22	LS =>		0,00	MO com LS => Valor com BDI =>
Total									

238



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
11.10.3 Composição	COMP 2024 651 Próprio	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	263,23	263,23		
Composição auxiliar Insumo	88247 SINAPI P.04.00'0.062177 Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Equipamento	H UN	0,3120000 1,0000000	21,90 256,40	6,83 256,40		
11.10.4 Composição	COMP 2024 653 Próprio	UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO KIT 4 VENTILADORES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 98305)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => UN	0,00 1,0000000	MO com LS => Valor com BDI => 4,80 468,54	4,80 468,54		
Composição auxiliar Composição auxiliar Insumo	88247 SINAPI 88264 SINAPI P.04.00'0.062178 Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KIT DE 4 VENTILADORES PARA RACK	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Equipamento	H H UN	1,0259000 1,0259000 1,0000000	21,90 26,38 419,02	22,46 27,06 419,02		
11.12.1 Composição	COMP 2024 318 Próprio	CABO UTP-5E, 24 AWG (REF. AGETOP CIVIL-07626)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => M	0,00 1,0000000	MO com LS => Valor com BDI => 36,16 576,16	36,16 576,16		
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI 88247 SINAPI 00039599 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	M H H M	1,0000000 0,0650000 0,0650000 1,0200000	12,82 26,38 21,90 9,50	12,82 1,71 1,42 9,69		
11.15.1 Composição	1201004095 AGESUL	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => M	0,00 1,0000000	MO com LS => Valor com BDI => 2,29 57,14	2,29 57,14		
Insumo	3020 AGESUL	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI - 00000379	Material	UN	4,0033000	1,55	6,20		

Fol.:

239



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			
		Material																			



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA

Composições Principais					
		Equipamento			
Insuno	P.04.00'0.062180 Próprio	SAÍDA LATERAL DUPLA - 11 UND	MO sem LS =>	LS =>	1,00000000
			Valor do BDI => 17,85		
11.15.5					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
	COMP 2024 655 Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,00000000
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,52800000
	P.04.00'0.062181 Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 124 UN	Equipamento	UN	1,00000000
				LS =>	0,00
			MO sem LS =>	Valor com BDI =>	120,69
11.15.6					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
	COMP 2024 656 Próprio	T HORIZONTAL 90 - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,00000000
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,52800000
	P.04.00'0.062182 Próprio	T HORIZONTAL 90 - 18 UN	Material	UN	1,00000000
				LS =>	0,00
			MO sem LS =>	Valor com BDI =>	117,92
11.15.7					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
	COMP 2024 714 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	INSTALACOES ELETRICAS	M	1,00000000
	1610 AGESUL	SUPORTE BALANÇO VERTICAL 100X50MM	Material	UN	0,67000000
	1642 AGESUL	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" - SINAPI - 00011962	Material	UN	4,00330000
	3020 AGESUL	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI - 00000379	Material	UN	4,00330000
	6440 AGESUL	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - SINAPI - 00039997	Material	UN	4,00330000
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,52800000
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,52800000



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

nsuno	COT.729 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM	Equipamento		UN	LS =>	0,00	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,0000000	2,363,48	2,363,48	2,363,48
11.15.8														
Composição	COMP 2024 715 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 50MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	INSTALACOES ELETRICAS		M				1,0000000	2,333,44	1,0000000	2,333,44	2,333,44	2,333,44
nsuno	1610 AGESUL	SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X50MM	Material		UN				0,6700000	5,32	0,6700000	5,32	3,56	3,56
nsuno	1642 AGESUL	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" - SINAPI - 00011962	Material		UN				4,0033000	0,31	4,0033000	0,31	1,24	1,24
nsuno	3020 AGESUL	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI - 00000379	Material		UN				4,0033000	1,55	4,0033000	1,55	6,20	6,20
nsuno	6440 AGESUL	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - SINAPI - 00039997	Material		UN				4,0033000	0,42	4,0033000	0,42	1,68	1,68
nsuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material		H				0,5280000	26,38	0,5280000	26,38	13,92	13,92
nsuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material		H				0,5280000	21,90	0,5280000	21,90	11,56	11,56
nsuno	COT.730 Próprio	TAMPA PRESSÃO PARA ELETROCALHA 50MM	Equipamento		M				1,0000000	2,295,28	1,0000000	2,295,28	2,295,28	2,295,28
11.15.9														
Composição	COMP 2024 658 Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: AGESUL 1201004095)	INSTALACOES ELETRICAS		UN	LS =>	0,00	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,0000000	3,020,10	3,020,10	3,020,10
nsuno	1610 AGESUL	SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X50MM	Material		UN				0,6700000	5,32	0,6700000	5,32	3,56	3,56
nsuno	1642 AGESUL	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" - SINAPI - 00011962	Material		UN				4,0033000	0,31	4,0033000	0,31	1,24	1,24
nsuno	3020 AGESUL	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI - 00000379	Material		UN				4,0033000	1,55	4,0033000	1,55	6,20	6,20
nsuno	6440 AGESUL	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - SINAPI - 00039997	Material		UN				4,0033000	0,42	4,0033000	0,42	1,68	1,68
nsuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material		H				0,5280000	26,38	0,5280000	26,38	13,92	13,92
nsuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material		H				0,5280000	21,90	0,5280000	21,90	11,56	11,56



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	P.04.0010.062184 Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X38 64M	Material	MO sem LS => Valor do BDI => 0,00 693,72	UN	1,00000000	2.981,94	2.981,94	0,00	0,00	3.713,82	Total
1.16.1	COMP 2024 673 Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED 40W QUADRADA DE SOBREPOR COR BRANCO FRIO (REF: SINAPI 97587) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINARIAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	290,60	290,60	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,00	290,60
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12890000	21,90	21,90				2,82
auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30940000	26,38	26,38				8,16
Composição	COT 2024 157 Próprio	PAINEL LED 40W	Material		UN	1,00000000	279,62	279,62				279,62
auxiliar												
insumo												
1.1.16.2	COMP 2024 1001 AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS		UN	1,00000000	54,35	54,35	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,00	54,35
Composição												
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material		H	0,19220000	21,90	21,90				4,20
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material		H	0,47320000	26,38	26,38				12,48
Insumo	6295 AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	Material		UN	1,00000000	37,67	37,67				37,67
1.1.16.3	COMP 2024 1004 AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS		UN	1,00000000	209,58	209,58	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,00	209,58
Composição												
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material		H	0,19220000	21,90	21,90				4,20
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material		H	0,47320000	26,38	26,38				12,48



Composições Analíticas com Preço Unitário

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MIS REV03

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerador: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais		MO sem LS => Valor do BDI =>		MO com LS => Valor do BDI =>		Total	
1716 AGESUL	1716 AGESUL	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR
5928 SINAPI	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014
88247 SINAPI	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 SINAPI	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
101553 SINAPI	101553 SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
1201008133 AGESUL	1201008133 AGESUL	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 15 KV
1201008388 AGESUL	1201008388 AGESUL	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	CABO DE ALUMÍNIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2
1201008140 AGESUL	1201008140 AGESUL	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1201008111 AGESUL	1201008111 AGESUL	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPL T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1021110 SINAPI	1021110 SINAPI	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPL T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
1201004053 AGESUL	1201004053 AGESUL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1201006012 AGESUL	1201006012 AGESUL	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fol.

244



Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos		Encargos Sociais	
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03			SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul		B.D.I.	
			AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul		22,97%	
			Sul			
Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composições Principais						
Composição	101546 SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	25,66
Auxiliar	1201009054 AGESUL	CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A [600X1000X200]MM, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	986,54
Composição	1201009058 AGESUL	CAIXA PARA TC, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	852,11
Auxiliar	101899 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.024,69
Composição	92998 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	90,0000000	17.946,90
Auxiliar	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,0000000	3.101,10
Composição	1201007114 AGESUL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO: 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	6,0000000	325,08
Auxiliar	1201007112 AGESUL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO: 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	5,0000000	146,55
Composição	1201008142 AGESUL	CHAVE FUSIVEL TIPO XS - 100 A, CLASSE 15 KV, LORENZETTI OU SIMILAR	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3,0000000	1.598,01
Auxiliar	1201008172 AGESUL	PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- CABECA QUADRADA (16 X 250)MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	4,0000000	87,92
Composição	1201008430 AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	183,74
Auxiliar	1201008174 AGESUL	PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- ROSCA DUPLA (PASSANTE) - (16 X 450)MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3,0000000	112,62
Composição	1201008158 AGESUL	ELO FUSIVEL, PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR DE:- 15 K	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3,0000000	27,96
Auxiliar	1201008418 AGESUL	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2	INSTALACOES ELETRICAS	UN	6,0000000	411,00
Composição	00007620 SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	48.753,03
Auxiliar	00000379 SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	Material	UN	12,0000000	1,43
Insumo						17,12



Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos		Encargos Sociais	
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERREIRO EM PONTA PORÁ/MS REV03			SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul		Não Desonerado: 0,00%	
			AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul			
			B.D.I.		22,97%	
			Composições Analíticas com Preço Unitário			
			Composições Principais			
Insumo	00000432 SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	6,00000000	15,91
Insumo	00000421 SINAPI	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	Material	UN	6,00000000	21,12
Insumo	00007581 SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATÉ 5/8"	Material	UN	2,00000000	6,66
Insumo	6605 AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	Material	UN	2,00000000	169,26
Insumo	1530 AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	UN	2,00000000	129,75
Insumo	7018 AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	2,00000000	20,42
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHOS OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	6,00000000	23,46
Insumo	7018 AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	6,00000000	20,42
Insumo	6612 AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	Material	UN	6,00000000	48,90
Insumo	00000436 SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	Material	UN	2,00000000	12,13
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NUJ 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	25,00000000	55,56
Insumo	00001051 SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	Material	UN	2,00000000	65,27
Insumo	00000344 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	Material	KG	1,00000000	26,26
Insumo	00041627 SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	3,00000000	192,77
Insumo	00000425 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	3,00000000	6,18
Insumo	1656 AGESUL	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI - 00039809	Material	UN	1,00000000	191,10
Insumo	3295 AGESUL	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") - SINAPI - 00002641	Material	UN	4,00000000	19,91



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nsuno	00001580 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	2,00000000	8,90	17,80
nsuno	00000406 SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	1,00000000	91,17	91,17
nsuno	00034519 SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	2,00000000	104,76	209,52
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1.201,13 114.891,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nsuno	COMP 2024 666 Próprio	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF.AGESUL 1201003090)	INSTALACOES ELETRICAS	M	1,00000000	94,88	94,88
nsuno	6452 AGESUL	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI - 98463	Material	UN	0,50000000	25,70	12,85
nsuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,52540000	26,38	13,86
nsuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,52540000	21,90	11,50
nsuno	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,02000000	55,56	56,67
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 116,67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nsuno	COMP 2024 667 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.AGESUL 1201003090)	INSTALACOES ELETRICAS	M	1,00000000	77,99	77,99
nsuno	6452 AGESUL	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI - 98463	Material	UN	0,50000000	25,70	12,85
nsuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,52540000	26,38	13,86
nsuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,52540000	21,90	11,50
nsuno	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,02000000	39,00	39,78
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 95,90



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22.97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

14.12	Código Banco	Descrição
Composição	COMP 2024 208 Próprio	CENTRAL DE GÁS GLP, EM ALVENARIA MACIÇA, COM CAPACIDADE PARA 2 BOTOIJES P45, SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS INSTALADO EM MURO DE DIVISA, INCLUIDO EXTINTOR, VALVULAS E TUBULAÇÕES INTERNAS.
Composição Auxiliar	87704 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS PISO - PISOS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM.
Composição	101159 SINAPI	AF 07/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 PARE - PAREDES/PAINELIS

INTERNAS.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ANELAS DE 6CM.

AF 07/2021

Fol.

248

793 57

1 176.08

Total	6 597.76
--------------	----------



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais		m²	18,3500000	8,07	148,08
Composição Auxiliar	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				
Composição Auxiliar	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,7500000	35,36	309,40
Composição Auxiliar	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	9,6000000	12,36	118,65
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0900000	429,41	38,64
Composição Auxiliar	96530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,7000000	125,27	212,95
Composição Auxiliar	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2100000	921,36	193,48
Composição Auxiliar	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,8000000	764,89	2.141,69
Composição Auxiliar	92905 SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	42,86	128,58
Composição Auxiliar	92694 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0000000	21,03	126,18
Composição Auxiliar	COMP 2020 011	MANOMETRO 0 A 300 PSI (0 A 14 KGf/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (REF.: SINAPI 85120) -	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	152,74	152,74
Composição Auxiliar	92953 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	22,59	45,18
Composição Auxiliar	95249 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	40,22	80,44



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MMS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	13,26	26,52
Composição Auxiliar	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,5500000	38,62	98,48
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	9,6000000	56,23	539,80
Composição Auxiliar	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	18,3500000	17,86	327,73
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	2,1300000	74,60	158,89
Consumo	00007155	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	2,9800000	19,15	57,06
Consumo	00007162	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	0,3200000	53,96	17,26
Consumo	00006302	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Material	UN	1,0000000	13,98	13,98
Consumo	00006317	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	122,19	122,19
Consumo	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Material	UN	1,0000000	24,83	24,83
Consumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	2,0000000	22,68	45,36

1.569,85
8.113,27

LS =>

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

MO com LS =>
Valor com BDI =>

297,32

Fol.: 250

15.1

Composição

COMP 2024 690 Próprio

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDIÇÃOAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO VERTICAL. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

297,32

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

26,04

7,81



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

88316 SINAPI
COT.690 Próprio

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDIÇÃOAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO NA VERTICAL

Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

10,21
68,29

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3000000
283,23
86,28

1,0000000
283,23
365,61

48,22
48,22

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.693 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
11,08

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
29,79
29,79

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Composições Principais

88264 SINAPI
88247 SINAPI
COT.694 Próprio

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,00mm2

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insunio

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Equipamento

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

13,46
12,93

LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant.
Valor Unit
Total

0,3820000
26,38
10,07

0,3820000
21,90
8,36

1,0000000
37,87
37,87

Fol.:

251



Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos		Encargos Sociais	
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03			SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul		Não Desonerado: 0,00%	
			AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul		B.D.I.	
					22,97%	
Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composições Principais						
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,00000000	1,07
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,00000000	0,43
Insumo	000011976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,00000000	1,66
Insumo	000013246 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,00000000	0,62
Insumo	000037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,00000000	21,89
Insumo	COT.692 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 32000 BTU's TCL HI WAI!	Equipamento	UN	1,00000000	8.342,69
		MO sem LS => 93,19		LS =>	0,00	MO com LS => 93,19
		Valor do BDI => 1.961,79				Valor com BDI => 10.502,46
15.17			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	1301005159 AGESUL	CAIXA SIFONADA (TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR) COM PORTA GRELHA DE PVC NAS DIMENSOES DE (150 X 150 X 50)MM	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	UN	1,00000000	75,37
Insumo	1063 AGESUL	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI - 00000122	Material	UN	0,0148000	76,17
Insumo	6111 AGESUL	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - SINAPI - 00000296	Material	UN	1,00000000	1,69
Insumo	4052 AGESUL	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248	Material	H	0,38000000	20,89
Insumo	2205 AGESUL	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - SINAPI - 000011717	Material	UN	1,00000000	52,08
Insumo	4005 AGESUL	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267	Material	H	0,38000000	25,28
Insumo	1121 AGESUL	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA - SINAPI - 00003767	Material	UN	0,05700000	1,34
Insumo	6113 AGESUL	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) - SINAPI - 000020078	Material	UN	0,03000000	31,44
Insumo	8000 AGESUL	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI - 00020083	Material	UN	0,0225000	86,30
		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 17,31				Valor com BDI => 92,68



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais				Composições Principais			
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit
16.1.1	1301001140 AGESUL	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F.), NA(S) CAPACIDADE(S):- 5.000 LITROS E H=4,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E ICAMENTO	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	UN	UN	1,0000000	15.800,00
Insunmo	8031 AGESUL	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 5.000 LITROS - H=4,50M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)	Material	UN	UN	1,0000000	15.800,00
16.2.1	COMP 2023 095 Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM, FCK 25Mpa (REF.:FDE 02.02.101 ; SINAPI 100897)	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	UN	1,0000000	58,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	UN	0,1055900	20,96
Auxiliar	90681 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	UN	0,0256500	163,26
Composição	90681 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	UN	0,0459000	163,26
Auxiliar	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	UN	0,0706900	626,55
Insunmo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	UN	0,0706900	626,55
17.3	COMP 2025 65 Próprio	BRISES ERVA MATÉ - CEIMPP, INCLUSIVE FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 1932)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	UN	1,0000000	59.645,90
Composição	COMP 2025 65 Próprio	BRISES ERVA MATÉ - CEIMPP, INCLUSIVE FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 1932)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	UN	1,0000000	59.645,90
Auxiliar	COT 2024 011 Próprio	BRISES DE AÇO CORTADO A LASER - CEIMPP	Equipamento	UN	UN	1,0000000	53.783,32



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insunso	00020193 SINAPI	COMP 2024 625 Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2X/MES	40,84000000	28,50	1.163,94
Insunso	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA		Mão de Obra	H	204,20000000	23,01	4.698,64
17.4 Composição	00020193 SINAPI	COMP 2024 625 Próprio	REVESTIMENTO DE TOTEM EM AÇO CORTEM- CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: ORSE 1932)	Equipamento	M2X/MES	40,84000000	28,50	1.163,94
Insunso	00020193 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS		Mão de Obra	H	150,00000000	14,66	2.199,00
Insunso	COT 2024 014 Próprio	REVESTIMENTO DE TOTEM EM AÇO CORTEM - CEIMPP		Material	UN	1,00000000	12.917,52	12.917,52
17.5 Composição	COMP 2024 661 Próprio	PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM ACM - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Equipamento	UND	1,00000000	18.566,67	18.566,67
Insunso	COT 2024 159 Próprio	PÓRTICO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Material	UND	1,00000000	35.500,00	35.500,00
17.6 Composição	COMP 2024 664 Próprio	MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA COM ESCADA, GUARDA CORPO E DEGRAUS EM MADEIRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Equipamento	UND	1,00000000	25.064,67	25.064,67
Insunso	COT 2024 015 Próprio	MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA 9,10X5,80X2,6, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Serviços	UN	1,00000000	20.000,00	20.000,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insunmo	COT 2024 021	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 665	Próprio	ESCALA METÁLICA COM CORRIMÃO E DEGRAUS EM MADEIRA	Equipamento	UN	1,00000000	5,064,67	5,064,67
			MARQUIZE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM COM CONDUITO RETANGULAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00000000	7,487,80	7,487,80
Composição Auxiliar	COMP 2024 662	Próprio	CONDUITO RETANGULAR 14 X 7 CM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. (REF SINAPI 94228)	COBE - COBERTURA	M	2,50000000	39,12	97,80
			MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM	Equipamento	UN	1,00000000	7,390,00	7,390,00
17.8	COMP 2025 689	Próprio	JARDIM VERTICAL NATURAL, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO CHUMBADA NA PAREDE PARA SUSTENTAÇÃO COM ANTICORROSIVO. CEIMPP (REF.: AGESUL 1201008306)	Material	L	1,00000000	37,58	37,58
			FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - SINAPI - 00007307	Material	KG	1,0667000	29,15	31,09
Insunmo	7500	AGESUL	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI - 83765	Material	CHP	1,2092000	98,01	118,51
			TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM - SINAPI - 00037411	Material	m²	9,1750000	16,68	153,03
Insunmo	7552	AGESUL	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI - 83766	Material	CHI	0,2120000	40,01	8,48
			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310	Material	H	0,1266000	27,54	3,48
Insunmo	4014	AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	8,0949000	20,96	169,66



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	4023 AGESUL	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317	Material	H	1,4244000	27,14	38,65
Insuno	4024 AGESUL	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88315	Material	H	2,2158000	26,28	58,23
Insuno	4027 AGESUL	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88243	Material	H	1,4244000	21,81	31,06
Insuno	4054 AGESUL	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88251	Material	H	2,2158000	21,47	47,57
Insuno	00039424 SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, USA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	38,0000000	2,69	102,22
Insuno	00040425 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	Material	KG	49,8500000	8,21	409,26
Insuno	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	10,0000000	3,31	33,10
Insuno	COT 2024 017 Próprio	JARDIM VERTICAL NATURAL - CEIMPP, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento	UN	1,0000000	34.438,51	34.438,51
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			8.195,79	Valor com BDI =>	43.876,22

17.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP 2024 671 Próprio	REVESTIMENTO PARA FACHADA CEIMPP EM PEDRA TIPO MIRACEMA, INCLUSIVE FRETE E PISO - PISOS		UN	1,0000000	25.107,92	25.107,92
Composição	88256 SINAPI	INSTALAÇÃO AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8581000	25,90	22,22
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2139000	20,96	4,48
Auxiliar	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	3.796,9900000	0,87	3.303,38
Auxiliar	100947 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	355,9700000	2,19	779,57
Auxiliar	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	4,99	0,52
Insuno	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,61	23,82
Insuno	00010737 SINAPI	PEDRA GRANITICA DU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	Material	m²	148,3200000	141,41	20.973,93
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	484,85
		Valor do BDI =>			5.767,29	Valor com BDI =>	30.875,21

Fol.

256



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

7.12	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	COMP 2024 672 Próprio	FECHADURA DIGITAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SBC 140219)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.380,38	2.380,38
	Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0080000	14,76	29,63
	Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0080000	19,06	38,27
	Insumo	COT 2024 131 Próprio	FECHADURA DIGITAL	Equipamento	UN	1,0000000	2.312,48	2.312,48
			MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,90
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2.927,15

Composições Principais

7.13	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	1201007038 AGESUL	EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	373,57	373,57
	Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	1,0000000	21,90	21,90
	Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	1,0000000	26,38	26,38
	Insumo	7590 AGESUL	EXAUSTOR DE PAREDE, DIAMETRO 40CM	Material	UN	1,0000000	325,29	325,29
			MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	459,38

Composições Principais

7.15	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	COMP 2024 674 Próprio	BEBEDOURO ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1301004016)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.199,21	3.199,21
	Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,28	25,28
	Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	17,55	0,35
	Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
	Insumo	COT 2024 168 Próprio	BEBEDOURO ELÉTRICO	Equipamento	UN	1,0000000	3.166,39	3.166,39
			MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,45
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3.934,07

Composições Principais

7.16	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	COMP 2024 675 Próprio	CORTINA DE AR. (REF : SBC 070437)	70	UN	1,0000000	2.767,78	2.767,78
	Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1170000	19,06	59,41

Total

258



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TEREZÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	0,04	0,04
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	0,61	0,61
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	1,33	1,33
Insuno	ISM 2024.01 Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (REF. SINAPI 95388)	1,00000000	0,06	0,06
Insuno	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	1,00000000	14,22	14,22
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	14,22
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	25,43

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1201008430 AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	1,00000000	183,74	183,74
Insuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	0,30000000	21,90	6,57
Insuno	6605 AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	1,00000000	169,26	169,26
Insuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	0,30000000	26,38	7,91
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	225,95
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1201008388 AGESUL	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	1,00000000	39,25	39,25
Insuno	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	0,62000000	21,90	13,57
Insuno	6584 AGESUL	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	1,00000000	9,33	9,33
Insuno	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	0,62000000	26,38	16,35
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.O.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>				Valor com BDI =>				Total
			Tipo	Quant.	Valor Unit	Und	Tipo	Quant.	Valor Unit	Und	
nsumo	1201009054 AGESUL	CAIXA PARA MEDICAÇÃO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	1,0000000	986,54	UN	INSTALACOES ELETRICAS	1,0000000	986,54	UN	48,27
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	0,5500000	21,90	H	Material	0,5500000	21,90	H	12,04
	6153 AGESUL	CAIXA PARA MEDICAÇÃO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO ENERGISA	Material	1,0000000	960,00	UN	Material	1,0000000	960,00	UN	960,00
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	0,5500000	26,38	H	Material	0,5500000	26,38	H	14,50
Composição	1201009058 AGESUL	CAIXA PARA TC, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	1,0000000	852,11	UN	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 226,61	MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>	0,00 1.213,15
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	2,5000000	21,90	H	Material	2,5000000	21,90	H	54,75
	3457 AGESUL	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI - 00039692	Material	1,0000000	786,81	UN	Material	1,0000000	786,81	UN	786,81
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	0,4000000	26,38	H	Material	0,4000000	26,38	H	10,55

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>				Valor com BDI =>				Total
			Tipo	Quant.	Valor Unit	Und	Tipo	Quant.	Valor Unit	Und	
nsumo	1201008142 AGESUL	CHAVE FUSIVEL TIPO XS - 100 A, CLASSE 15 KV, LORENZETTI DU SIMILAR	INSTALACOES ELETRICAS	1,0000000	532,67	UN	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 195,73	MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>	0,00 1.047,84
	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	2,6600000	21,90	H	Material	2,6600000	21,90	H	58,25
	7208 AGESUL	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	Material	1,0000000	404,25	UN	Material	1,0000000	404,25	UN	404,25
	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	2,6600000	26,38	H	Material	2,6600000	26,38	H	70,17
nsumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 122,35	MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>		0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>	0,00 655,02

Fol.:

260



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MIS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP 2024 662 Próprio	CONDUTO RETANGULAR 14 X 7 CM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. (REF SINAPI 94228)	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	39,12	39,12		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	20,96	7,77		
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	25,46	7,05		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	29,16	0,38		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	28,05	0,51		
Insunso	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONDCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	38,84	3,14		
Insunso	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	19,90	0,25		
Insunso	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	121,10	0,29		
Insunso	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	168,62	15,17		
Insunso	00043106 SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 [5,12 KG/M2]	Material	KG	0,4200000	10,87	4,56		
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 48,11	MO com LS => Valor com BDI =>	11,37 48,11		
Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1201008418 AGESUL	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	68,50	68,50		
Insunso	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,2000000	21,90	4,38		
Insunso	6599 AGESUL	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2	Material	UN	1,0000000	58,85	58,85		
Insunso	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,2000000	26,38	5,27		
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 84,13	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 84,13		

261



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.J.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais					Composições Principais				
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	1201004053 AGESUL	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	M	1,0000000	313,64	313,64		
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	1,0712000	21,90	23,45		
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	1,0712000	26,38	28,25		
Insumo	3221 AGESUL	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM	Material	M	1,0500000	219,88	230,87		
Insumo	6454 AGESUL	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI - 91175	Material	M	2,0000000	12,22	24,44		
Insumo	3295 AGESUL	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") - SINAPI - 00002641	Material	UN	0,3333300	19,91	6,63		
Composição	1201008158 AGESUL	ELO FUSIVEL, PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR DE- 15 K	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	9,32	9,32		
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,0200000	21,90	0,43		
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,0200000	26,38	0,52		
Insumo	7027 AGESUL	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 15 K	Material	UN	1,0000000	8,37	8,37		
Composição	1201005012 AGESUL	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO GRAMPO OLHAL - INSTALACOES ELETRICAS FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	1,0000000	86,18	86,18		
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,4000000	21,90	8,76		

Fol.

262



Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

B.D.I.
22,97%

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4D04 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,4000000	26,38	10,55
Insumo	1633 AGESUL	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 - SINAPI - 00000425	Material	UN	1,0000000	5,79	5,79
Insumo	1873 AGESUL	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR - SINAPI - 00003379	Material	UN	1,0000000	61,08	61,08
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 105,98
							Total
Composição	1201008133 AGESUL	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMERICO, CLASSE 15 KV	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	91,23	91,23
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,3000000	21,90	6,57
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,3000000	26,38	7,91
Insumo	7016 AGESUL	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMERICO, CLASSE 15 KV	Material	UN	1,0000000	76,75	76,75
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 112,19
							Total
Composição	COMP 2020 0111 Próprio	MANOMETRO 0 A 300 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (REF.: SINAPI 85120) -	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	152,74	152,74
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	20,89	13,57
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	25,28	16,43
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	4,76	0,09
Insumo	00012899 SINAPI	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BARI), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	Material	UN	1,0000000	122,65	122,65
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	22,42 187,82
							Total
Composição	1201008140 AGESUL	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	231,92	231,92

Tot

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

Quant.

Und

Valor Unit

263



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÃ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 05/2024 - Mato Grosso do
Sul

B.D.I.
22,97%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,1254000	21,90	2,76
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,1254000	26,38	3,33
Insumo	3453 AGESUL	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - SINAPI - 00004276	Material	UN	1,0000000	225,83	225,83
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 53,27	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 285,19
Composição	1201008172 AGESUL	PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(OES):- CABECA QUADRADA (16 X 250)MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	21,98	21,98
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,1000000	21,90	2,19
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,1000000	26,38	2,63
Insumo	7034 AGESUL	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000432	Material	UN	1,0000000	17,16	17,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 5,05	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 27,03
Composição	1201008174 AGESUL	PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(OES):- ROSCA DUPLA (PASSANTE) - (16 X 450)MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	37,54	37,54
Insumo	4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,1000000	21,90	2,19
Insumo	4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,1000000	26,38	2,63
Insumo	3320 AGESUL	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (PASSANTE) 5/8 X 450 MM	Material	UN	1,0000000	32,72	32,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 8,62	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 46,16
Composição	1201008111 AGESUL	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLA T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	2.924,11	2.924,11

264



Composições Analíticas com Preço Unitário
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ EM PONTA PORÁ/MS REV03

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

R.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

6330 AGESUL	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI - 5824	Material	CHP	1,5000000	210,43	315,64
6332 AGESUL	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4-3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94963	Material	m³	0,2000000	423,68	84,73
6331 AGESUL	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI - 91634	Material	CHP	1,5000000	227,92	341,88
6333 AGESUL	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI - 103670	Material	m³	0,2000000	284,04	56,80
4014 AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	6,0000000	20,96	125,76
3355 AGESUL	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI - 00041204	Material	UN	1,0000000	1.999,30	1.999,30

Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	Quant.	Valor Unit.	Total
1201007114 AGESUL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	671,67		0,00		1,0000000	54,18	54,18
4051 AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material					0,5000000	21,90	10,95
4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material					0,5000000	26,38	13,19
3504 AGESUL	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI - 00001593	Material					1,0000000	30,04	30,04
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00		0,00
			12,45						66,63
							1,0000000	29,31	29,31
1201007112 AGESUL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS					1,0000000	29,31	29,31



Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul

Encargos sociais
Não Desonerado: 0,00%


Composições Principais

Fol. 266

Fol. 3



10. COTAÇÕES

[illegible]



Fol.:

269

[Mercado do Ferro e da Chapa] Re: Orçamento nº 5981

Olá Luis miguel fernandez,

Conforme solicitado, segue o seu orçamento:

Código do orçamento: 5981

Validade: 07/10/2024

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
Chapa de Aço Corten 1/4" (6,35mm) 3000 x 1200 Corten	8	R\$ 2149,20	R\$ 17193,60

Subtotal: R\$ 17193,60

Desconto: R\$ -

Frete: -

Total geral: R\$ 17193,60

Mostaza Corten

Luis Miguel - chapa 2mm

Orçamento nº 5981 - Subtotal: R\$ 17193,60 - Frete: R\$ 0,00 - Total: R\$ 17193,60

Quantidade
8 unidades

Comentários

Atenção: Este orçamento é válido apenas para o material especificado no mesmo.

Material: Chapa 2mm - 3000x1200mm
Peso específico da chapa: 89kg

Assinatura
Luis Miguel - 08/10/2024

Produtos e serviços

Chapa Aço Corten 2mm Natural

R\$ 2149,20

Serviço Oxidação por Chapa

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Orçamento nº 5981

Data: 08/10/2024

R\$ 0,00

Assinatura

R\$ 0,00

R\$ 0,00



10.2. BANDEJA DESLIZANTE



Meu Carrinho

Identificação

Pagamento

Carrinho de compras

[← Comprar mais](#)

Falta pouco para o Frete Grátis! Adicione mais R\$ 12,95 em produtos para aproveitar a melhor oferta de frete.

Digite o CEP para calcular o frete e o prazo de entrega: 79902-260

Calcular

Finalizar Compra →

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor Pix	Valor cartão
 Bandeja Deslizante para Rack 1U de 400 mm - BD1U 400	 1 Restam poucas unidades	R\$ 176,95	R\$ 164,56	R\$ 176,95

Subtotal (1 item): R\$ 176,95

Frete: R\$ 44,86

- ☒ Transportadora Total Express | Até 15 dias úteis - R\$ 44,86
- ☐ Correios - PAC | Até 12 dias úteis - R\$ 49,34
- ☐ Correios - SEDEX | Até 8 dias úteis - R\$ 106,17
- ☐ Jamedf | Até 10 dias úteis - R\$ 215,00
- ☐ Daytona Express | Até 10 dias úteis - R\$ 325,07

O preço e a disponibilidade dos itens podem mudar.

Os produtos poderão esgotar caso outro cliente compre antes que você.

Atenção: O prazo do frete começa a contar a partir da aprovação do pagamento.

Total: R\$ 221,81

ou
R\$ 209,42 à vista no PIX

Insira aqui seu Cupom de Desconto:

Aplicar

Finalizar Compra →




Fol.: 271



Acessórios Calhas de Tomadas Elétrica Ferramentas Mais



1. Acessórios 2. Calhas de Tomadas 3. Elétrica 4. Ferramentas 5. Mais



Novo

Bandeja Deslizante 1u X 800mm Preta Para Rack Padrão 19 Pol

R\$ 407³⁹

em 12x R\$ 33⁹⁹ sem juros

Frete grátis

Garanta sua compra com segurança e facilidade. Confira as condições de entrega.

Quantidade: 1 unidade ~ 10 unidades

Comprar agora

Confira a entrega em 3 etapas



Racks de Servidores Informática Patch Painéis Construção Mais



Indústria e Comércio

Ferramentas

Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Casa, Móveis e Decoração

Celulares e Telefones



Novo

Bandeja Móvel Deslizante Ventilada 1u X 300mm P/ Racks 19"

R\$ 139⁹⁹

em 12x R\$ 11⁹⁹ sem juros

Frete grátis

Garanta sua compra com segurança e facilidade. Confira as condições de entrega.

Quantidade: 1 unidade ~ 10 unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a partir de R\$99



Fol.

272

10.3. INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA 40A

dimensonal
A Bonepar Company

Buscar

Entrar ou cadastrar-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fiação e Cabos

UPB

Automação Industrial

Ícone

Sob encomenda



Disjuntor Diferencial Residual Tetrapolar A/C 400VCA 40A 300Ma A9R74440 Schneider
Código: A9R74440 Marca: Schneider

R\$ 392,34
à vista no PIX (A com desconto de 5% OFF)
ou R\$ 412,99 em 0x sem juros no cartão

1

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

79902-260

Calcular

Indicador Encerrado

Entregue em 30 dias úteis

R\$ 58,11

Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

Cetti
Produtos elétricos

Buscar

Produtos > 14.000 produtos

Meu Carrinho (0,44kg)

Successo! O frete foi aplicado!

Excluir	Imagem	Produto	Quantidade	Unitário	Total
X		Interruptor DR Tetrapolar 40A 30mA Lukma DZL-1764	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00

Calcular Frete 79902260

Sub-total: R\$ 122,00

EXPRESSO - . Entrega em até 7 dias úteis: R\$ 43,88

Total: R\$ 165,88

Voltar

Concluir Pedido



Fol. 273

flessak

SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



**INTERRUPTOR DR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A
30MA WEG**
Ref: 077189
Marca: WEG

Restam 21 un.

R\$ 161,97

Frete

Ponta Porã - MS
Rua Riachuelo
79902-260

Alterar CEP

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 161,97

Frete (CORREIOS SEDLX) R\$ 82,74

Selecione uma forma de envio abaixo:

Total do pedido R\$ 244,71

com transferência bancária ou boleto

10.4. INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA 63A

dimensional
A Sonepar Company

Quero saber mais / produzir aqui

Buscar



Entre ou
cadastre-se



Meu
carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

TPPs

Automação Industrial

Outros



Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

**Interruptor Diferencial Residual Easy9 4P 30Ma
63A 415Vac Ez9R33463 Schneider**

Código: EZ9R33463 Marca: Schneider



R\$ 183,99

Evite o PIX (A com desconto de 5% OFF)
ou R\$ 193,67 em 3x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

79902-260

Alterar CEP

Transportadora: Joinville

Em até 10 dias úteis

R\$ 25,95

CALCULAR



Fol.

274

TecoflexStore

Carrinho de compras



Ferramentas e Construção | Eletrônicos, Audio e Vídeo | Casa | Indústria e Comércio | Acessórios para Veículos | Mais

Construção > Elétrica > Interruptores e Acessórios > Interruptores > Interruptores Automáticos

Comparar



Novo

Interruptor Diferencial Residual Dr 63a 30ma 4p Alumbra

R\$ 217⁹⁰em 3x R\$ 72⁶³ sem juros[Ver as formas de pagamento](#)

Frete grátis

[Saiba os preços de entrega e as formas de envio](#)
[Conheça as condições de entrega](#)

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a partir de R\$99.

Outros produtos semelhantes

[CONTINUAR COMPRANDO](#)

Carrinho

PRODUTO

QUANTIDADE

PREÇO

CUPOM DE DESCONTO

Interruptor Dr Fuga 3P 30Ma 63A Easy0 CI Ac Ez0R33563 Schneider
*Produto fabricado e entregue em sua embalagem original e sem danos.

- 1 + R\$ 204,12 X

Código

Adicionar

Subtotal

R\$ 204,12

Entrega

R\$ 21,06

Total

R\$ 225,18

Continuar pagamento

ENTREGA

RECEBER

RECEBER



Fol.: 275

10.5. KIT 4 VENTILADORES – RACK



[Fazer login ou Cadastre-se](#)[meu carrinho](#)

1 item



CARRINHO

1

2

3

4

Carrinho

Produto	Quantidade	Valor
 Kit ventilação para Racks KVR4 com 4 ventiladores	- 1 +	R\$ 472,56
Parabéns! Você ganhou Frete Grátis		
\$ Ver as formas de pagamento e parcelamento Quantidade mínima para comprar em nossa loja: 1 Valor mínimo para comprar em nossa loja: R\$ 1,00		
		SUBTOTAL R\$ 472,56
		DESCONTOS R\$ 37,80
		TOTAL R\$ 434,76



Fol.:

276




Racks de Servidores

Informática

Patch Painéis

Construção

Mais

[Informática](#) > [Componentes de Hardware](#) > [Racks e Patch Panels](#) > [Racks de Servidores](#)

Marca:

Kit De Ventilação Para Rack 4 Ventiladores Padrão Universal**R\$ 329⁹⁹**em 12x R\$ 31⁹⁶**Frete grátis**Sem taxa de envio e frete grátis para todo o Brasil. [Saiba mais sobre o frete grátis](#)Quantidade: **1 unidade** ▼ (153 unidades)**Comprar agora****Adicionar ao carrinho****Frete grátis** em compras a partir de R\$99

Meu Carrinho Identificação Pagamento

Carrinho de compras[◀ Comprar mais](#)**Falta pouco para o FRETE GRÁTIS! Adicione mais R\$ 267,52 em produtos.**

Digite o CEP para calcular o frete e o prazo de entrega: 79902-260

Calcular**Finalizar Compra** ➔

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor Pix	Valor cartão
 Kit ventilação para Racks com 4 ventiladores - KVR 4V	  	R\$ 432,38	R\$ 402,11	R\$ 432,38

Restam poucas unidades**Subtotal (1 item): R\$ 432,38****Frete: R\$ 59,93**

Transportadora Total Express | Até 15 dias úteis - R\$ 50,60

 Correios - PAC | Até 12 dias úteis - R\$ 59,93

Correios - SEDEX | Até 8 dias úteis - R\$ 115,97

Jamef | Até 10 dias úteis - R\$ 215,00

Deytone Express | Até 10 dias úteis - R\$ 373,60

O preço e a disponibilidade dos itens podem mudar.

Os produtos poderão esgotar caso outro cliente compre antes que você.

Atenção: O prazo do frete começa a contar a partir da aprovação do pagamento.

Total: R\$ 492,31ou
R\$ 462,04 à vista no PIX



Fol.: 227

10.6. PATCH PANEL 20 PORTAS

Central Cabos

MINHA SACOLA

Sair

MINHA SACOLA

MEUS DADOS

MEU ENDEREÇO

PAGAMENTO

CONFIRMAÇÃO

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
Patch Panel 24 Portas CAT 6 SonoPlus - 5370 Produto fornecido e entregue por Central Cabos	Em até 8 dias úteis	De R\$ 779,00 Por R\$ 740,00	- +	R\$ 740,00 +

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

CEP
Entrega para 79902-260

PAC
Entrega 9 dias úteis

CUPIOM DE DESCONTO

ADICIONAR

CÓDIGO DE VENDEDOR

ADICIONAR

SubtotalSubtotal

R\$ 779,00

Descontos

R\$ -38,95

Entrega

R\$ 35,37

Total

R\$ 775,42

FINALIZAR COMPRA

CONTINUE COMPRANDO

STUBBIA, De R\$ 775,42 para R\$ 775,42 com desconto de 0,00%.



1 IDENTIFICAÇÃO



Digite seu e-mail, CPF ou CNPJ

seu e-mail, cpf ou cnpj

CONTINUAR


Resumo da Compra

Subtotal:	R\$ 775,42
Frete:	R\$ 56,22
Desconto:	R\$ 0,00
Total à pagar:	R\$ 831,64

Visualizar Produtos



Voce Panel 20 RJ45/DC 19"/1U 20 portas/2 pares por porta Cat.3 com guia traseiro
R\$ 376,44
Quantidade: 2





Fol.:

779

 **ELETROLUZ**SOLUÇÃO
PAGAMENTO**Meu carrinho**[Continuar](#)**Perfilado perfurado 38 X 38 X 6M Chapa 24 leve 0,65MM (2x3m)**

Ref. 1881

Marca: PERFILLIDER/ELECON

R\$ 2.882,56(R\$ 2.882,56)**Frete** CEP[Não sei meu CEP](#)**FRIO GRÁTIS** indisponível para a sua região

Nenhuma forma de envio disponível para este endereço

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!



[Ver outros mais produtos](#)**Resumo do pedido**


Subtotal

R\$ 2.882,56

Total do pedido

R\$ 2.882,56no boleto à vista
ou 5x sem juros de R\$ 576,51 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 297,86 no cartão de crédito[Continuar](#)







magalu

Pressurizador De Água 160w 12mca Para Até 3 Pontos - Hidrax

Cor: Azul

Selecione a voltagem

110V

Preço: **R\$ 399,80**

Compre agora

Adicionar à sacola

Retire na loja grátis

Retire em até 5 dias úteis

10.9. SAÍDA HORIZONTAL

tekyo

Salida Horizontal Galvanizada Eletrolítica Eletrocalha Para Eletroduto 1" Jsaiz

124

Retire na loja

Entrega 21/10

Subtotal: **R\$ 512,92**

Consultar entrega e frete

79902-260

OK

Total Frete: **R\$ 16,28**



Fol.: 283



Cetti é uma empresa da Cetelem

Meu Carrinho (9,67kg)

Sucesso! O frete foi aplicado!

Produtos marcados com *** não estão disponíveis na quantidade desejada ou não encontram-se em estoque!

Excluir	Imagem	Produto	Quantidade	Unitário	Total
☒		Salda Horizontal de Perfilado 38x38 mm para Eletroduto 2" ***	124	R\$ 4,30	R\$ 533,20

Calcular Frete: 79902260

Calcular

Sub-total: R\$ 533,20
ECONÔMICO - Entrega em até 11 dias úteis: R\$ 78,03
Total: R\$ 611,23

Voltar

Concluir Pedido



Digite o produto:

PROCURAR



50X50MM
R\$ 10,38

+ COMPRAR

R\$ 35,18

+ COMPRAR

R\$ 1,69

+ COMPRAR

CONTINUAR COMPRANDO

COMPARTILHAR

FINALIZAR COMPRA

Produto(s)



SAIDA ELETROCALHA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1/2 - PERFILADO

Quantidade	Entrega	Valor Unitário	Valor total
124	8 Dias Úteis	R\$ 2,02	R\$ 250,48

Retirar da cesta

Simule o prazo de entrega e o valor do frete:

79902-260

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Atenção: O prazo começa a contar a partir da aprovação do pagamento.

PAC | 8 dia(s) úteis - R\$ 70,72

Subtotal: R\$ 250,48
Frete (PAC.): R\$ 70,72
Total: R\$ 321,20

À vista com 5% desconto (já calculado no boleto
bancário ou Pix)
- Ver Parcelas

Cupom ou Vale Informe-o na etapa de
Pagamento.



Fol. 284

10.10. SAÍDA LATERAL DUPLA



[CONTINUAR COMPRANDO](#)



Saída Lateral Dupla 1" Ge CKP171 Kennedy
Produto fabricado e entregue por METALURGICA BARROSO

QUANTIDADE

11 +

PREÇO

R\$ 2,25

CUPOM DE DESCONTO

Adicionar

Subtotal

R\$ 24,75

Entrega

R\$ 26,48

Total

R\$ 51,23

Fechar pedido

ENTREGA

RECEBER

Receber 1 item em 79902-260

PAC

Entrega por PAC



Busque tudo para sua casa

[Compre segura](#)



Carinho



Ofertas



Mais

[Compartilhar](#)

[Importar](#)



Saída Lateral Dupla para Eletroduto 3/4 #18 - 10 Peças
Vendido e entregue por METALURGICA BARROSO

1 +

Excluir

R\$ 44,50

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 44,50 em até 10x sem juros no cartão

Subtotal

R\$ 44,50

Frete

R\$ 27,59

Total

R\$ 72,09

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 72,09 em até 10x de R\$ 7,21 sem juros

Continuar


Calcular frete e prazo

Simulação para Ponta Porã, MS - 79902-260

79902-260

Calcular

Não sei o meu CEP

[illegible]

10.11. T HORIZONTAL ELETROCALHA



Carrinho

 **Resumo da compra**

 Carrinho de Compras

Produtos	RS 303,53
----------	-----------



Produto
T Horizontal P/ Eletrocalha 90G
100x50mm - 006066

Quantidade: 10 +
 R\$ 303,53

Entrega RS 68,76
Frete para Ponta Porã/MS 24,90
Impostos e Encargos 70 + 3 + 10 + 10 = 93

[Voltar as compras](#)

Cupom

Total R\$ 371,69 no PIX
até 5 dias R\$ 77,53



Fol: 286

Bem-vindo. [identifique-se](#) para fazer pedidos



[Meus Pedidos](#) [Minha Conta](#)

[1](#) **Meu Carrinho**
Produto adicionado

[Marcas](#)

[Quem Somos](#)

[Como Comprar](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Segurança e Privacidade](#)

Produto remando no carrinho.

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 TE Eletrocalha Horizontal 90° si Virela 100 X 50mm PERFILAÇÃO SKU: 9Y4MW6AV3 Estoque: Disponível	R\$ 29,40	- 18 +	R\$ 529,20	
Subtotal: R\$ 529,20				

Calcule o frete:

79902-260

[Calcular](#)

[Não sei meu CEP](#)

- ☒ 5 dias úteis R\$ 102,72
Azul Cargo Express - e-commerce
- ☐ 7 dias úteis R\$ 106,61 Correios - PAC
- ☐ 8 dias úteis R\$ 121,53 Jadlog - Com
- ☐ 3 dias úteis R\$ 126,28
Azul Cargo Express - Amanhã
- ☐ 3 dias úteis R\$ 172,16
Correios - SEDEX
- ☐ 9 dias úteis R\$ 202,87
Jadlog - Package

Total: **R\$ 631,92**

via Pix por **R\$ 605,46** com 5% de desconto
ou em até 3x de R\$ 210,64 sem juros



[Continuar comprando](#)

[Finalizar compra](#)



Fol.: 288

Plenobras Pesquisar [Olá, Faça seu login](#) [+55 \(51\) 2101-6800](#) [Quem Somos | Pro](#) [Pedido](#)

[Automação](#) [Elétrica e Telecom](#) [Energia Solar](#) [EPIs e EPCs](#) [Ferramentas e Máquinas](#) [Fios e Cabos](#) [Fixação e Vedação](#) [Gás e Incêndio](#) [Hidráulica e Pneumática](#) [Iluminação](#) [Motores e Bombas](#) [Outros](#)

[Home > Caminho de Compras](#)
Caminho de Compras

Tampa Pressão Para Eletrocalha Galvanizada Eletrolítica 100X3000MM
JTPPEV002
[Verificar disponibilidade](#)
Em Estoque
Qtde: 75 [Excluir](#)
☐ Retirar na loja Entrega: 21/10

Preço
R\$ 27,74 - por peça

Subtotal: R\$ 2.590,80
[Continuar pagando](#)
[Continuar comprando](#)
[Email](#) [PDF](#)
[Consultar tabela pública de Preços e Descontos](#)
Consultar entrega e frete
79902260 OK
Total frete: **R\$ 518,20**

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies

OK, entendi

10.13. VALVULA DE RETENÇÃO

Iconex [Nossas Contatos](#) [Minha Conta](#)

Válvula de Retenção Horizontal PVC Esgoto 100mm
[Verificar disponibilidade](#)
REF: 15385 - MARCA: KROMA - APOSLIO VALVULA DE RETENÇÃO

Disponibilidade: Imediata

R\$ 174,90
R\$ 157,41 à vista com desconto Pix - Vindi
R\$ 162,66 à vista com desconto Boleto - Vindi
ou 5x de R\$ 34,98 Sem juros MasterCard - Vindi

Produto com desconto progressivo
Desconto de 31 a 40 por cento. Quanto maior a quantidade mais desconto será aplicado.

Na compra desse produto ganha 174 Marcações Pontos

[Comprar Agora](#)

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega
79900-002 [CALCULAR](#)

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações
Loggi via Esgoto	R\$ 22,38	Previsto para 08/10/2024 até 14/10/2024
Carrocinha via Esgoto	R\$ 30,36	Previsto para 04/10/2024 até 09/10/2024
Carrocinha P&C via Esgoto	R\$ 34,09	Previsto para 04/10/2024 até 07/10/2024
Carrocinha via Esgoto	R\$ 74,75	Previsto para 08/10/2024

[Indique a um amigo](#) [Continuar comprando](#)



Fol.:

289



Construção

Ferramentas

Casa, Móveis e Decoração

Indústria e Comércio

Mais

[Construção](#) > [Plumaria/Elétrica](#) > [Conexões](#) > [Tubulões](#) > [Válvulas de Retenção](#)[Comprar agora](#)

Nova

**Valvula De Retenção Para Es-
goto 100mm ≈ 4 Polegadas****R\$ 261⁴⁵**em 12x R\$ 21⁷⁹ sem juros[Ver todos os pagamentos](#)**Frete grátis**Saiba os prazos de entrega e as formas de envio
com o cálculo de frete grátis

Disponível 1 dia após sua compra

Quantidade: 1 unidade (1 de 2 disponíveis)

Comprar agora**Adicionar ao carrinho**[↶ Confira a história do desenvolvimento](#)[🔊 12 meses de garantia de fábrica](#)**Características principais**

Marca	Tigro
Modelo	Esgoto 100MM



Fol.:

290

Faça seu orçamento: (15) 99163-5322

[BANHEIROS](#) [COZINHA E LAVANDERIA](#) [ÁREAS EXTERNAS](#) [TUBOS E CONEXÕES](#) [FERRAMENTAS](#) [TINTAS](#) [OFERTAS](#)

Hidráulica Tropeiro / Marca / / Válvula de Retenção Esgoto 100mm - Tigre

Válvula de Retenção Esgoto 100mm - Tigre

Marca: TIGRE

Ref.: 00170

Disponibilidade: Pronta Entrega

 Adicionar a lista de desejos**R\$ 122,08**

2x de R\$ 61,04 sem juros

A Hidráulica Tropeiro é referência em tubos e conexões Tigre em Sorocaba e região. #vempratropeiro



OK, ENTENDI

COMPRAR AGORA

 12 pessoas vendo este produto Calcular Prazos e Preços

NÃO É O PREÇO

79900-002

Calcular

PAC - R\$ 29,76 - até 10 dias úteis - Previsão 09/10/2024

SEDEX - R\$ 55,24 - até 6 dias úteis - Previsão 03/10/2024



Fol. 291

10.14. BRISES

Proposta Técnica / Comercial

POSTA #12447 - Hdo Engenharia e Consultoria LTDA

COMERCIO ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E REVESTIMENTOS CNPJ: 39.905.862/0001-07

IE: 362.042.794.118



E-MAIL: vendas@bepex.com.br

TELEPHONE: (19) 3701-0019

SITE:

www.bepex.com.br

ENDEREÇO: Rua José Guerreiro 40, II Distrito Industrial - Iracemapolis SP - CEP 13.498-262

DATA: 01/10/2024 14:50

Tarifas e Frete

Tempo Tributação: Lucro presumido

Imposto: 7,00 %

IPI: 0,00 %

PIS/COFINS: 3,65 %

Forma de Pagamento: Mediante aprovação

Entrega: 20 dias úteis

Frete: 19.000,00

Itens do Orçamento

#	Item	Medidas (mm)	NCM	Peso Unit (kg)	Preço Unit. (R\$)	Quantidade (Peças)	Peso total (kg)	Preço Total (R\$)
#0001	Chapa de Aço Perf - BEPEX_21 E=1,25MM AG	3000 x 1200 x 1.25	72085400	27,90 Kg	R\$ 2.491,00	19,00	530,10 Kg	R\$ 47.329,00

Valor Total:

R\$ 47.329,00

Peso Total:

530,10 Kg

Notas e Observações

ANTE DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

ser vendido em peças, as chapas vão com seu peso teórico na Nota Fiscal.

seram considerados chapas em formatos retangulares, com recortes e rodapés. Caso seja necessário esse acabamento, o projeto deve ser enviado, e essa proposta pode sofrer alterações, incluso suporte para fixação.

Fol.

292

tamos ofertando o padrão Bepex que mais se aproxima do solicitado, com medidas de espessura, cordão e malha expostos acima. Em caso de pedido, solicitamos confirmar o característico do processo produtivo o material apresentar óleo, rebarbas, leve empenamento, ondulações e torções nos fios laterais, no sentido do comprimento. A remoção dos fios não é inclusa nessa proposta.

Os preços e condições ofertados podem sofrer alterações de acordo com a mudança nas especificações técnicas, quantidade ou mesmo projeto. Caso o projeto seja mudado, o valor será mudado.

Todo e qualquer pagamento ofertado estará condicionado a aprovação do cadastro da empresa. Informamos que na ocasião do faturamento, caso haja alguma pendência com o cliente, o mesmo poderá ser retido até quitação do valor correspondente.

Independente da forma de pagamento pactuada, os títulos tem instrução automática de protesto após dois dias do vencimento.

Caso surjam dúvidas ou pendências técnicas ou comerciais que impeçam o início do processo de fabricação, o prazo será contado a partir da solução do problema.

Em caso de cancelamento do pedido, oriundo deste proposta, a Bepex deverá ser consultada pois há custos, uma vez que a matéria prima é comprada a fabricação sob projeto, e o cliente.

Todo material tem tolerância de: 3 a 5mm em cada dimensão (malha), acima exposta. Comprimento e largura tem tolerância de 10 a 15mm, peso até 5%. Essa tolerância deve ser considerada em projeto e não é motivo aceito de devolução do material.

Estão excluídos dos serviços e produtos desta oferta:

Edição em obra:

Objeto:

Montagem das peças em obra.

Formas e serviços não acertados previamente, ou fora desta proposta.

O projeto deve SEMPRE ser enviado. Nenhuma ordem de compra será aceita sem o respectivo projeto. Em caso de esboços, fotos e croquis mal detalhados a Bepex não se responsabiliza pelo conserto.

Inspeções e inspeções na fábrica devem ser previamente avisadas e agendadas. Sob pena de não ser recebido.

Proposta válida por 5 dias.

Horário de carga e descarga: de segunda a sexta-feira, das 7:15 às 11:00, das 12:30 às 16:45. Somente em caminhão aberto. Deve ser agendado.

Caso a matéria prima seja enviada pelo cliente, os fardos não podem ter peso superior a 2,5ton.

Para pedidos com prazo de entrega superiores a 30 dias: Em caso de reajuste da matéria prima, ou aumento comprovado dos custos, dissídio coletivo, ou alteração na legislação vigente, os mesmos serão apresentados para negociação entre as partes.

Logo após as peças estejam prontas, serão faturadas, e passará a contar seu prazo de pagamento, com instrução de protesto, no prazo previsto nesta proposta. Tal medida é tomada inclusive para pedidos a vista.

Para pedidos grandes, a compra do material e outros custos poderão ser negociados em nome do cliente e abatidos da proposta.

Pode ser incluído o custo do frete na NF caso seja solicitado redespacho em São Paulo ou Campinas - SP.

As cobranças de nossa empresa podem ser feitas por empresas terceirizadas, e o endosso já sai constando em Nota Fiscal ou aviso de cessão.

Os responsáveis apenas pela alíquota de ICMS descrita na proposta. Havendo cobranças extras (DAE) pelos postos fiscais, essa proposta automaticamente é revisada.

De fazer frente ao valor cobrado pelo posto fiscal.

Material livre de descarregamento. Empilhadeira ou descarga manual é responsabilidade do cliente.

De acordo com o Art. 618 do Código Civil Brasileiro, a obra possui garantia de 5 anos para vícios ou defeitos que comprometam sua segurança e solidez. A garantia não cobre

os por mau uso ou intervenções de terceiros.

leita a cidade de Limeira - SP para resolver questões Judiciais, se houver sobre DIFAL: No caso de o cliente não ser contribuinte do ICMS, ou ser usuário final do produto o valor do DIFAL deve ser acrescentado a essa proposta.

DECORTEN

Fol.: 295

Cotação:**277-24****01/10/2024****Cliente:** HDO ENGENHARIA

595 971 269592

**Contato:** Luis Miguel**E-mail:**

Qt.	Unid.	Descrição	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Esp. chapa (mm)	Acabamento	Valor Uni.	Valor Total
48	m²	Chapas em Aço Corten rcortadas a laser em partes de até 600 x 600 mm Incluso suporte para fixação conforme projeto para revestimento de fachada.	x-x-x	x-x-x	x-x-x	2	Pátina de oxidação e aplicação de selante protetor.	780,00	37.440,00
Total:								RS	37.440,00

Orçamento válido por 5 dias.**Prazo de produção: 25 dias úteis após o pagamento e aprovação do arquivo de layout (medidas, posição e etc).****Condições de Pagamento: 50% de sinal e 50% para liberação de retirada (os materiais serão liberados para retirada após a confirmação do crédito em nossa conta corrente)**

Observação

Os materiais deverão ser retirados em nossa empresa, sendo o carregamento da mercadoria de responsabilidade do cliente. Não executamos serviço de transporte e/ou instalação.

Para a produção de peças deverão ser enviados projetos detalhados e com medidas, ou para produção de portas e portões, as medidas do vão acabado onde serão instaladas as peças. O transporte é responsabilidade do cliente, a contratação, comunicação, pagamento e etc. Nossa empresa pode auxiliar na cotação, informando peso, volume (referente ao produto), mas não temos vínculo com a transportadora ou carro.

A pátina do Aço Corten é formada a partir da reação do material com ácidos, não possibilitando a determinação da coloração ou pigmentação final das peças.

A limpeza e manutenção de peças feitas com pátina, deverá ser feita periodicamente com hidratante para proteção da pátina. Após o processo de acabamento de pátina de oxidação, a peça não poderá passar por processo de solda, corte, dobra, calandra e etc, pois irá manchar escurecer, tirar ou queimar o acabamento, sendo necessário refazer o processo de acabamento novamente. As peças com pátina de oxidação (aço corten) não deverão ser embaladas com plástico.

A retirada do material será liberada após confirmação do pagamento integral da mercadoria (no caso de depósitos em cheque ou DOC será liberada após a compensação do mesmo). Não embalar o Aço Corten com plástico.

Para a continuidade do seu pedido, favor enviar os dados cadastrais da empresa e o comprovante de depósito do valor de sinal para o e-mail: contato@decorten.com.br. As peças tem o prazo de 7 dias após a comunicação da finalização da produção para serem pagas e retiradas em nossa empresa. Após esse período será cobrada uma taxa de armazenamento de 0,3% do valor do bem ao dia.



Dados bancários para pagamento

Chave PIX: contato@decorten.com.br - Banco Inter S.A. - Número Banco 077 - Agência: 0001 - C.C.: 20120446-0
Favorecido: Tudo em Laser Ltda



Rua Pascoal Moreira, 141 - Alto da Mooca - São Paulo-SP CEP 03182-050



Tudo em Laser

CNPJ: 45.494.588/0001-15

ORÇAMENTO

CLIENTE:

Luiz Fernandez – Ponta Porã / MS

Item	Descrição	Quant. (m²)	Valor Unit. (m²)	Valor total
01	Estrutura Metálica revestida em ACM Cortem, vasado na Router CNC, conforme Projeto.	11,52	R\$ 813,00	R\$ 9.365,76
02	Estrutura Metálica revestida em ACM Cortem, vasado na Router CNC, conforme Projeto.	31,63	R\$ 813,00	R\$ 25.715,19
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
VALOR TOTAL			R\$	35.080,95



Fol.:

297

Dourados/MS., 03 de Outubro de 2024.


IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS

Autorizado em: ____ / ____ / ____

Luiz Fernandez



10.15. PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA



Fabricação de Elevadores e Plataformas Sob Medida
Rua dos Pioneiros, 585 – Bairro Pioneira
Campo Grande – MS
(67) 9 9101-0889 Celio Fernandes
E-mail: elevadoresjac@gmail.com
www.elevadoresjac.com

Fol.: 299

SUA SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE.

Cliente: ESTEFANY GONZÁLEZ
Endereço: _____
End da Obra: O mesmo
Cidade: PONTA PORÃ **U:** MS
E-mail: _____
Telefone: _____ **Celular:** _____

Campo Grande-MS, 01 de outubro de 2024.

Breve apresentação:

A Elevadores JAC Ltda ME, conta com uma parceria da mais alta qualidade do Brasil em se tratando de Plataformas e Elevadores HIDRAULICOS.

A empresa Fluhydro Systems é pioneira em desenvolvimento de hidráulicos para esse fim no Brasil, com mais de 46 anos de experiência no ramo.

Vantagens de um hidráulico Fluhydro:

- 1) Contêm um conjunto de válvulas que permite regulagens perfeitas em termos de controle de velocidade e conforto nas paradas.
- 2) Válvula anti-queda
- 3) Válvula de regulagem de velocidade de descida
- 4) Válvula de regulagem de velocidade de subida
- 5) Válvula de manutenção, que permite fazê-las sem riscos de queda do hidráulico.
- 6) Válvula de resgate, que mesmo sem energia permite descer a plataforma ou elevador até a base inferior, eliminando a possibilidade de alguém ficar preso no interior do equipamento.
- 7) A empresa Elevadores Jac Ltda, faz as cabines sob medida, otimizando espaço e facilidade de instalação, proporcionando maior conforto e rapidez.

DESCRIÇÃO

Confeção e instalação de uma Plataforma cabinada tipo CRACM de 2 paradas para 3 pessoas em conformidade para atender pessoas com mobilidade reduzida, estrutura fabricada em aço SAE 1010/20 (ABNT), acionada operacionalmente por sistema hidráulico Óleo dinâmico, com as seguintes especificações técnicas: (Deverão estar de acordo com a NBR 313:2007, NBR 267:2001 e NBR 9050.

1 - Fosso: comprimento 1.500mm X largura 1.500mm, com 0.500mm de profundidade.

2- Locomoção 2.600mm

3 - Cabine: comprimento 1,260mm X Largura 1,100mm x Altura 2.200mm.

4 - Capacidade de carga para até 300 Kg (trezentos);

5 - Acabamento da cabine em chapa aço carbonado ou vidro temperado 8mm, piso antiderrapante.

6 - Acionamento operacional elétrico, ponto de frequência 220 v, trifásico. Com DISJUNTOR de 25amp na caixa de distribuição, exclusivo para a plataforma e outro disjuntor de 25 amp., no local de instalação do motor, fio de rede 4mm.

7 - Botão de chamada/envio acionado por pressão constante e pressão única, composto por botoeiras com identificação em braile, fins de curso.

8 - Armação básica da plataforma fabricada com tubulação estrutural.

9 - 2 Portas de pavimento em aço carbonado 2.000mm altura por 0.800mm largura, abertura na mão esquerda, com pintura original de fábrica, na cor cinza, em caso de troca da pintura por outra cor será por conta do adquirente, fechamento automático e travamento eletromecânico, permitindo que a plataforma suba ou desça somente quando as portas estiverem fechadas e travadas.

Obs: o acabamento nas laterais das portas fica a cargo e escolha da contratante.

Porta virtual com sensores infravermelhos na cabine, impede que o usuário tenha qualquer tipo de lesão ao sofrer qualquer anomalia na plataforma que venha cair perto da porta, parando a plataforma na hora.

10 - Motor de 3.5cv trifásico.

11 - Pistão hidráulico com acionamento direto na cabine eliminando cabo de aço, com camisa de 2 1/2 polegadas, com válvulas anti queda e controle de velocidade na subida e descida.

1º) Resgate manual acoplado no sistema hidráulico.

12 - Operador com 2 velocidades, saída em velocidade conforto e aumentando a velocidade no trajeto até 06 a 15mts por minutos e voltando na velocidade conforto a 20cm (vinte) do local das paradas, muito mais econômico, manutenção mais barata, mais segurança contra queda.

13 - Bomba hidráulica com capacidade de 26 litros por min.

14 - Velocidade constante 06 a 15m/min até parar no estágio final.

15 - Compartimento de óleo de capacidade para total locomoção do pistão hidráulico.

Estrutura para instalação: por conta do Cliente.

Obs: fazemos acompanhamento da obra ou reforma, para orientar na adequação do local.

É necessário estar com fosso pronto, com pintura e parte elétrica instalada para iniciar a instalação da plataforma.

Com o prazo de 60 dias após a data de fechamento do contrato, para início da instalação e 30 dias para o término da instalação.

Fol.: 301

Garantia total de 01 ano contra defeito de fábrica, com manutenção periódica a cada 2 (dois) meses com valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta Reais) por bimestre.

OPÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil Reais)

Obs: Os valores serão pagos da seguinte forma:

A entrada será depositada na conta da contratada e as demais através de boletos. Que servira como recibo de pagamento.

PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS. Obs: As medidas acima são de referência, trabalhamos com produtos sob medida.







UP Line
ELEVADORES



Código da Proposta Fol.: 997-24

Código do Cliente: 5015

Código da Oportunidade: 3556

Proposta Comercial - Plataforma Hidráulica Cabinada (Acessibilidade)

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial de Transporte vertical, conforme características abaixo.

Contratada

Razão social: Clquilli de Oliveira Elevadores Ltda **CNPJ:** 10.507.757/0001-20 **IE:** 647.546.877.111
Endereço: Avenida Doutor Cenobellno de Barros Serra, nº 1304 - Parque Industrial - Cep: 15030-000 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3212-1804 **e-mail:** contato@elevadoresupline.com.br **website:** www.elevadoresupline.com.br
Consultor (a): Gestão Comercial **Telefone:** (16) 98271-0069 **e-mail:** marcus.pontes@elevadoresupline.com.br

Contratante

Razão social / Nome: Estefany Gonzalez
CPF / CNPJ: **RG / IE:** **Contato:** Estefany Gonzalez
Telefone fixo: **Tel. Celular:** (595) 98347-7873 **e-mail:**
Endereço de cobrança:
Endereço da obra: Ponta Porã - MS
Tipo de obra: Imóvel comercial **Marítimo:** Não **Obs.:**

Características do equipamento

Tipo de transporte vertical: Plataforma Hidráulica Cabinada (Acessibilidade)
Código do equipamento: PLT-A 2 2 02 - 0814 . 1 1 8 2
Quantidade de equipamentos: Uma unidade
Quantidade de paradas: Duas paradas
Limite de percurso: Até 4000mm (4 metros)
Capacidade de carga: 3 Pessoas ou 250 Kg (Modelo Standard)
Motor: Central hidráulica, compatível a utilização - 220v trifásico (Wittur)
Velocidade: Duas velocidades (Ajustável) - Até 9,6m/min
Quadro de comando: Eletrônico computadorizado microprocessado com comandos WT
Arcada: Arcada lateral com pistão indireto
Programação: Estacionar em um andar preferencial

Cabine

Tipo de cabine: Cabinada
Lado panorâmico: Nenhum
Acabamento das laterais e fundo: Em aço inox escovado
Acabamento do piso: Em aço carbono na cor PRETO, preparado para receber acabamento por conta do CONTRATANTE
Acabamento do teto: Teto em aço carbono com subteto em aço inox escovado
Iluminação: Luminária de LED no teto e luz de emergência
Barra de apoio: Corrimão tubular em aço inox polido
Botoeira da cabine: Botoeira ELX400 horizontal em aço inox escovado, com botões em braile (Elevcom)
Nomenclatura dos botões: T, 1
Botoeira dos pavimentos: Botoeira ELX400 em aço inox escovado, com IPD e botões em braile (Elevcom)
Nomenclatura dos botões: 1 Botão (Chamada)
Medida (Larg. x Profund. x Altura): 800mm x 1400mm x 2100mm

Porta da cabine

Acesso a cabine: Unilateral
Quantidade de porta: 1 unidade
Tipo e acabamento da porta: Não possui porta na cabine, apenas barreira de infravermelho
Lado de abertura: Não possui porta
Vão livre (Largura x Altura): 900mm x 2000mm
Quantidade de folhas: Não possui porta

Porta dos pavimentos

Acesso a cabine: Unilateral
Quantidade de porta: 2 unidades
Tipo e acabamento da porta: Porta de abertura manual tipo eixo vertical em vidro temperado incolor 10mm com sistema de trava eletrônica
Lado de abertura: Mão direita
Vão livre (Largura x Altura): 900mm x 2000mm
Quantidade de folhas: Uma folha

Informações sobre a obra do contratante				
Descrição	Recomendado	Possui	Informações	
Percurso :	Até 4000mm	2700mm	Status da obra :	Imóvel em construção
Largura do poço :	1150mm	1150mm	Caixa de corrida :	Em construção
Comprimento do poço :	1500mm	1500mm	Casa de máquina :	A construir
Rebaixo do poço :	800mm	800mm	Adequações :	A realizar
Pé direito da última parada :	3500mm	2600mm	Fonte das informações :	Contratante
Casa de máquina :	Até 10 metros	Até 10000mm	Via das informações :	
Instalação elétrica :	220V - Trifásico	220V - Trifásico		
Observações:				

Garantia & Manutenção Preventiva	
A garantia legal pela lei nº 8078/90 do código de defesa do consumidor é de 90 (noventa) dias corridos	
Manutenção Preventiva & Garantia estendida:	
O contrato de Manutenção Preventiva Periódica, oferece visita técnica, para a realização da manutenção preventiva exigida por lei, inclui também atendimento emergencial 24hr. Este produto tem como principais objetivos, garantir o bom funcionamento, a segurança do equipamento / usuários, estender a vida útil do equipamento e ainda proporcionar um total de até 24 meses de garantia.	

Investimento			
Descrição do produto	Valor unitário	Qtde.	Valor total
Plataforma Hidráulica Cabinada (Acessibilidade)	R\$ 100.900,00	1	R\$ 100.900,00
Despesas de montagem do equipamento	Incluso	1	R\$ 0,00
Despesas de vistoria	Incluso	1	R\$ 0,00
Projeto de adequação	Incluso	1	R\$ 0,00
ART (Atestado de Responsabilidade Técnica)	Incluso	1	R\$ 0,00
Entrega (Frete)	Incluso	1	R\$ 0,00
DIFAL - Diferencial de alíquota (Interestadual)	Não incluso	1	R\$ 0,00
Descrição dos itens opcionais	Valor unitário	Qtde.	Valor total
Resgate automático (Na falta de energia o equipamento desce até o 1º pavimento e libera a porta)	Incluso	1	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Total geral			R\$ 100.900,00
Observações:			
Obs. : DIFAL, obra civil, elétrica e adequações para a instalação do equipamento, são por conta do CONTRATANTE.			

Opções de pagamento	
Pagamento à vista :	Desconto de 5% (Pagamento total a vista no ato da assinatura do contrato)
Pagamento parcelado :	30% de entrada no ato da assinatura do contrato, mais saldo em até 8 (oito) parcelas sem juros, sendo elas para 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 dias, via boleto bancário. O número de parcelas é atrelado ao prazo de obra, sendo assim não é possível que o número de parcelas seja superior ao prazo de obra.
Cartão de crédito :	Em até 12x com acréscimo das taxas da operadora do cartão de crédito
Cartão BNDES :	Em até 48x pelo cartão BNDES, com acréscimo das taxas da operadora
Financejamento BNDES :	Através do código FINAME
Condições de pagamento	
Opção 1 (Parcelado) - Entrada de R\$30.275,00 (trinta mil duzentos e setenta e cinco reais) a ser pago via PIX ou TED até às 13:00h do dia 07/10/2024, mais saldo em 05 (cinco) parcelas iguais no valor de R\$14.125,00 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais) a serem pagas via boleto bancário, sendo elas para 30 / 60 / 90 / 120 dias.	
Opção 2 (À vista) - R\$95.855,00 (noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) a ser pago via PIX ou TED até às 13:00h do dia 07/10/2024.	

Prazos	
Validade desta proposta :	10 dias, impreterivelmente
Prazo de entrega:	até 22 semanas / 154 dias
Contado a partir do domingo subsequente a assinatura do contrato e pagamento da entrada. Caso haja atraso na obra civil ou nos pagamentos, o prazo da entrega e montagem também serão reajustados.	

E por ser de veracidade as informações acima citadas, firmam o presente.

São José do Rio Preto - SP, sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Contratante

Estefany Gonzalez

Contratada

Talita Ciquilli de Oliveira Pontes
CPF: 363.240.858-05 RG: 44.222.748-6
Diretora Comercial



São José do Rio Preto, 30/09/2024

Fol.: 306

PROPOSTA / CONTRATO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM**Solicitante/Contratante**

Nome: Estefany González
CPF/CNPJ: 087.589.611-19
Local: Rua Riachuelo, Nº 255
Bairro: Vila Renô
A/C: Estefany

RG/IE:**Cidade:** Ponta Porã**Email:** estefany.gonzalez2458@gmail.com**Fone:** (59) 59834-7787**CEP:** 79902-260**UF:** MS**Solicitada/Contratada**

Nome: D + C Comercial Ltda
Local: Avenida Tarraf, Nº 2450
Bairro: Jardim Anice
Consultor: Silvia Fernanda de Oliveira

CNPJ: 15.754.612/0001-47**CEP:** 15057-441 **I.E.:** 647615113111 **CREA-SP:** 1930912**Cidade:** São José do Rio Preto**UF:** SP**Email:** fernanda@decelevadores.com.br

Prezado senhor,


Apresentamos nossa proposta para uma plataforma hidráulica de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade vigente onde aplicadas. Desde já nos colocamos à disposição caso haja alguma dúvida relacionada a proposta.

1- ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Modelo	Hauslift		
Acionamento	Hidráulico indireto lateral		
Capacidade	225kg ou 3 pessoas		
Velocidade	15	m/min	
Paradas/Botoeiras	2	Sem IPD	
Percurso	2.60	m	
Entradas	1	Unilateral	
Dimensões da caixa	1.50 X 1.15 m		
Dimensões da cabina	0.98 X 0.95 X 2.20	m	
Profundidade do poço	0.60	m	
Última parada	2.60	m	
Porta de cabina	0		
Porta de pavimento	2	Eixo vertical	
Vão livre da porta	0.90 X 2.00	m	
Acabamento interno	Aço inox escovado - HL		
Espelho	Não	Resp.	Solicitada
Vidro	Não	Resp.	Solicitada
Piso	Sim	Resp.	Solicitante



São José do Rio Preto, 10/08/2024

**2- CAIXA DE CORRIDA**

Em estrutura metálica ou alvenaria, por conta e a cargo do contratante, respeitando rigorosamente as medidas mínimas observadas e orientadas técnicas da contratada.

3- ACABAMENTO INTERNO DA CABINA

Cabine feita em aço inox escovado. Iluminação através de lâmpadas LED munido de sensor de presença. Corrimão tubular nas laterais da cabina. Botoeira com botões iluminados, indicador de direção (subida e descida), dispositivo de alarme, botão de emergência e chave liga/desliga. O piso será preparado para receber acabamento final por conta e a cargo do contratante respeitando rigorosamente as medidas mínimas observadas e orientadas técnicas da contratada.

4- PORTA DE CABINA

Não possui porta de cabina, apenas barreira eletrônica infravermelha.

5- PORTA DE PAVIMENTO

Abertura eixo vertical em vidro, alumínio ou madeira por conta e a cargo do contratante respeitando rigorosamente as medidas mínimas observadas e orientadas técnicas da contratada.

6- BOTOEIRA DE PAVIMENTO

Em chapa de aço inoxidável escovado e munida de botão de chamada iluminado e indicador de direção.

7- QUADRO DE COMANDO

Quadro de comando eletrônico e micro processado para elevador hidráulico com controle de duas velocidades. Opcional: NoBreak, dispositivo eletrônico, que na falta de energia elétrica, permitirá que a cabine desça em velocidade reduzida até o andar inferior liberando os passageiros.

8- CASA DE MÁQUINA

Local seco, arejado, iluminado e de fácil acesso. Portará energia trifásica definitiva e munida de disjuntor. Local deverá ficar não mais longe que 6 (seis) metros da caixa de corrida. A execução deste espaço ficará por conta e cargo do contratante respeitando rigorosamente as medidas mínimas orientadas da contratada. Caso o local

9- MONTAGEM

Por equipe técnica especializada a conta e a cargo da contratada.

10- FRETE

EXW - Por conta e cargo do contratante a ser pago e negociado diretamente com transportador. Retirado de nossa fábrica.

11- CONDIÇÕES COMERCIAIS

11.1: Os pagamentos deverão ser efetuados via boleto bancário.

11.2: O atraso no pagamento ocasionará em juros e multa de acordo com legislação vigente, ficando assim a entrega suspensa até a regularização dos pagamentos eventualmente pendentes.

11.3: Por seguir programação rigorosa de compras dos itens que compõem o equipamento em questão, a contratada resguarda no direito de postergar a entrega proporcionalmente ao número de dias de eventual atraso de qualquer uma das parcelas que compõem o valor deste contrato.

R\$ 93.000,00 Noventa e três mil reais.



São José do Rio Preto, 30/09/2024

Fol.: 308

O projeto de adequação do local do equipamento será entregue em até: 30 dias.

O equipamento instalado e funcionando será entregue em até: 150 dias após entrada.

12.1: A entrega do equipamento corresponde à instalação e montagem do equipamento acima citado pronto para uso.

12.2: O prazo de entrega estará vinculado com as condições comerciais e a quaisquer alterações de projetos que venham ocorrer após a assinatura deste contrato.

13- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

13.1: É de responsabilidade do cliente, ora CONTRATANTE, execução de toda obra civil e fornecimento de rede de energia elétrica definitiva para a instalação do equipamento.

13.2: Deixar o local pronto, livre, desimpedido e, em condições de receber materiais, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes da data final prevista para entrega do equipamento em funcionamento.

13.3: O fornecimento e instalação de portas de pavimento assim como seus batentes.

13.4: Respeitar todas as orientações fornecidas pela contratada quanto a realização do projeto de adequação civil.

13.5: Cumprir com os prazos previamente estipulados por este contrato.

13.6: Efetuar todos os pagamentos conforme indicado pela contratada em suas devidas datas.

13.7: Todo acabamento não previsto por este contrato (por exemplo: vidros, espelhos e/ou piso) suas devidas compras e instalações.

13.8: Comunicar a CONTRATADA dentro do prazo citado, o cumprimento das orientações acima, ao qual nos reservamos o direito de nos certificar, após essa comunicação da eletiva entrega do local.

13.9: Consultar a CONTRATADA por escrito toda orientação técnica necessária para possíveis mudanças de projetos.

13.10: Informar, por escrito, nome de preposto responsável que responderá pela obra, o qual poderá a CONTRATADA passar informações e orientações técnicas e financeiras a respeito do andamento da instalação e montagem do elevador, inclusive com poderes para receber Certificado de Entrega e Nota Fiscal.

13.11: A guarda de peças, componentes, equipamentos e ferramentas devidamente entregues na Obra, passando ser de inteira responsabilidade do CONTRATANTE.

14- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1: Fazer 02 visitas técnicas no local de instalação, sendo a primeira para elaboração do projeto e a segunda para confirmação de adequação de instalação do produto no local, verificando os requisitos estipulados na cláusula anterior.

14.2: Cumprir com os prazos acima estipulados.

14.3: Fornecer desenhos, projetos e orientações necessárias à execução da obra civil à contratante.

14.4: Fornecer equipamento com as características anteriormente mencionadas.

14.5: Fornecer termo de entrega do equipamento.

14.6: Deverá fornecer certificado de garantia de 12 (doze) meses para peças, quando não identificado o mau uso pela CONTRATANTE.

14.7: Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária de seus empregados contratados para realização da fabricação, instalação e montagem do equipamento, instrumento deste contrato.

14.8: Deixar a cabina preparada para instalação de acabamentos internos exceto o padrão.

14.9: Comunicar a contratante sobre possíveis alterações de prazos decorrentes à situações adversas de obras e afins.

15 - DA PROTEÇÃO DE DADOS DO (A) CONTRATANTE

15.1: A CONTRATADA, por si, seus representantes, empregados e colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), bem como em conformidade com as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, o que o fará seguinte as seguintes diretrizes, bem como as demais previsões legais vigentes, adotando ainda quaisquer medidas de segurança extra que se fizerem necessárias.

15.2: A CONTRATADA tratará os dados pessoais a que tiver acesso apenas para fins contratuais e em conformidade com estas cláusulas, e, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente ao (a) CONTRATANTE. Assim, a CONTRATADA se compromete a não realizar qualquer tratamento de Informações Pessoais, entendidas como informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável vinculadas ao Contrato, nos casos que não haja enquadramento em uma das bases legais ou contratuais para processamento de dados pessoais.



São José do Rio Preto, 30/09/2024

Fol.: 309

15.3: O (A) CONTRATANTE autoriza neste ato a coleta e tratamento de todos os dados que se fizerem necessários para a confecção do presente contrato, bem como para o cumprimento da obrigação contratual.

15.4: A CONTRATADA informa que manterá e utilizará todas as medidas cabíveis de segurança organizacionais, administrativas, técnica e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

15.5: A CONTRATADA declara que irá fazer uso dos dados colhidos apenas dentro do escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização), ou seja, apenas os dados que se façam necessários para a atividade da mesma, bem como para efetiva e correta prestação de serviços ou produtos contratados, e que os dados pessoais não podem ser copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE. Assim, eventuais tratamentos de Informações Pessoais ocorrerão apenas com o propósito de cumprir as suas obrigações contratuais ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD.

15.6: A CONTRATADA garante que todas as medidas adotadas, são cumpridas ainda por seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, os quais devem respeitar a confidencialidade dos dados processados.

15.7: Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito do (a) CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

15.8: Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis, salvo quando houver sigilo legal em referida solicitação.

15.9: A CONTRATADA deverá notificar o (a) CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados.

15.10: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento, porém fica autorizada a mantê-los em seu sistema e/ou arquivos pelos prazos legais (prescricionais, decadenciais e demais) para eventuais discussões acerca do presente contrato. Bem como, necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

16- GARANTIA

16.1: Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano de GARANTIA, a contar da Entrega do produto, já incluído nesse prazo a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.

16.2: A garantia consiste no reparo ou substituição de peças ou componentes do elevador que apresentarem defeito de instalação ou de fabricação, excluindo-se danos causados por mau uso do equipamento, caso fortuito, negligência, imprudência e imperícia.

16.3: A decisão sobre substituição ou reparo das partes defeituosas será tomada segundo critérios técnicos da contratada.

16.4: A garantia contratual estabelecida no item 16.1 será revogada e cancelada em caso de não contratação de manutenção preventiva ou manutenção executada por empresa não autorizada pela contratada.

16.5: Não se inclui na garantia do produto a troca de lâmpadas.

16.6: A garantia cessará ainda se parte ou totalidade dos materiais ficarem na obra e, por condições alheias às responsabilidades da contratada for impedida de iniciar os trabalhos de sua instalação e se o material depositado na obra pelo período de instalação sofrer ação de elementos anormais de ambiente

17- CASOS DE RESCISÃO

17.1: Caso o CONTRATANTE requeira a rescisão do presente contrato, independente de culpa da CONTRATADA e sem justo motivo, poderá a CONTRATADA exigir o ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor do contrato a título de indenização.

17.2: Caso o CONTRATANTE requeira a rescisão do presente contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA antes da instalação do elevador, poderá exigir a devolução do valor já pago.

17.3: Caso a CONTRATADA requeira a rescisão do presente contrato, independente de culpa da CONTRATANTE e sem justo motivo, não poderá a CONTRATADA exigir o ressarcimento pelas despesas com fabricação de projetos, montagem e instalação se já tiverem ocorrido.

17.4: Caso a CONTRATADA requeira a rescisão do presente contrato, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, poderá reter o valor integral já pago.

18- CONSIDERAÇÕES FINAIS



São José do Rio Preto, 30/09/2024

Fol.: 310

18.1: O orçamento acima é baseado nas especificações fornecidas pelo cliente.

18.2: Caso o projeto final venha a ser modificado durante sua execução a pedido do CONTRATANTE, de forma que implique diferença de preços do valor negociado, este autoriza a CONTRATADA a emitir, a qualquer tempo, título correspondente à diferença de valores.

18.3: Todas as medidas podem sofrer alterações após avaliações técnicas feitas pela contratada.

18.4: O fornecimento de ART será mediante solicitação prévia à contratada e seu custo será repassado à contratante.

18.5: Caso haja pendência na execução dos serviços de responsabilidade do contratante e seja necessário retorno da equipe técnica, o deslocamento (km, pedágios, hotel e alimentação) referente a esta segunda viagem ficará por conta e cargo do contratante.

18.6: Fica estabelecido o fórum da comarca de São José do Rio Preto para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios a cerca desta proposta.

18.7: Esta proposta tem a validade de 20 dias

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO:

Local: Rua Riachuelo, 255

Bairro: Vila Renô

Cidade: Ponta Porã

CEP: 79902-260

UF: MS



São José do Rio Preto, 30/09/2024

Fol.: 311

Estando de acordo, as partes firmam entre si o presente contrato.

São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2024

D + C Comercial Ltda
CNPJ: 15.754.612/0001-47
IE: 647615113111

Estefany González
CPF/CNPJ: 087.589.611-19
RG/IE:

Testemunhas

Nome
CPF
RG

Nome
CPF
RG