



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM						1.302.467,70
1.1.			VIGAS E LAJES						185.790,21
1.1.0.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	442,78	97,51	BDI 1	121,87	53.961,60
1.1.0.2.	Composição	COMP 11	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	96,81	792,35	BDI 1	990,28	95.869,01
1.1.0.3.	Composição	COMP 12	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	106,60	14,03	BDI 1	17,53	1.868,70
1.1.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.032,74	11,53	BDI 1	14,41	29.291,78
1.1.0.5.	SINAPI	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	167,45	22,93	BDI 1	28,66	4.799,12
1.2.			LAJES - LANCES ARQUIBANCADA						2.634,45
1.2.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	11,35	185,72	BDI 1	232,11	2.634,45
1.3.			ALVENARIA						137.773,36
1.3.0.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	736,78	93,64	BDI 1	117,03	86.225,36
1.3.0.2.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	206,70	27,27	BDI 1	34,08	7.044,34
1.3.0.3.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	79,40	24,40	BDI 1	30,50	2.421,70
1.3.0.4.	Composição	COMP 13	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	857,94	39,25	BDI 1	49,05	42.081,96
1.4.			COBERTURA						2.301,36



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTACIO - MS									1.302.467,70
1.4.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,04	49,03	BDI 1	61,28	1.166,77
1.4.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,04	47,68	BDI 1	59,59	1.134,59
1.5.			ESQUADRIAS					-	300.726,63
1.5.1.			ESQUADRIAS DE FERRO					-	263.369,00
1.5.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,36	882,64	BDI 1	1.103,12	10.325,20
1.5.1.2.	Composição	COMP 02	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	29,04	380,29	BDI 1	475,29	13.802,42
1.5.1.3.	Composição	COMP 03	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	17,40	1.422,72	BDI 1	1.778,12	30.939,29
1.5.1.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	144,65	488,88	BDI 1	611,00	88.381,15
1.5.1.5.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	585,18	163,97	BDI 1	204,93	119.920,94
1.5.2.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	37.357,63
1.5.2.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	22,08	548,14	BDI 1	685,07	15.126,35



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.5.2.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	13,44	548,14	BDI 1	685,07	9.207,34
1.5.2.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,78	548,14	BDI 1	685,07	2.589,56
1.5.2.4.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	6,30	548,14	BDI 1	685,07	4.315,94
1.5.2.5.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	103,40	BDI 1	129,23	1.292,30
1.5.2.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	44,00	46,35	BDI 1	57,93	2.548,92
1.5.2.7.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	22,00	82,82	BDI 1	103,51	2.277,22
1.6.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	93.923,90
1.6.1.			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					-	5.704,52
1.6.1.1.	Composição	COMP 10	REFLETOR DE LED 400W	UN	4,00	815,69	BDI 1	1.019,45	4.077,80
1.6.1.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	42,00	27,12	BDI 1	33,89	1.423,38
1.6.1.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	27,12	BDI 1	33,89	203,34
1.6.2.			INTERRUPTORES E TOMADAS					-	2.737,59
1.6.2.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	27,17	BDI 1	33,96	271,68
1.6.2.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	41,36	BDI 1	51,69	361,83
1.6.2.3.	Composição	COMP 14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	50,10	BDI 1	62,61	500,88
1.6.2.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	32,07	BDI 1	40,08	1.603,20
1.6.3.			FIOS E CABOS DE COBRE					-	37.760,70

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
Folha 51
Rúbrica.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.6.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.438,14	4,33	BDI 1	5,41	7.780,34
1.6.3.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	632,00	6,73	BDI 1	8,41	5.315,12
1.6.3.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,00	9,44	BDI 1	11,80	2.312,80
1.6.3.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	246,00	28,52	BDI 1	35,64	8.767,44
1.6.3.5.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	275,00	39,53	BDI 1	49,40	13.585,00
1.6.4.			ELETRODUTOS					-	36.299,25
1.6.4.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	225,00	21,50	BDI 1	26,87	6.045,75
1.6.4.2.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.350,00	17,93	BDI 1	22,41	30.253,50
1.6.5.			QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS					-	11.421,84
1.6.5.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	51,88	BDI 1	64,84	129,68
1.6.5.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	474,73	BDI 1	593,32	593,32



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.6.5.3.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	821,68	BDI 1	1.026,94	1.026,94
1.6.5.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	14,90	BDI 1	18,62	186,20
1.6.5.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	72,45	BDI 1	90,55	814,95
1.6.5.6.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.007,24	BDI 1	1.258,85	5.035,40
1.6.5.7.	Composição	COMP 15	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5,00	10,94	BDI 1	13,67	68,35
1.6.5.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	94,00	16,37	BDI 1	20,46	1.923,24
1.6.5.9.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	109,60	BDI 1	136,98	1.643,76
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	67.354,99
1.7.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	11.513,28
1.7.1.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	194,00	11,89	BDI 1	14,86	2.882,84
1.7.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	18,37	BDI 1	22,96	3.995,04
1.7.1.3.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	43,24	BDI 1	54,04	108,08
1.7.1.4.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	824,34	BDI 1	1.030,26	4.121,04
1.7.1.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	19,48	BDI 1	24,35	97,40

Rubrica
 53
 MUN. PIO DE ANASTACIO
 Folha



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.7.1.6.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	26,32	BDI 1	32,89	131,56
1.7.1.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	35,47	BDI 1	44,33	177,32
1.7.2.			LOUCAS					-	38.978,37
1.7.2.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	330,78	BDI 1	413,41	4.134,10
1.7.2.2.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	519,88	BDI 1	649,75	1.299,50
1.7.2.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,68	376,31	BDI 1	470,31	8.315,08
1.7.2.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	150,10	BDI 1	187,59	2.251,08
1.7.2.5.	Composição	COMP 04	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	45,00	BDI 1	56,24	674,88
1.7.2.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	38,69	BDI 1	48,35	580,20
1.7.2.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	58,40	BDI 1	72,99	729,90
1.7.2.8.	Composição	COMP 05	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	765,62	BDI 1	956,87	8.611,83
1.7.2.9.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	342,28	BDI 1	427,78	5.133,36
1.7.2.10.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	88,61	BDI 1	110,74	1.328,88
1.7.2.11.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	111,14	BDI 1	138,90	1.389,00

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
Folha 54
Rubrica: A4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.7.2.12.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	3,36	1.078,88	BDI 1	1.348,38	4.530,56
1.7.3.			TORNEIRAS E REGISTROS					-	16.863,34
1.7.3.1.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	88,22	BDI 1	110,26	1.874,42
1.7.3.2.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	109,46	BDI 1	136,80	1.094,40
1.7.3.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	46,03	BDI 1	57,53	115,06
1.7.3.4.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,00	25,03	BDI 1	31,28	594,32
1.7.3.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	70,59	BDI 1	88,22	705,76
1.7.3.6.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	79,51	BDI 1	99,37	1.192,44
1.7.3.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	220,52	BDI 1	275,61	3.858,54
1.7.3.8.	Composição	COMP 16	CONJUNTO DE BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX POLIDO	UN	4,00	1.485,92	BDI 1	1.857,10	7.428,40
1.8.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO					-	41.970,86
1.8.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,85	20,42	BDI 1	25,52	1.068,01
1.8.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,60	26,14	BDI 1	32,67	1.653,10
1.8.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,59	36,39	BDI 1	45,48	6.121,15
1.8.0.4.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	17,00	39,25	BDI 1	49,05	833,85

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
Folha: 55
Rúbrica: A



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.8.0.5.	Composição	COMP 06	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	525,66	BDI 1	656,97	7.226,67
1.8.0.6.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	2.980,94	BDI 1	3.725,58	14.902,32
1.8.0.7.	Composição	COMP 17	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00	2.033,48	BDI 1	2.541,44	10.165,76
1.9.			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO					-	1.791,53
1.9.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	234,19	BDI 1	292,69	292,69
1.9.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	241,41	BDI 1	301,71	1.206,84
1.9.0.3.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	250,00	BDI 2	292,00	292,00
1.10.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	122.147,76
1.10.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.557,98	4,66	BDI 1	5,82	9.067,44
1.10.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.147,64	34,90	BDI 1	43,62	93.680,06
1.10.0.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	275,22	56,40	BDI 1	70,49	19.400,26
1.11.			REVESTIMENTO DE PISOS					-	95.646,36
1.11.0.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	231,34	21,02	BDI 1	26,27	6.077,30
1.11.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	204,36	34,93	BDI 1	43,66	8.922,36

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
Folha 56
Rúbrica



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.11.0.3.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	204,36	33,01	BDI 1	41,26	8.431,89
1.11.0.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	578,32	76,86	BDI 1	96,06	55.553,42
1.11.0.5.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	204,36	59,02	BDI 1	73,76	15.073,59
1.11.0.6.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,80	129,64	BDI 1	162,02	1.587,80
1.12.			VIDROS					-	6.345,77
1.12.0.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	9,36	312,08	BDI 1	390,04	3.650,77
1.12.0.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	4,64	464,73	BDI 1	580,82	2.695,00
1.13.			PINTURA					-	179.729,68
1.13.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.175,76	4,50	BDI 1	5,62	12.227,77
1.13.0.2.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	2.175,76	20,57	BDI 1	25,71	55.938,79
1.13.0.3.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1.880,70	47,46	BDI 1	59,32	111.563,12
1.14.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	14.506,15
1.14.0.1.	Composição	COMP 08	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45 CM E 10CM ESPESSURA SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X40CM	M3	1,01	3.239,18	BDI 1	4.048,33	4.088,81
1.14.0.2.	SINAPI	103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	4.167,60	BDI 1	5.208,67	10.417,34
1.15.			LIMPEZA					-	2.515,09

Rúbrica: *[assinatura]*
Folha: 57
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006719-71	Nº TransfereGOV 787739/2013	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ROSALDA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO	MUNICÍPIO / UF ANASTÁCIO/MS	BDI 1 24,98%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROSALDA PAIM NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS									1.302.467,70
1.15.0.1.	Composição	COMP 09	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	562,66	3,58	BDI 1	4,47	2.515,09
1.16.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	47.309,60
1.16.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,09	132,67	BDI 1	165,81	25.881,28
1.16.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	312,23	32,04	BDI 1	40,04	12.501,69
1.16.0.3.	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	312,12	22,88	BDI 1	28,60	8.926,63

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANASTÁCIO/MS

Local

terça-feira, 6 de maio de 2025

Data

gov.br

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS

Data: 06/05/2025 13:16:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS

CAU: MS A117856-3

RRT: S112629770100CT001

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
Folha 58
Rúbrica