



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - ESTADIO MUNICIPAL

Nº SICONV 91

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos
AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA		-			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ref. antigo cód. 74209/1)	M2	7,88	5,625+2,25	2.Ser	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO. INCLUSO DESLOCAMENTO	MÊS	4,00	4 MESES	1.Adm	Administração Local
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	210,90	PESO CONTAINER x DISTÂNCIA ATÉ A OBRA	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,30	$((4,15+2)+(17+2))*2$	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.5.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	231,73	ÁREA DA ARQUIBANCADA + 2 M DE FOLGA = $((4,15+2)*(16,84+2))*2$	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA		-			
1.2.1.	2 ARQUIBANCADAS - ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 4,85X16,84 X5,50M (ALTURA FINAL)-(2x) - COBERTURA EM UMA ÁGUA, COM ÁREA DE 176,00M² DE COBERTURA, MEDINDO 4,85M DE LARGURA EXTERNA, POR 16,84M DE COMPRIMENTO EXTERNO E 5,50M DE ALTURA LIVRE NO TIRANTE FORMANDO 133,78 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, COMPOSTA DE PILARES E BRAÇOS EM CONCRETO ARMADO PRÉFABRICADO, VIGAS DENTADAS PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, PLACAS EM CONCRETO PARA PISO E FECHAMENTO DA ARQUIBANCADA, ESCADA PEQUENA PRÉ-FABRICADA PARA ACESSO A ARQUIBANCADA, COBERTURA COM TELHAS DE AÇO GALVALUME 0.43MM, APOIADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS PINTADAS COM FUNDO ZARCON, INCLUSIVE ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO.	CJ	1,00	CONJUNTO - ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA PARA DUAS ARQUIBANCADAS	3.EST	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA
1.3.	ALVENARIA E REVESTIMENTO		-			
1.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	90,34	ALVENARIA NA ÁREA LATERAL DA ARQUIBANCADA + FECHAMENTO FUNDO + FECHAMENTO FRONTAL)*(2ARQUIBANCADAS	4.ALV	ALVENARIA
1.3.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	192,88	(ÁREA LATERAL DA ARQUIBANCADA*2 LADOS+ FECHAMENTO FUNDO*2 LADOS + FECHAMENTO FRONTAL)*2ARQUIBANCA	4.ALV	ALVENARIA
1.3.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	192,88	(ÁREA LATERAL DA ARQUIBANCADA*2 LADOS+ FECHAMENTO FUNDO*2 LADOS + FECHAMENTO FRONTAL)*2ARQUIBANCA	4.ALV	ALVENARIA
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-			

%	%
1	2
183.207,78	194.052,49

	7,88
	4,00
	210,90
	50,30
	231,73
0,50	0,50
45,17	45,17
96,44	96,44
96,44	96,44
39,46	39,46
80,92	90,88

1.4.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	78,92	PRANCHA 02	5.SER	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.5.	ACESSIBILIDADE		-			
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	171,80	PRANCHA 02 - ROTA ACESSIVEL	6.ACE	ACESSIBILIDADE
1.6.	PINTURA		-			

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

PMv3.0.4

1 / 2

% 50	% 100
1	2
183.207,78	194.052,49
81,62	81,62
81,62	81,62
110,30	110,30
36,30	36,30
	305,58
	196,00
	0,30
	1,00

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos
AMPLIAÇÃO	O CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.6.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	163,24	(ÁREA LATERAL DA ARQUIBANCADA*2 LADOS+ FECHAMENTO FUNDO*2 LADOS)*2ARQUIBANCA	7.PIN	PINTURA
1.6.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	163,24	(ÁREA LATERAL DA ARQUIBANCADA*2 LADOS+ FECHAMENTO FUNDO*2 LADOS)*2ARQUIBANCA	7.PIN	PINTURA
1.6.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	220,60	ÁREA DOS PISOS E ESPELHOS DOS LANCES = ((0,8*4+0,95)+(0,38*4)+(0,88))*16,84	7.PIN	PINTURA
1.6.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	72,60	PINTURA DOS CORRIMÕES - DUAS DEMÃO - COMPRIMENTO *ALTURA*0,5*2	7.PIN	PINTURA
1.7.	LIMPEZA FINAL		-			
1.7.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	305,58	ÁREA DA ARQUIBANCADA + ÁREA DE CALÇADA	8.LIM	LIMPEZA FINAL
1.7.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA = ENTRULHO 24M3*14KM	8.LIM	LIMPEZA FINAL
1.8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA		-			
1.8.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,30	0,5 HORAS / DIA * 3 VEZES NA SEMANA = 0,5/8*3/5*4 MESES	1.Adm	Administração Local
1.8.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	2 HORAS / DIA = 2/8 * 4 MESES	1.Adm	Administração Local

Nº AGREGADOR DE
EVENTOSLocal
segunda-feira, 23 de outubro de 2023

BANDEIRANTES/MS

Responsável Técnico
Nome: COSME PEREIRA LISBOA CAMPOS
CREA/CAU: MS 63720/D
Data ART/RRT: 1320220046740