



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077943-72	Nº SICONV 913611/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - ESTADIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF BANDEIRANTES/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 19,07%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS									394.548,82	
1.			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA					-	394.548,82	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.354,93	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ref. antigo cód. 74209/1)	M2	7,88	352,57	BDI 1	454,18	3.578,94	RA
1.1.2.	Composição	02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO. INCLUSO DESLOCAMENTO	MÊS	4,00	699,21	BDI 1	900,72	3.602,88	RA
1.1.3.	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	210,90	3,31	BDI 1	4,26	898,43	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,30	53,81	BDI 1	69,32	3.486,80	RA
1.1.5.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	231,73	2,64	BDI 1	3,40	787,88	RA
1.2.			ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA					-	308.391,30	
1.2.1.	Cotação	01	2 ARQUIBANCADAS - ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 4,85X16,84 X5,50M (ALTURA FINAL)-(2x) - COBERTURA EM UMA ÁGUA, COM ÁREA DE 176,00M² DE COBERTURA, MEDINDO 4,85M DE LARGURA EXTERNA, POR 16,84M DE COMPRIMENTO EXTERNO E 5,50M DE ALTURA LIVRE NO TIRANTE FORMANDO 133,78 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, COMPOSTA DE PILARES E BRAÇOS EM CONCRETO ARMADO PRÉFABRICADO, VIGAS DENTADAS PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, PLACAS EM CONCRETO PARA PISO E FECHAMENTO DA ARQUIBANCADA, ESCADA PEQUENA PRÉ-FABRICADA PARA ACESSO A ARQUIBANCADA, COBERTURA COM TELHAS DE AÇO GALVALUME 0.43MM, APOIADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS PINTADAS COM FUNDO ZARCON, INCLUSIVE ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO.	CJ	1,00	259.000,00	BDI 2	308.391,30	308.391,30	RA
1.3.			ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	22.582,02	
1.3.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	90,34	81,29	BDI 1	104,72	9.460,40	RA

RECURSO
↓

1.3.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	192,88	5,80	BDI 1	7,47	1.440,81	RA
1.3.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	192,88	47,01	BDI 1	60,56	11.680,81	RA
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	9.662,18	
1.4.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	78,92	95,04	BDI 1	122,43	9.662,18	RA

PMV3.0.4

1 / 2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077943-72	Nº SICONV 913611/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - ESTADIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF BANDEIRANTES/MS
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 19,07%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS									394.548,82	
1.5.	SINAPI		ACESSIBILIDADE	-	-		BDI 1	-	16.346,77	RA
1.5.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	171,80	73,86	BDI 1	95,15	16.346,77	RA
1.6.			PINTURA					-	10.380,98	
1.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	163,24	3,41	BDI 1	4,39	716,62	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	163,24	11,15	BDI 1	14,36	2.344,13	RA
1.6.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	220,60	22,74	BDI 1	29,29	6.461,37	RA
1.6.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	72,60	9,18	BDI 1	11,83	858,86	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL					-	1.144,97	
1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	305,58	1,60	BDI 1	2,06	629,49	RA
1.7.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,00	2,04	BDI 1	2,63	515,48	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA					-	13.685,67	
1.8.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,30	17.076,25	BD I 1	21.997,63	6.599,29	R A
1.8.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.500,99	BD I 1	7.086,38	7.086,38	R A

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

PMv3.0.4

BANDEIRANTES/MS

Data

Responsável Técnico Nome:

COSME PEREIRA LISBOA CAMPOS CREA/CAU: MS 63720/D

ART/RRT:

1320220046740