

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI	Peso (%)
1			MATERIAIS					5.173.840,70	5.963.926,40	100,00 %
1.1	37477	SINAPI	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MÍSLULA DE 20X20CM, C = 1.00 M, E = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA.	UN	50	6.988,23	8.056,03	349.411,50	402.801,50	6,75 %
1.2	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	95,00	109,51	142.500,00	164.265,00	2,75 %
1.3	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	10000	3,30	3,80	33.000,00	38.000,00	0,64 %
1.4	651	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	10000	4,13	4,76	41.300,00	47.600,00	0,80 %
1.5	654	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	10000	5,11	5,89	51.100,00	58.900,00	0,99 %
1.6	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	300	567,50	654,21	170.250,00	196.263,00	3,29 %
1.7	34493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	300	583,49	672,64	175.047,00	201.792,00	3,38 %
1.8	43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2000	8,12	9,36	16.240,00	18.720,00	0,31 %
1.9	11593	SINAPI	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZINAL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	UN	100	777,84	896,69	77.784,00	89.669,00	1,50 %
1.10	O.05.000.067517	CPOS	GRELHA COM MALHA QUADRICULADA E REQUADRO, EM FERRO FUNDIDO NODULAR DE 50 x 100 x 4,5 CM	un	1000	729,80	841,31	729.800,00	841.310,00	14,11 %
1.11	24029	IOPES	MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	m²	1075	9,32	10,74	10.019,00	11.545,50	0,19 %
1.12	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	500	100,31	115,63	50.155,00	57.815,00	0,97 %

Kariny R. Caldeira Leite
Gestor de Processo
SISFP

Rômulo Foscaches Pavão
Engenheiro Civil
SISEP

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI	Peso (%)
1			MATERIAIS					5.173.840,70	5.963.926,40	100,00 %
1.13	4723	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	500	93,44	107,71	46.720,00	53.855,00	0,90 %
1.14	4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	500	93,79	108,12	46.895,00	54.060,00	0,91 %
1.15	6240	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1000	756,68	872,30	756.680,00	872.300,00	14,63 %
1.16	10917	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M X 120 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	49980	7,83	9,02	391.343,40	450.819,60	7,56 %
1.17	21141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	24990	12,12	13,97	302.878,80	349.110,30	5,85 %
1.18	M2204	SICRO	TRILHO TR68 EM AÇO CARBONO - C = 12M	t	60	11.362,95	13.099,20	681.777,00	785.952,00	13,18 %
1.19	7753	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	300	482,52	556,24	144.756,00	166.872,00	2,80 %
1.20	7757	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	300	720,66	830,77	216.198,00	249.231,00	4,18 %
1.21	7758	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	300	1.044,07	1.203,60	313.221,00	361.080,00	6,05 %
1.22	7745	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1500	127,90	147,44	191.850,00	221.160,00	3,71 %
1.23	7725	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	450	247,50	285,31	111.375,00	128.389,50	2,15 %
1.24	00007750	SINAPI	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	300	411,80	474,72	123.540,00	142.416,00	2,39 %

Total
Total do BDI

5.173.840,70
5.963.926,40

Campo Grande-MS, 26 de janeiro de 2024.


Kariny Ricaldes Leite
Gestor de Processo


Rômulo Foschaches Pavão
Engenheiro Civil
SISEP