



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS**

**Obra**

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 16  
 JARDIM DAS NAÇÕES - 2ª ETAPA

**Memória de cálculo complementar**

Item	Descrição	Und.	Quant.	Memória de Cálculo
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	Considerado 2 suportes por cada placa de obra. Sendo 2 placas de obra conforme memória "Serviços Preliminares"
1.11	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	34,38	Brita para revestimento do canteiro. Empolamento considerado de 10% Quantidade conforme memória "Serviços Preliminares" = 31,25m³
<b>2</b>	<b>REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES</b>			
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,74	Transporte do material demolido da boca de lobo. Quantidade de BL = 8un Quantidade de material à remover = 1,5141m³/un Quantidade de volume de expurgo conforme memória "Demolição" = 202,86m³ DMT considerada do bota-fora = 9,4km
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	161,30	Transporte de material para aterro. Quantidade de BL = 8un Quantidade de material de aterro = 2,145m³/un DMT considerada da jazida de solo = 9,4km
<b>5</b>	<b>MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES</b>			
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	738,96	Transporte do bota-fora da execução dos tampões Ø60 e das bocas de lobo Ø60 - 24 x 0,25m³ BLSC - 19 x 1,1875m³ BLTC - 14 x 3,575m³ DMT considerada do bota-fora = 9,4km
<b>10</b>	<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>			
10.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	36,97	Extensão do piso tátil conforme memória "Passeio": 92,42m Largura do piso tátil do projeto: 40cm
10.5	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	585,63	Área de piso conforme memória "Passeio" = 475,54m³ Consumo conforme referência SINAPI 94991: 1,2315m³ por m² executado

**Observação:** as DMTs utilizadas são aquelas encontradas na memória "Quadro de distâncias médias de transporte dos insumos".



---

**16.07.02.02.\_Memoria\_complementar\_R01\_assinado**

Código do documento: TBLZ-PPSM-KBRD-6JHB

---

**Autenticação Eletrônica**

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/TBLZ-PPSM-KBRD-6JHB>

Ou digite o código: TBLZ-PPSM-KBRD-6JHB

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

---

**Assinaturas**

---



Externa

**MARCOS TEDESCHI****CPF:** 161\*\*\*\*\*53**Em:** 21/05/2026 08:15

---