Governo do Estado de Mato Grosso
223
SINFRA

Consórcio Integração

REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM
Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim
Cidade: Nobres - MT

BDI: 22,23%
Referência: FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO **Período:** 540 dias

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	268.275,58	4,32%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.269,31	3,59%
3	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - QUIOSQUES	825.839,00	13,28%
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.642,76	0,07%
3.2	MOVIMENTO DE SOLOS	7.393,47	0,12%
3.3	INFRAESTRUTURA	116.235,38	1,87%
3.4	ESTRUTURA PILARES	25.011,01	0,40%
3.5	ESTRUTURA VIGAS	26.925,50	0,43%
3.6	ESTRUTURA LAJES	19.260,93	0,31%
3.7	ESTRUTURA METÁLICA	186.041,39	2,99%
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.173,27	0,13%
3.9	COBERTURA	90.178,30	1,45%
3.10	VEDAÇÃO	29.903,88	0,48%
3.11	ESQUADRIAS	23.524,88	0,38%
3.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	56.650,83	0,91%
3.13	REVESTIMENTO DE PISOS	91.966,99	1,48%
3.14	TETOS	4.686,25	0,08%
3.15	PINTURAS	19.285,13	0,31%
3.16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PREDIAL	24.609,42	0,40%
3.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	36.932,80	0,59%
3.18	ÁGUAS PLUVIAIS	24.701,72	0,40%
3.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.085,39	0,45%
3.20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.629,70	0,03%
4	PRAÇA GERAL	4.899.122,73	78,81%
4.1	LOCAÇÃO OBRA	5.194,07	0,08%
4.2	FECHAMENTOS	152.108,39	2,45%
4.3	PERGOLADOS	374.376,61	6,02%
4.4	URBANIZAÇÃO	2.252.301,95	36,23%
4.5	PALCO	6.771,68	0,11%
4.6	ARQUIBANCADA	272.118,75	4,38%
4.7	PAISAGISMO	183.037,37	2,94%
4.8	QUADRA DE AREIA	169.178,29	2,72%
4.9	QUADRA DE BASQUETE STREETBALL	237.787,20	3,83%
4.10	PLAYGROUND	455.588,21	7,33%
4.11	ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	46.233,01	0,74%
4.12	DRENAGEM DA PRAÇA	178.526,58	2,87%
4.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	544.687,03	8,76%
4.14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	21.213,59	0,34%
	TOTAL	**6.216.506,62**	**100,00%**

Seis milhões duzentos e dezesseis mil quinhentos e seis reais e sessenta e dois centavos

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.07.28 10:44:28 -04'00'

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								Prazo de Exec. 540 dias
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								BDI: 22,23%
Cidade: Nobres - MT								DATA: MAIO/2023
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	P. TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	SINAPI	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R$ 219.484,24	R$ 268.275,58	R$ 268.275,58
						Total do item administração local de obra		**R$ 268.275,58**
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1.042,93	R$ 100,52	R$ 122,86	R$ 128.134,37
2.2		COMP 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50	R$ 402,91	R$ 492,47	R$ 6.155,87
2.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.412,44	R$ 0,34	R$ 0,41	R$ 2.629,10
2.4	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	641,19	R$ 8,48	R$ 10,36	R$ 6.642,72
2.5		COMP 05	LOCAÇÃO COM PIQUETES	M2	6.412,44	R$ 0,66	R$ 0,81	R$ 5.194,07
2.6	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	R$ 904,77	R$ 1.105,90	R$ 13.270,80
2.7	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00	R$ 1.015,47	R$ 1.241,20	R$ 18.618,00
2.8	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	R$ 1.137,32	R$ 1.390,14	R$ 27.802,80
2.9	SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (¾), 3,0 M³/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$ 119,05	R$ 145,51	R$ 145,51
2.10	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$ 243,32	R$ 297,41	R$ 297,41
2.11	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$ 130,02	R$ 158,92	R$ 158,92
2.12		COMP 03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A	UN	1,00	R$ 2.162,07	R$ 2.642,69	R$ 2.642,69
2.13	SINAPI	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	R$ 9.471,53	R$ 11.577,05	R$ 11.577,05
Total do item serviços preliminares								**R$ 223.269,31**
3		PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - QUIOSQUES						
3.1		SERVIÇOS INICIAIS						
3.1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,60	R$ 56,19	R$ 68,68	R$ 4.642,76
Total do item								**R$ 4.642,76**
3.2		MOVIMENTO DE SOLOS						
3.2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	17,55	R$ 42,12	R$ 51,48	R$ 903,47
3.2.2	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	26,92	R$ 39,46	R$ 48,23	R$ 1.298,35
3.2.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	28,71	R$ 26,70	R$ 32,63	R$ 936,80
3.2.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	88,58	R$ 5,58	R$ 6,82	R$ 604,11
3.2.5	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	4,42	R$ 675,75	R$ 825,96	R$ 3.650,74
Total do item								**R$ 7.393,47**
3.3		INFRAESTRUTURA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES						
3.3.1	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,76	R$ 561,41	R$ 686,21	R$ 10.814,66
3.3.2	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,76	R$ 36,93	R$ 45,13	R$ 711,24
3.3.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,12	R$ 86,26	R$ 105,43	R$ 4.546,14
3.3.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	112,48	R$ 74,36	R$ 90,89	R$ 10.223,30
3.3.5	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	252,00	R$ 166,16	R$ 203,09	R$ 51.178,68
3.3.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,10	R$ 18,86	R$ 23,05	R$ 3.644,20
3.3.7	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	421,00	R$ 17,79	R$ 21,74	R$ 9.152,54
3.3.8	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,00	R$ 16,70	R$ 20,41	R$ 1.428,70
3.3.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	509,81	R$ 14,95	R$ 18,27	R$ 9.314,22
3.3.10	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	983,95	R$ 12,66	R$ 15,47	R$ 15.221,70
Total do item								**R$ 116.235,38**
3.4		ESTRUTURA PILARES						
3.4.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,80	R$ 95,29	R$ 116,47	R$ 11.274,29
3.4.2		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,27	R$ 557,28	R$ 681,16	R$ 3.589,71
3.4.3		103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,27	R$ 36,93	R$ 45,13	R$ 237,83
3.4.4		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,90	R$ 15,69	R$ 19,17	R$ 2.950,26
3.4.5		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	427,19	R$ 13,33	R$ 16,29	R$ 6.958,92
Total do item								**R$ 25.011,01**
3.5		ESTRUTURA VIGAS						
3.5.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	105,37	R$ 95,29	R$ 116,47	R$ 12.272,44
3.5.2	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,86	R$ 557,28	R$ 681,16	R$ 4.672,75
3.5.3	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,86	R$ 36,93	R$ 45,13	R$ 309,59

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso 225 SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA									
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								Prazo de Exec. 540 dias	
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT								DATA: MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
3.5.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,00	R$	15,69	R$ 19,17	R$ 2.568,78
3.5.5	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,00	R$	15,30	R$ 18,70	R$ 748,00
3.5.6	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,00	R$	14,73	R$ 18,00	R$ 2.970,00
3.5.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	R$	13,33	R$ 16,29	R$ 2.443,50
3.5.8	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,00	R$	11,32	R$ 13,83	R$ 940,44
Total do item									**R$ 26.925,50**
3.6		**ESTRUTURA LAJES**							
3.6.1	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	60,66	R$	199,40	R$ 243,72	R$ 14.784,05
3.6.2	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,32	R$	557,28	R$ 681,16	R$ 2.261,45
3.6.3	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,32	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 149,83
3.6.4	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,00	R$	14,86	R$ 18,16	R$ 835,36
3.6.5	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,00	R$	15,25	R$ 18,64	R$ 1.230,24
Total do item									**R$ 19.260,93**
3.7		**ESTRUTURA METÁLICA**							
3.7.1		COMP 23	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	7.162,90	R$	14,06	R$ 17,18	R$ 123.058,62
3.7.2		COMP 24	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	7.162,90	R$	3,12	R$ 3,81	R$ 27.290,64
3.7.3	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	545,56	R$	9,81	R$ 11,99	R$ 6.541,26
3.7.4		COMP 29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA EM ACM H=0,80M	M2	55,82	R$	427,26	R$ 522,23	R$ 29.150,87
Total do item									**R$ 186.041,39**
3.8		**IMPERMEABILIZAÇÃO**							
3.8.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	88,58	R$	75,49	R$ 92,27	R$ 8.173,27
Total do item									**R$ 8.173,27**
3.9		**COBERTURA**							
3.9.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	301,17	R$	175,06	R$ 213,97	R$ 64.441,34
3.9.2		COMP 11	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO	M	22,90	R$	39,97	R$ 48,85	R$ 1.118,66
3.9.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	111,54	R$	50,61	R$ 61,86	R$ 6.899,86
3.9.4	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	44,18	R$	44,42	R$ 54,29	R$ 2.398,53
3.9.5	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,80	R$	83,48	R$ 102,03	R$ 4.672,97
3.9.6	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,08	R$	61,75	R$ 75,47	R$ 1.515,43
3.9.7	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	121,64	R$	61,42	R$ 75,07	R$ 9.131,51
Total do item									**R$ 90.178,30**
3.10		**VEDAÇÃO**							
3.10.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	234,12	R$	90,47	R$ 110,58	R$ 25.888,98
3.10.2	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	65,76	R$	6,11	R$ 7,46	R$ 490,56
3.10.3	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	R$	60,96	R$ 74,51	R$ 447,06
3.10.4	SINAPI	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,40	R$	55,28	R$ 67,56	R$ 1.513,34
3.10.5	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60	R$	51,81	R$ 63,32	R$ 227,95
3.10.6	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	R$	53,45	R$ 65,33	R$ 627,16
3.10.7	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,60	R$	44,33	R$ 54,18	R$ 195,04
3.10.8	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,60	R$	43,79	R$ 53,52	R$ 513,79
Total do item									**R$ 29.903,88**
3.11		**ESQUADRIAS**							
3.11.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,24	R$	653,67	R$ 798,98	R$ 4.985,63
3.11.2		COMP 12	PORTA DE ALUMÍNIO ABRIR TIPO VENEZIANA	M2	3,78	R$	1.279,27	R$ 1.563,65	R$ 5.910,59
3.11.3	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,20	R$	17,72	R$ 21,65	R$ 220,83
3.11.4		COMP 13	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	22,00	R$	409,80	R$ 500,89	R$ 11.019,58
3.11.5	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,60	R$	118,31	R$ 144,61	R$ 1.388,25
Total do item									**R$ 23.524,88**
3.12		**REVESTIMENTO DE PAREDES**							
3.12.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	240,84	R$	4,32	R$ 5,28	R$ 1.271,63
3.12.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	84,12	R$	36,23	R$ 44,28	R$ 3.724,83
3.12.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,44	R$	39,51	R$ 48,29	R$ 1.373,36

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
226
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
3.12.4	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,16	R$ 34,83	R$ 42,57	R$ 3.923,25
3.12.5	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	296,26	R$ 6,46	R$ 7,89	R$ 2.337,49
3.12.6	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	115,88	R$ 7,47	R$ 9,13	R$ 1.057,98
3.12.7	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	287,86	R$ 37,96	R$ 46,39	R$ 13.353,82
3.12.8	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	72,28	R$ 50,50	R$ 61,72	R$ 4.461,12
3.12.9	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	120,60	R$ 74,61	R$ 91,19	R$ 10.997,51
3.12.10		COMP 19	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM CERÂMICA TIPO TIJOLINHO 7X26CM	M2	53,72	R$ 215,50	R$ 263,40	R$ 14.149,84
Total do item								**R$ 56.650,83**
3.13		**REVESTIMENTO DE PISOS**						
3.13.1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	392,70	R$ 0,61	R$ 0,74	R$ 290,59
3.13.2	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	392,70	R$ 48,28	R$ 59,01	R$ 23.173,22
3.13.3	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	23,56	R$ 652,83	R$ 797,95	R$ 18.799,70
3.13.4	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	6,00	R$ 192,57	R$ 235,37	R$ 1.412,22
3.13.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	54,64	R$ 169,37	R$ 207,02	R$ 11.311,57
3.13.6	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	36,96	R$ 17,56	R$ 21,46	R$ 793,16
3.13.7		COMP 18	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE	M	11,80	R$ 133,44	R$ 163,10	R$ 1.924,58
3.13.8	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	332,06	R$ 84,42	R$ 103,18	R$ 34.261,95
Total do item								**R$ 91.966,99**
3.14		**TETOS**						
3.14.1	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	60,64	R$ 12,47	R$ 15,24	R$ 924,15
3.14.2	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	60,64	R$ 50,76	R$ 62,04	R$ 3.762,10
Total do item								**R$ 4.686,25**
3.15		**PINTURAS**						
3.15.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	720,28	R$ 2,22	R$ 2,71	R$ 1.951,95
3.15.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	720,28	R$ 14,96	R$ 18,28	R$ 13.166,71
3.15.3	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	60,64	R$ 2,62	R$ 3,20	R$ 194,04
3.15.4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,64	R$ 16,80	R$ 20,53	R$ 1.244,93
3.15.5	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	50,00	R$ 44,63	R$ 54,55	R$ 2.727,50
Total do item								**R$ 19.285,13**
3.16		**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PREDIAL**						
			ALIMENTAÇÃO/RESERVAÇÃO/EXTRAVASOR E LIMPEZA					
3.16.1		HIDRO 01	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	21,5	R$ 29,39	R$ 35,92	R$ 772,28
3.16.2	SINAPI	104044	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	R$ 8,61	R$ 10,52	R$ 10,52
3.16.3	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	5	R$ 163,56	R$ 199,91	R$ 999,55
3.16.4	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5	R$ 130,02	R$ 158,92	R$ 794,60
3.16.5	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6	R$ 273,69	R$ 334,53	R$ 2.007,18
3.16.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 46,03	R$ 56,26	R$ 337,56
3.16.7	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R$ 48,87	R$ 59,73	R$ 119,46
3.16.8	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	R$ 22,89	R$ 27,97	R$ 279,70
3.16.9	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12	R$ 30,35	R$ 37,09	R$ 445,08

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
227
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								Prazo de Exec. 540 dias
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								BDI: 22,23%
Cidade: Nobres - MT								DATA: MAIO/2023
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
3.16.10	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,4	R$ 6,08	R$ 7,43	R$ 723,68
3.16.11	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,96	R$ 12,30	R$ 15,03	R$ 269,93
3.16.12	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 5,23	R$ 6,39	R$ 31,95
3.16.13	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R$ 8,39	R$ 10,25	R$ 123,00
3.16.14	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 41,63	R$ 50,88	R$ 305,28
			BARRILETES/RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO					
3.16.15	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 22,40	R$ 27,37	R$ 54,74
3.16.16	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 19,41	R$ 23,72	R$ 47,44
3.16.17	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 8,16	R$ 9,97	R$ 39,88
3.16.18	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,81	R$ 31,29	R$ 38,24	R$ 30,97
3.16.19	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,72	R$ 12,30	R$ 15,03	R$ 85,97
3.16.20	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R$ 28,20	R$ 34,46	R$ 137,84
3.16.21	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 58,49	R$ 71,49	R$ 142,98
			RAMAIS E SUB-RAMAIS (AF01 - AF06)					
3.16.22	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	R$ 22,20	R$ 27,13	R$ 488,34
3.16.23	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,6	R$ 31,29	R$ 38,24	R$ 137,66
3.16.24	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	R$ 6,36	R$ 7,77	R$ 62,16
3.16.25	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R$ 11,05	R$ 13,50	R$ 81,00
3.16.26	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R$ 8,88	R$ 10,85	R$ 108,50
3.16.27	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R$ 13,34	R$ 16,30	R$ 97,80
3.16.28	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 25,87	R$ 31,62	R$ 63,24
3.16.29	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 221,58	R$ 270,83	R$ 541,66
3.16.30	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R$ 68,36	R$ 83,55	R$ 334,20
3.16.31	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 120,85	R$ 147,71	R$ 295,42
			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
3.16.32	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 139,77	R$ 170,84	R$ 683,36
3.16.33	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 221,58	R$ 270,83	R$ 541,66
3.16.34		HIDRO 02	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 346,15	R$ 423,09	R$ 846,18
3.16.35	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 806,16	R$ 985,36	R$ 1.970,72
3.16.36		COMP 20	BANCADA EM GRANITO	M2	3,36	R$ 1.043,10	R$ 1.274,98	R$ 4.283,93
3.16.37	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 329,16	R$ 402,33	R$ 804,66
3.16.38	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 341,99	R$ 418,01	R$ 1.672,04
3.16.39	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 309,87	R$ 378,75	R$ 1.515,00
3.16.40	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 340,05	R$ 415,64	R$ 1.662,56
3.16.41	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 13,08	R$ 15,98	R$ 63,92
3.16.42	SINAPI	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 40,30	R$ 49,25	R$ 98,50
3.16.43		COMP 21	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	R$ 81,07	R$ 99,09	R$ 198,18
3.16.44		COMP 73	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 76,15	R$ 93,07	R$ 186,14
3.16.45	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 46,23	R$ 56,50	R$ 113,00
Total do item								**R$ 24.609,42**
3.17		**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**						
3.17.1	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	R$ 12,31	R$ 15,04	R$ 30,08
3.17.2	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 16,41	R$ 20,05	R$ 40,10
3.17.3	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 29,42	R$ 35,96	R$ 71,92
3.17.4	SINAPI	89724	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO	UN	14	R$ 10,02	R$ 12,24	R$ 171,36
3.17.5	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 28,27	R$ 34,55	R$ 69,10
3.17.6	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 55,63	R$ 67,99	R$ 135,98

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
228
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
3.17.7	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 18,35	R$ 22,42	R$ 89,68
3.17.8	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2	R$ 41,80	R$ 51,09	R$ 102,18
3.17.9	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 43,95	R$ 53,72	R$ 107,44
3.17.10	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,57	R$ 37,22	R$ 45,49	R$ 1.618,07
3.17.11	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,06	R$ 20,62	R$ 25,20	R$ 1.034,71
3.17.12	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,51	R$ 26,73	R$ 32,67	R$ 278,02
3.17.13	SINAPI	89713	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,3	R$ 33,49	R$ 40,93	R$ 421,57
3.17.14	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	R$ 438,61	R$ 536,11	R$ 1.072,22
3.17.15	SINAPI	98108	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2	R$ 475,40	R$ 581,08	R$ 1.162,16
3.17.16	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R$ 71,76	R$ 87,71	R$ 526,26
FOSSA E FILTRO ANAERÓBIO								
3.17.17	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,35	R$ 94,72	R$ 115,77	R$ 1.777,06
3.17.18	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	6,68	R$ 2,99	R$ 3,65	R$ 24,38
3.17.19	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	6,68	R$ 1,84	R$ 2,24	R$ 14,96
3.17.20	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	6,68	R$ 20,08	R$ 24,54	R$ 163,92
3.17.21	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,34	R$ 561,41	R$ 686,21	R$ 919,52
3.17.22	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,68	R$ 62,69	R$ 76,62	R$ 511,82
3.17.23	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,73	R$ 12,93	R$ 15,80	R$ 738,33
3.17.24	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	21,25	R$ 146,43	R$ 178,98	R$ 3.803,32
3.17.25	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	29,58	R$ 41,58	R$ 50,82	R$ 1.503,25
3.17.26	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,31	R$ 146,43	R$ 178,98	R$ 55,48
3.17.27	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2	R$ 96,96	R$ 118,51	R$ 237,02
3.17.28	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,66	R$ 46,26	R$ 56,54	R$ 93,85
3.17.29	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,69	R$ 8,32	R$ 10,16	R$ 139,09
3.17.30	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R$ 46,66	R$ 57,03	R$ 171,09
3.17.31	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 85,26	R$ 104,21	R$ 104,21
3.17.32	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4	R$ 37,22	R$ 45,49	R$ 181,96
3.17.33	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,051	R$ 2.872,82	R$ 3.511,44	R$ 179,08
3.17.34	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,08	R$ 256,79	R$ 313,87	R$ 338,97
SUMIDOURO								
3.17.35		HIDRO 03	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTE INTERCALADO MEDIDAS INTERNAS Ø:2,00 e H:2,95, LAJE 10CM, CHAMINÉ CIRCULAR Øint 60CM	UN	2,00	R$ 7.790,50	R$ 9.522,32	R$ 19.044,64
Total do item								**R$ 36.932,80**
3.18		**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**						
3.18.1	SINAPI	HIDRO 04	CURVA 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	R$ 40,55	R$ 49,56	R$ 99,12
3.18.2	SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 33,07	R$ 40,42	R$ 727,56
3.18.3	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 30,51	R$ 37,29	R$ 223,74
3.18.4	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 36,07	R$ 44,08	R$ 793,44
3.18.5	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 102,14	R$ 124,84	R$ 249,68
3.18.6	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 76,01	R$ 92,90	R$ 185,80
3.18.7	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 30,89	R$ 37,75	R$ 226,50

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
3.18.8	SINAPI	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	R$	26,73	R$ 32,67	R$ 522,72
3.18.9	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	111,98	R$	61,75	R$ 75,47	R$ 8.451,13
3.18.10	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	48,00	R$	29,05	R$ 35,50	R$ 1.704,00
3.18.11	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	37,92	R$	39,88	R$ 48,74	R$ 1.848,22
3.18.12	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,00	R$	35,88	R$ 43,85	R$ 350,80
3.18.13	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	61,38	R$	50,25	R$ 61,42	R$ 3.769,95
3.18.14	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	14,11	R$	79,75	R$ 97,47	R$ 1.375,30
3.18.15	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	R$	426,84	R$ 521,72	R$ 4.173,76
Total do item									**R$ 24.701,72**
3.19		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							
3.19.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.280,00	R$	4,05	R$ 4,95	R$ 6.336,00
3.19.2	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$	16,00	R$ 19,55	R$ 1.955,00
3.19.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R$	26,99	R$ 32,98	R$ 296,82
3.19.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$	41,16	R$ 50,30	R$ 100,60
3.19.5	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$	55,33	R$ 67,62	R$ 338,10
3.19.6	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R$	33,80	R$ 41,31	R$ 123,93
3.19.7	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$	31,79	R$ 38,85	R$ 77,70
3.19.8	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	50,75	R$ 62,03	R$ 248,12
3.19.9	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R$	54,77	R$ 66,94	R$ 1.071,04
3.19.10	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$	13,39	R$ 16,36	R$ 65,44
3.19.11	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R$	14,56	R$ 17,79	R$ 142,32
3.19.12	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	95,37	R$ 116,57	R$ 116,57
3.19.13	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R$	17,02	R$ 20,80	R$ 208,00
3.19.14	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$	28,66	R$ 35,03	R$ 280,24
3.19.15	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$	16,71	R$ 20,42	R$ 837,22
3.19.16	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R$	9,05	R$ 11,06	R$ 110,60
3.19.17	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,00	R$	10,96	R$ 13,39	R$ 1.968,33
3.19.18	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,00	R$	14,95	R$ 18,27	R$ 255,78
3.19.19	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00	R$	13,63	R$ 16,65	R$ 1.048,95
3.19.20	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	R$	17,63	R$ 21,54	R$ 64,62
3.19.21	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$	12,54	R$ 15,32	R$ 183,84
3.19.22	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$	15,67	R$ 19,15	R$ 38,30
3.19.23	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R$	7,63	R$ 9,32	R$ 251,64
3.19.24	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$	9,21	R$ 11,25	R$ 22,50
3.19.25	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R$	113,73	R$ 139,01	R$ 1.112,08
3.19.26	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	R$	32,82	R$ 40,11	R$ 80,22
3.19.27	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	585,54	R$ 715,70	R$ 715,70
3.19.28	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	76,00	R$	12,27	R$ 14,99	R$ 1.139,24
3.19.29	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$	8,84	R$ 10,80	R$ 432,00
3.19.30	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	19,00	R$	12,61	R$ 15,41	R$ 292,79
3.19.31	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00	R$	36,97	R$ 45,18	R$ 1.084,32
3.19.32	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$	168,76	R$ 206,27	R$ 618,81

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA									
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM									**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim									**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT									**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
3.19.33	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$	266,49	R$ 325,73	R$ 651,46
3.19.34	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,85	R$	76,31	R$ 93,27	R$ 825,43
3.19.35	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,85	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 288,77
3.19.36		ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175V CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	R$	123,03	R$ 150,37	R$ 601,48
3.19.37		ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20)CM	UN	1,00	R$	44,42	R$ 54,29	R$ 54,29
3.19.38		ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR 4 POLOS SENSIBILIDADE DE 30 MA CORRENTE DE 40A TIPO AC	UN	1,00	R$	205,54	R$ 251,23	R$ 251,23
3.19.39		ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 30A	UN	24,00	R$	55,56	R$ 67,91	R$ 1.629,84
3.19.40		ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	98,00	R$	8,35	R$ 10,20	R$ 999,60
3.19.41		ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO"	UN	6,00	R$	11,06	R$ 13,51	R$ 81,06
3.19.42		ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA 15X15X10CM	UN	1,00	R$	50,26	R$ 61,43	R$ 61,43
3.19.43		ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	UN	50,00	R$	2,93	R$ 3,58	R$ 179,00
3.19.44		ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 3/4" PARA ELETRODUTOS	UN	6,00	R$	2,30	R$ 2,81	R$ 16,86
3.19.45		ELE 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	8,00	R$	69,17	R$ 84,54	R$ 676,32
3.19.46		ELE 025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2	UN	10,00	R$	12,42	R$ 15,18	R$ 151,80
Total do item									**R$ 28.085,39**
3.20		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**							
3.20.1		COMP 15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	392,70	R$	3,40	R$ 4,15	R$ 1.629,70
Total do item									**R$ 1.629,70**
Total do item praça de alimentação e quiosques									**R$ 825.839,00**
4		**PRAÇA GERAL**							
4.1		**LOCAÇÃO DA ÁREA DA PRAÇA GERAL**							
4.1.1		COMP 05	LOCAÇÃO COM PIQUETES	M2	6.412,44	R$	0,66	R$ 0,81	R$ 5.194,07
Total do item									**R$ 5.194,07**
4.2		**FECHAMENTOS**							
4.2.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	613,20	R$	180,48	R$ 220,60	R$ 135.271,92
4.2.2		COMP 112	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.14 MALHA 5x5 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,40	R$	986,60	R$ 1.205,92	R$ 16.159,32
4.2.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,84	R$	659,53	R$ 806,14	R$ 677,15
Total do item									**R$ 152.108,39**
4.3		**PERGOLADOS**							
		MOVIMENTO DE SOLOS							
4.3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	22,38	R$	42,12	R$ 51,48	R$ 1.152,12
4.3.2	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,16	R$	39,46	R$ 48,23	R$ 779,39
4.3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,86	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 713,29
4.3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	70,36	R$	5,58	R$ 6,82	R$ 479,85
4.3.5	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,52	R$	675,75	R$ 825,96	R$ 2.907,37
		INFRAESTRUTURA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
4.3.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,70	R$	561,41	R$ 686,21	R$ 11.459,70
4.3.7	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,70	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 753,67
4.3.8	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,00	R$	86,26	R$ 105,43	R$ 4.638,92
4.3.9	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,60	R$	74,36	R$ 90,89	R$ 5.871,49
4.3.10	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	192,00	R$	166,16	R$ 203,09	R$ 38.993,28
4.3.11	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,00	R$	18,86	R$ 23,05	R$ 4.563,90
4.3.12	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	332,00	R$	17,79	R$ 21,74	R$ 7.217,68
4.3.13	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00	R$	16,70	R$ 20,41	R$ 367,38
4.3.14	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	222,00	R$	14,95	R$ 18,27	R$ 4.055,94
4.3.15	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	788,00	R$	12,66	R$ 15,47	R$ 12.190,36
		ESTRUTURA METÁLICA							
4.3.16		COMP 23	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	12.511,20	R$	14,06	R$ 17,18	R$ 214.942,41
4.3.17		COMP 24	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	12.511,20	R$	3,12	R$ 3,81	R$ 47.667,67
4.3.18	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.284,72	R$	9,95	R$ 12,16	R$ 15.622,19
Total do item									**R$ 374.376,61**
4.4		**URBANIZAÇÃO**							
4.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	636,62	R$	65,59	R$ 80,17	R$ 51.037,82
4.4.2	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	76,24	R$	39,13	R$ 47,82	R$ 3.645,79

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
231
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
4.4.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	10.089,35	R$	0,61	R$ 0,74	R$ 7.466,11
4.4.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.446,29	R$	98,06	R$ 119,85	R$ 413.037,85
4.4.5		COMP 72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE GRANILITE 250X250CM MOLDADO IN LOCO ESP=2CM, COM JUNTAS, POLIDO E ACABADO	M2	3.446,29	R$	157,39	R$ 192,37	R$ 662.962,80
4.4.6		COMP 74	PISO DRENANTE 1,00X1,00M2 ESPE=6CM CINZA CLARO	M2	60,00	R$	316,29	R$ 386,60	R$ 23.196,00
4.4.7		COMP 74A	PISO DRENANTE 1,00X1,00M2 ESPE=6CM CINZA ESCURO	M2	42,50	R$	343,79	R$ 420,21	R$ 17.858,92
4.4.8		COMP 75	CAMADA DE BRITA 2 ESP=5CM	M3	5,13	R$	155,72	R$ 190,33	R$ 976,39
4.4.9		COMP 76	CAMADA DE BRITA 0 ESP=5CM	M3	5,13	R$	174,21	R$ 212,93	R$ 1.092,33
4.4.10		COMP 77	PISO TÁTIL, DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	145,13	R$	200,85	R$ 245,49	R$ 35.627,96
4.4.11		COMP 77A	PISO TÁTIL, ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	15,94	R$	212,10	R$ 259,24	R$ 4.132,28
4.4.12	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	204,60	R$	965,26	R$ 1.179,83	R$ 241.393,21
4.4.13	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.655,81	R$	122,85	R$ 150,15	R$ 398.769,87
4.4.14	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.149,37	R$	22,93	R$ 28,02	R$ 32.205,34
4.4.15		COMP 81	BANCO EM CONCRETO	M3	2,21	R$	3.434,64	R$ 3.434,64	R$ 7.590,55
4.4.16		COMP 82	BANCO EM CONCRETO BLOCO MEIO	M3	0,08	R$	3.434,64	R$ 4.198,16	R$ 335,85
4.4.17		COMP 83	BANCO EM CONCRETO BLOCO CANTO	M3	0,43	R$	3.434,64	R$ 4.198,16	R$ 1.805,20
4.4.18		COMP 84	FLOREIRA MEIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM	UN	26,00	R$	60,00	R$ 73,33	R$ 1.906,58
4.4.19		COMP 85	FLOREIRA CANTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM	UN	2,00	R$	60,00	R$ 73,33	R$ 146,66
4.4.20	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	9,00	R$	44,11	R$ 53,91	R$ 485,19
4.4.21	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,00	R$	75,49	R$ 92,27	R$ 830,43
4.4.22		COMP 86	LIXEIRA ECOLÓGICA TRIPLA EM FIBRA DE VIDRO	M3	17,00	R$	832,57	R$ 1.017,65	R$ 17.300,05
4.4.23		COMP 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE SECA INTERATIVA	UN	1,00	R$	268.754,62	R$ 328.498,77	R$ 328.498,77
Total do item									**R$ 2.252.301,95**
4.5		**PALCO**							
4.5.1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	9,69	R$	0,61	R$ 0,74	R$ 7,17
4.5.2	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	3,88	R$	14,27	R$ 17,44	R$ 67,66
4.5.3		COMP 87	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO	M3	3,88	R$	63,97	R$ 78,19	R$ 303,37
4.5.4	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	6,16	R$	148,74	R$ 181,80	R$ 1.119,88
4.5.5	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	12,32	R$	44,11	R$ 53,91	R$ 664,17
4.5.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	6,16	R$	75,49	R$ 92,27	R$ 568,38
4.5.7	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	12,00	R$	98,06	R$ 119,85	R$ 1.438,20
4.5.8		COMP 72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE GRANILITE 250X250CM MOLDADO IN LOCO ESP=2CM, COM JUNTAS, POLIDO E ACABADO	M2	12,00	R$	-	R$ 0,00	R$ 0,00
4.5.9		COMP 81	BANCO EM CONCRETO	M3	0,27	R$	3.434,64	R$ 4.198,16	R$ 1.133,50
4.5.10		COMP 83	BANCO EM CONCRETO BLOCO CANTO	M3	0,35	R$	3.434,64	R$ 4.198,16	R$ 1.469,35
Total do item									**R$ 6.771,68**
4.6		**ARQUIBANCADA**							
4.6.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	66,00	R$	56,19	R$ 68,68	R$ 4.532,88
4.6.2	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	18,53	R$	42,12	R$ 51,48	R$ 953,92
4.6.3	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,51	R$	39,46	R$ 48,23	R$ 121,05
4.6.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,37	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 403,63
4.6.5	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	32,36	R$	5,58	R$ 6,82	R$ 220,69
4.6.6	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,62	R$	675,75	R$ 825,96	R$ 1.338,05
4.6.7	SINAPI	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	114,00	R$	98,71	R$ 120,65	R$ 13.754,10
4.6.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,66	R$	561,41	R$ 686,21	R$ 5.942,57
4.6.9	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,66	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 390,82
4.6.10	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40,15	R$	86,26	R$ 105,43	R$ 4.233,01
4.6.11	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	270,00	R$	166,16	R$ 203,09	R$ 54.834,30
4.6.12	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,00	R$	18,86	R$ 23,05	R$ 391,85
4.6.13	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	603,00	R$	17,79	R$ 21,74	R$ 13.109,22
4.6.14	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	151,00	R$	14,95	R$ 18,27	R$ 2.758,77
4.6.15	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.086,00	R$	12,66	R$ 15,47	R$ 16.800,42
4.6.16	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	246,40	R$	95,29	R$ 116,47	R$ 28.698,20
4.6.17	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	22,57	R$	557,28	R$ 681,16	R$ 15.373,78

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
232
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								Prazo de Exec. 540 dias
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								BDI: 22,23%
Cidade: Nobres - MT								DATA: MAIO/2023
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
4.6.18	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,57	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 1.018,58
4.6.19	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,00	R$	15,69	R$ 19,17	R$ 2.338,74
4.6.20	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	284,00	R$	15,30	R$ 18,70	R$ 5.310,80
4.6.21	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	324,00	R$	14,73	R$ 18,00	R$ 5.832,00
4.6.22	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	495,00	R$	13,33	R$ 16,29	R$ 8.063,55
4.6.23	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,00	R$	11,32	R$ 13,83	R$ 1.507,47
4.6.24	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	286,00	R$	11,04	R$ 13,49	R$ 3.858,14
4.6.25	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	181,70	R$	72,09	R$ 88,11	R$ 16.009,58
4.6.26	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	24,58	R$	557,28	R$ 681,16	R$ 16.742,91
4.6.27	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	24,58	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 1.109,29
4.6.28	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.353,00	R$	14,86	R$ 18,16	R$ 24.570,48
4.6.29		COMP 91	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	120,00	R$	38,81	R$ 47,43	R$ 5.691,60
4.6.30	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	142,28	R$	17,98	R$ 21,97	R$ 3.125,89
4.6.31	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	120,00	R$	58,63	R$ 71,66	R$ 8.599,20
4.6.32	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	31,68	R$	18,83	R$ 23,01	R$ 728,95
4.6.33	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,20	R$	107,33	R$ 131,18	R$ 944,49
4.6.34		COMP 92	GARRAS PARA ESCALADA EM CONCRETO	UN	134,00	R$	14,51	R$ 17,73	R$ 2.375,82
4.6.35	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	200,00	R$	1,78	R$ 2,17	R$ 434,00
Total do item									**R$ 272.118,75**
4.7		**PAISAGISMO**							
4.7.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.981,56	R$	18,82	R$ 23,00	R$ 45.575,88
4.7.2		COMP 78	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM	M2	107,11	R$	82,24	R$ 100,52	R$ 10.766,69
4.7.3		COMP 79	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	313,30	R$	174,43	R$ 213,20	R$ 66.795,56
4.7.4	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	201,25	R$	105,17	R$ 128,54	R$ 25.868,67
4.7.5	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	29,00	R$	73,75	R$ 90,14	R$ 2.614,06
4.7.6	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	35,00	R$	200,21	R$ 244,71	R$ 8.564,85
4.7.7	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	R$	102,87	R$ 125,73	R$ 2.011,68
4.7.8		COMP 80	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UN	29,00	R$	587,93	R$ 718,62	R$ 20.839,98
Total do item									**R$ 183.037,37**
4.8		**QUADRA DE AREIA**							
		LOCAÇÃO OBRA							
4.8.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,50	R$	56,19	R$ 68,68	R$ 4.979,30
		MOVIMENTO DE SOLOS							
4.8.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	150,36	R$	13,62	R$ 16,64	R$ 2.501,99
4.8.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,88	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 355,01
4.8.4		COMP 93	ENCHIMENTO DE AREIA LAVADA	M3	17,83	R$	143,57	R$ 175,48	R$ 3.128,80
4.8.5	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	334,13	R$	0,61	R$ 0,74	R$ 247,25
		INFRAESTRUTURA							
4.8.6	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,00	R$	62,95	R$ 76,94	R$ 1.692,68
4.8.7	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,73	R$	496,96	R$ 607,43	R$ 443,42
4.8.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,09	R$	561,41	R$ 686,21	R$ 2.120,38
4.8.9	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,09	R$	263,17	R$ 321,67	R$ 993,96
4.8.10	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,80	R$	18,86	R$ 23,05	R$ 894,34
4.8.11	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,43	R$	14,95	R$ 18,27	R$ 1.780,04
4.8.12	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	43,50	R$	98,91	R$ 120,89	R$ 5.258,71
4.8.13	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	84,00	R$	42,28	R$ 51,67	R$ 4.340,28
		VEDAÇÃO							
4.8.14		COMP 94	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 1 VEZ	M2	14,38	R$	67,73	R$ 82,78	R$ 1.190,37
4.8.15	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	302,40	R$	180,48	R$ 220,60	R$ 66.709,44
4.8.16		COMP 112	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.14 MALHA 5x5 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,58	R$	2.494,99	R$ 3.049,62	R$ 13.967,25
		EQUIPAMENTOS							
4.8.17		COMP 95	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,00	R$	5.994,84	R$ 7.327,49	R$ 7.327,49
4.8.18		COMP 96	CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,00	R$	3.474,23	R$ 4.246,55	R$ 4.246,55
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.8.19	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$	15,22	R$ 18,60	R$ 1.860,00

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
233
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
4.8.20	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	399,00	R$	6,72	R$ 8,21	R$ 3.275,79
4.8.21	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	85,00	R$	8,84	R$ 10,80	R$ 918,00
4.8.22	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	R$	12,61	R$ 15,41	R$ 785,91
4.8.23	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	64,80	R$ 79,20	R$ 79,20
4.8.24	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$	67,15	R$ 82,07	R$ 164,14
4.8.25	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	95,37	R$ 116,57	R$ 116,57
4.8.26	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	R$	662,28	R$ 809,50	R$ 6.476,00
4.8.27	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	R$	36,97	R$ 45,18	R$ 135,54
4.8.28	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	585,54	R$ 715,70	R$ 715,70
4.8.29	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R$	135,42	R$ 165,52	R$ 993,12
4.8.30	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$	214,36	R$ 262,01	R$ 1.048,04
4.8.31	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,40	R$	76,31	R$ 93,27	R$ 1.902,70
4.8.32	SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	20,40	R$	22,12	R$ 27,03	R$ 551,41
4.8.33		ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175V CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	R$	123,03	R$ 150,37	R$ 601,48
4.8.34		ELE 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXTENSÃO DE 14M RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN TIPO C-17		2,00	R$	3.016,22	R$ 3.686,72	R$ 7.373,44
4.8.35		ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)		4,00	R$	120,50	R$ 147,28	R$ 589,12
4.8.36		ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)		8,00	R$	450,03	R$ 550,07	R$ 4.400,56
4.8.37		ELE 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210MM DE DIÂMETRO PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO		3,00	R$	81,71	R$ 99,87	R$ 299,61
4.8.38		ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG		50,00	R$	2,93	R$ 3,58	R$ 179,00
4.8.39		ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE COMP=2000MM SEÇÃO 90X90MM		3,00	R$	101,64	R$ 124,23	R$ 372,69
4.8.40		ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÃO FRANCESA PLANA 619MM		6,00	R$	25,92	R$ 31,68	R$ 190,08
4.8.41		ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO COMPRIMENTO 500MM DIÂMETRO 16MM ROSCA MAQUINA CABEÇA SEXTAVADA E PORCA		9,00	R$	41,33	R$ 50,51	R$ 454,59
4.8.42		ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 38MM ESPESSURA 3MM DIÂMETRO DE FURO 18MM		18,00	R$	2,01	R$ 2,45	R$ 44,10
4.8.43		ELE 029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO H=9M DIÂMETRO INFERIOR 145MM		4,00	R$	2.755,92	R$ 3.368,56	R$ 13.474,24
Total do item									**R$ 169.178,29**
4.9		**QUADRA DE BASQUETE STREETBALL**							
		LOCAÇÃO OBRA							
4.9.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	77,30	R$	56,19	R$ 68,68	R$ 5.308,96
		MOVIMENTO DE SOLOS							
4.9.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	262,20	R$	0,61	R$ 0,74	R$ 194,02
		INFRAESTRUTURA							
4.9.3	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,00	R$	62,95	R$ 76,94	R$ 1.692,68
4.9.4	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	7,87	R$	496,96	R$ 607,43	R$ 4.780,47
4.9.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,00	R$	15,69	R$ 19,17	R$ 230,04
4.9.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,15	R$	13,33	R$ 16,29	R$ 491,14
		PAVIMENTAÇÃO							
4.9.7	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	262,20	R$	117,58	R$ 143,71	R$ 37.680,76
4.9.8	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	6,53	R$	118,12	R$ 144,37	R$ 942,73
4.9.9	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	7,87	R$	496,96	R$ 607,43	R$ 4.780,47
4.9.10		103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,87	R$	263,17	R$ 321,67	R$ 2.531,54
4.9.11		COMP 91	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	262,20	R$	38,81	R$ 47,43	R$ 12.436,14
4.9.12	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	262,20	R$	58,63	R$ 71,66	R$ 18.789,25
4.9.13	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	103,14	R$	9,74	R$ 11,90	R$ 1.227,36
		VEDAÇÃO							
4.9.14		COMP 97	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA	M	64,40	R$	42,44	R$ 51,87	R$ 3.340,42
4.9.15	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,73	R$	496,96	R$ 607,43	R$ 1.050,85
4.9.16		103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,73	R$	263,17	R$ 321,67	R$ 556,48
4.9.17	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,90	R$	16,70	R$ 20,41	R$ 79,59

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM							**Prazo de Exec. 540 dias**	
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim							**BDI: 22,23%**	
Cidade: Nobres - MT							**DATA: MAIO/2023**	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
4.9.18	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	172,14	R$ 180,48	R$ 220,60	R$ 37.974,08
		EQUIPAMENTO ESPORTIVO						
4.9.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,83	R$ 76,31	R$ 93,27	R$ 77,41
4.9.20	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,50	R$ 5,58	R$ 6,82	R$ 10,23
4.9.21	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,08	R$ 496,96	R$ 607,43	R$ 48,59
4.9.22	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,50	R$ 136,73	R$ 167,12	R$ 417,80
4.9.23	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,75	R$ 543,69	R$ 664,55	R$ 498,41
4.9.24	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,75	R$ 263,17	R$ 321,67	R$ 241,25
4.9.25	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2,80	R$ 62,95	R$ 76,94	R$ 215,43
4.9.26	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,00	R$ 15,69	R$ 19,17	R$ 76,68
4.9.27	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	R$ 15,30	R$ 18,70	R$ 149,60
4.9.28	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,00	R$ 13,33	R$ 16,29	R$ 48,87
4.9.29		COMP 116	ESTRUTURA FIXA PARA TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UN	1,00	R$ 17.987,70	R$ 21.986,36	R$ 21.986,36
4.9.30		COMP 98	PAR DE TABELA DE BASQUETE	UN	1,00	R$ 3.631,52	R$ 4.438,80	R$ 4.438,80
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.9.30	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 23,90	R$ 29,21	R$ 2.921,00
4.9.31	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	499,00	R$ 6,72	R$ 8,21	R$ 4.096,79
4.9.32	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 9,52	R$ 11,63	R$ 5.233,50
4.9.33	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,00	R$ 12,61	R$ 15,41	R$ 1.849,20
4.9.34	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R$ 64,80	R$ 79,20	R$ 475,20
4.9.35	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 95,37	R$ 116,57	R$ 116,57
4.9.36	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 19,73	R$ 24,11	R$ 144,66
4.9.37	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	R$ 36,97	R$ 45,18	R$ 542,16
4.9.38	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 585,54	R$ 715,70	R$ 715,70
4.9.39	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R$ 135,42	R$ 165,52	R$ 993,12
4.9.40	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00	R$ 214,36	R$ 262,01	R$ 1.310,05
4.9.41	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,00	R$ 76,31	R$ 93,27	R$ 1.678,86
4.9.42	SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	18,00	R$ 22,12	R$ 27,03	R$ 486,54
4.9.43		ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175V CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	R$ 123,03	R$ 150,37	R$ 601,48
4.9.44		ELE 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXTENSÃO DE 14M RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN TIPO C-17	UN	6,00	R$ 3.016,22	R$ 3.686,72	R$ 22.120,32
4.9.45		ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)	UN	48,00	R$ 450,03	R$ 550,07	R$ 26.403,36
4.9.46		ELE 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210MM DE DIÂMETRO PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	12,00	R$ 81,71	R$ 99,87	R$ 1.198,44
4.9.47		ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	100,00	R$ 2,93	R$ 3,58	R$ 358,00
4.9.48		ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE COMP=2000MM SEÇÃO 90X90MM	UN	12,00	R$ 101,64	R$ 124,23	R$ 1.490,76
4.9.49		ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	24,00	R$ 25,92	R$ 31,68	R$ 760,32
4.9.50		ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO COMPRIMENTO 500MM DIÂMETRO 16MM ROSCA MAQUINA CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	UN	36,00	R$ 41,33	R$ 50,51	R$ 1.818,36
4.9.51		ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 38MM ESPESSURA 3MM DIÂMETRO DE FURO 18MM	UN	72,00	R$ 2,01	R$ 2,45	R$ 176,40
Total do item								**R$ 237.787,20**
4.10		**PLAYGROUND**						
		LOCAÇÃO OBRA						
4.10.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	36,00	R$ 56,19	R$ 68,68	R$ 2.472,48
		MOVIMENTO DE SOLOS						
4.10.2	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,86	R$ 42,12	R$ 51,48	R$ 764,99
4.10.3	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,48	R$ 39,46	R$ 48,23	R$ 698,37
4.10.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,53	R$ 26,70	R$ 32,63	R$ 637,26
4.10.5	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	44,88	R$ 5,58	R$ 6,82	R$ 306,08
4.10.6	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,24	R$ 675,75	R$ 825,96	R$ 1.850,15
		INFRAESTRUTURA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES						
4.10.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,81	R$ 561,41	R$ 686,21	R$ 6.731,72

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA									
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**	
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**	
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
4.10.8	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,81	R$	36,93	R$ 45,13	R$ 442,72
4.10.9	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,06	R$	86,26	R$ 105,43	R$ 2.220,35
4.10.10	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,65	R$	74,36	R$ 90,89	R$ 5.239,80
4.10.11	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	144,00	R$	166,16	R$ 203,09	R$ 29.244,96
4.10.12	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,00	R$	18,86	R$ 23,05	R$ 2.535,50
4.10.13	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	187,00	R$	17,79	R$ 21,74	R$ 4.065,38
4.10.14	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00	R$	16,70	R$ 20,41	R$ 795,99
4.10.15	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	142,00	R$	14,95	R$ 18,27	R$ 2.594,34
4.10.16	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	444,00	R$	12,66	R$ 15,47	R$ 6.868,68
		ESTRUTURA METÁLICA							
4.10.17		COMP 23	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	6.668,62	R$	14,06	R$ 17,18	R$ 114.566,89
4.10.18		COMP 24	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	6.668,62	R$	3,12	R$ 3,81	R$ 25.407,44
4.10.19		COMP 29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA EM ACM H=0,80M	M2	89,67	R$	427,26	R$ 522,23	R$ 46.828,36
		COBERTURA							
4.10.20	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	138,53	R$	175,06	R$ 213,97	R$ 29.641,26
4.10.21		COMP 11	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO	M	11,85	R$	39,97	R$ 48,85	R$ 578,87
4.10.22		COMP 114	FORRO EM MADEIRA DE LEI DA REGIÃO INCLUSIVE SUPORTE	M2	127,68	R$	250,05	R$ 305,63	R$ 39.022,83
4.10.23		COMP 115	ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA DE LEI DA REGIÃO INCLUSIVE SUPORTE	M	180,80	R$	43,14	R$ 52,73	R$ 9.533,58
4.10.24	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	127,68	R$	24,82	R$ 30,33	R$ 3.872,53
4.10.25		COMP 113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM H=1,50M - PLAYGROUND	M2	99,33	R$	427,26	R$ 522,23	R$ 51.873,10
		EQUIPAMENTOS DE ALVENARIA							
4.10.26	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,41	R$	84,28	R$ 103,01	R$ 1.793,40
4.10.27	SINAPI	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	71,79	R$	58,64	R$ 71,67	R$ 5.145,18
4.10.28		COMP 61	ARMAÇÃO TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	M2	71,79	R$	18,11	R$ 22,13	R$ 1.588,71
4.10.29	SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,41	R$	692,30	R$ 846,19	R$ 7.962,64
4.10.30	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,41	R$	263,17	R$ 321,67	R$ 3.026,91
4.10.31		COMP 62	CORTE EM CONCRETO	M2	12,63	R$	182,95	R$ 223,61	R$ 2.824,19
4.10.32		COMP 63	POLIMENTO EM CONCRETO	M2	12,63	R$	16,01	R$ 19,56	R$ 247,04
4.10.33	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	85,25	R$	2,22	R$ 2,71	R$ 231,02
4.10.34		COMP 64	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2	85,25	R$	16,95	R$ 20,71	R$ 1.765,52
		EQUIPAMENTOS DE AÇO CARBONO							
4.10.35		COMP 65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM AÇO CARBONO	UN	1,00	R$	1.322,81	R$ 1.616,87	R$ 1.616,87
4.10.36		COMP 66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA EM AÇO CARBONO	UN	1,00	R$	1.904,90	R$ 2.328,35	R$ 2.328,35
4.10.37		COMP 67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA EM AÇO CARBONO	UN	1,00	R$	1.916,86	R$ 2.342,97	R$ 2.342,97
4.10.38		COMP 68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO PCD EM AÇO CARBONO	UN	1,00	R$	11.202,39	R$ 13.692,68	R$ 13.692,68
4.10.39		COMP 69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO EM AÇO CARBONO	UN	1,00	R$	2.229,20	R$ 2.724,75	R$ 2.724,75
4.10.40		COMP 70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR EM AÇO CARBONO	UN	3,00	R$	1.689,56	R$ 2.065,14	R$ 6.195,42
		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS PLAYGROUND							
4.10.41	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R$	47,28	R$ 57,79	R$ 115,58
4.10.42	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R$	31,44	R$ 38,42	R$ 76,84
4.10.43	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R$	30,51	R$ 37,29	R$ 298,32
4.10.44	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R$	48,11	R$ 58,80	R$ 117,60
4.10.45	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	82,51	R$	29,19	R$ 35,67	R$ 2.943,13
4.10.46	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7	R$	348,28	R$ 425,70	R$ 2.979,90
4.10.47	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,2	R$	61,75	R$ 75,47	R$ 1.901,84
4.10.48	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,08	R$	50,61	R$ 61,86	R$ 4.830,02
4.10.49	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$	7,48	R$ 9,14	R$ 45,70
Total do item									**R$ 455.588,21**
4.11		**ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE**							
4.11.1		COMP 99	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	R$	3.498,09	R$ 4.275,71	R$ 4.275,71
4.11.2		COMP 100	ALONG FLEX	UN	1,00	R$	1.919,35	R$ 2.346,02	R$ 2.346,02
4.11.3		COMP 101	BICICLETA DUPLA	UN	1,00	R$	3.390,71	R$ 4.144,46	R$ 4.144,46
4.11.4		COMP 102	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	UN	1,00	R$	1.971,35	R$ 2.409,58	R$ 2.409,58
4.11.5		COMP 103	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	UN	1,00	R$	1.604,35	R$ 1.960,99	R$ 1.960,99
4.11.6		COMP 104	MULTIEXERCITADOR	UN	1,00	R$	6.229,48	R$ 7.614,29	R$ 7.614,29
4.11.7		COMP 105	SIMULADOR DE REMO	UN	1,00	R$	2.181,35	R$ 2.666,26	R$ 2.666,26
4.11.8		COMP 106	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	1,00	R$	2.603,71	R$ 3.182,51	R$ 3.182,51
4.11.9		COMP 107	SURF DUPLO	UN	1,00	R$	2.234,35	R$ 2.731,04	R$ 2.731,04

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA									
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM								**Prazo de Exec. 540 dias**	
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim								**BDI: 22,23%**	
Cidade: Nobres - MT								**DATA: MAIO/2023**	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
4.11.10		COMP 108	ALONGADOR DOM TRÊS ALTURAS	UN	1,00	R$	2.076,35	R$ 2.537,92	R$ 2.537,92
4.11.11		COMP 109	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	1,00	R$	3.546,36	R$ 4.334,71	R$ 4.334,71
4.11.12		COMP 110	ESQUI DUPLO	UN	1,00	R$	4.460,48	R$ 5.452,04	R$ 5.452,04
4.11.13		COMP 111	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	R$	2.108,72	R$ 2.577,48	R$ 2.577,48
Total do item									**R$ 46.233,01**
4.12		**DRENAGEM DA PRAÇA**							
4.12.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	356	R$	4,88	R$ 5,96	R$ 2.121,76
4.12.2	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	246,51	R$	7,54	R$ 9,21	R$ 2.270,35
4.12.3	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	351,5	R$	5,58	R$ 6,82	R$ 2.397,23
4.12.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	204,24	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 6.664,35
4.12.5	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	63,5	R$	182,04	R$ 222,50	R$ 14.128,75
4.12.6	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	45	R$	99,55	R$ 121,67	R$ 5.475,15
4.12.7	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	311	R$	173,62	R$ 212,21	R$ 65.997,31
4.12.8	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	9	R$	2.695,76	R$ 3.295,02	R$ 29.655,18
4.12.9	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6	R$	1.512,19	R$ 1.848,34	R$ 11.090,04
4.12.10	SINAPI	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	3	R$	1.155,99	R$ 1.412,96	R$ 4.238,88
4.12.11	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	393	R$	65,50	R$ 80,06	R$ 31.463,58
4.12.12	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32	R$	77,32	R$ 94,50	R$ 3.024,00
Total do item									**R$ 178.526,58**
4.13		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL**							
4.13.1	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.067,00	R$	6,72	R$ 8,21	R$ 33.390,07
4.13.2	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.964,00	R$	9,52	R$ 11,63	R$ 34.471,32
4.13.3	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.229,00	R$	10,09	R$ 12,33	R$ 15.153,57
4.13.4	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	399,00	R$	16,00	R$ 19,55	R$ 7.800,45
4.13.5	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	R$	95,15	R$ 116,30	R$ 1.860,80
4.13.6	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	R$	53,10	R$ 64,90	R$ 259,60
4.13.7	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	63,65	R$ 77,79	R$ 77,79
4.13.8	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$	64,80	R$ 79,20	R$ 1.188,00
4.13.9	SINAPI	93672	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	3,00	R$	95,37	R$ 116,57	R$ 349,71
4.13.10	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$	707,56	R$ 864,85	R$ 864,85
4.13.11	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$	9,05	R$ 11,06	R$ 663,60
4.13.12	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,00	R$	10,96	R$ 13,39	R$ 495,43
4.13.13	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R$	7,63	R$ 9,32	R$ 83,88
4.13.14	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	12,54	R$ 15,32	R$ 61,28
4.13.15	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	158,00	R$	662,28	R$ 809,50	R$ 127.901,00
4.13.16	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00	R$	39,94	R$ 48,81	R$ 780,96
4.13.17	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	599,00	R$	8,84	R$ 10,80	R$ 6.469,20
4.13.18	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	156,00	R$	12,61	R$ 15,41	R$ 2.403,96
4.13.19	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	96,00	R$	18,53	R$ 22,64	R$ 2.173,44
4.13.20	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	77,00	R$	168,76	R$ 206,27	R$ 15.882,79
4.13.21	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$	266,49	R$ 325,73	R$ 977,19
4.13.22	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$	519,08	R$ 634,47	R$ 634,47
4.13.23	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	127,65	R$	76,31	R$ 93,27	R$ 11.905,91
4.13.24	SINAPI	93382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 45KA (TIPO AC)	UN	127,65	R$	26,70	R$ 32,63	R$ 4.165,21
4.13.25	SINAPI	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	R$	80,93	R$ 98,92	R$ 296,76

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
237
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA								
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM							**Prazo de Exec. 540 dias**	
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim							**BDI: 22,23%**	
Cidade: Nobres - MT							**DATA: MAIO/2023**	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
4.13.26	SINAPI	98111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	R$ 54,68	R$ 66,83	R$ 66,83
4.13.27		ELE 030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	3,00	R$ 8,59	R$ 10,49	R$ 31,47
4.13.28		ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175V CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	M	4,00	R$ 123,03	R$ 150,37	R$ 601,48
4.13.29		ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20)CM	UN	1,00	R$ 44,42	R$ 54,29	R$ 54,29
4.13.30		ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 30A	UN	9,00	R$ 55,56	R$ 67,91	R$ 611,19
4.13.31		ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	M2	25,00	R$ 8,35	R$ 10,20	R$ 255,00
4.13.32		ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA 15X15X10CM	UN	1,00	R$ 50,26	R$ 61,43	R$ 61,43
4.13.33		ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	UN	50,00	R$ 2,93	R$ 3,58	R$ 179,00
4.13.34		ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)	UN	1,00	R$ 11.593,38	R$ 14.170,58	R$ 14.170,58
4.13.35		ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 3/4" PARA ELETRODUTOS	M	2,00	R$ 2,30	R$ 2,81	R$ 5,62
4.13.36		ELE 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Lumianria Embutido LED de Chão 3W Luz Amarela IP65	UN	24,00	R$ 92,98	R$ 113,64	R$ 2.727,36
4.13.37		ELE 020	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	R$ 603,36	R$ 737,48	R$ 2.212,44
4.13.38		ELE 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50MM2	M	8,00	R$ 61,27	R$ 74,89	R$ 599,12
4.13.39		ELE 024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2	UN	4,00	R$ 12,52	R$ 15,30	R$ 61,20
4.13.40		ELE 025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2	UN	8,00	R$ 12,42	R$ 15,18	R$ 121,44
4.13.41		ELE 026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2	UN	2,00	R$ 16,65	R$ 20,35	R$ 40,70
4.13.42		ELE 027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2	UN	8,00	R$ 24,59	R$ 30,05	R$ 240,40
4.13.43		ELE 028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 60A - PARA 70 POSIÇÕES; TRILHOS DIN	UN	1,00	R$ 2.505,77	R$ 3.062,80	R$ 3.062,80
4.13.44		ELE 029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO H=9M DIÂMETRO INFERIOR 145MM	UN	74,00	R$ 2.755,92	R$ 3.368,56	R$ 249.273,44
Total do item								**R$ 544.687,03**
4.14		**LIMPEZA FINAL**						
4.14.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.775,85	R$ 1,78	R$ 2,17	R$ 21.213,59
Total do item								**R$ 21.213,59**
Total do item praça geral								**R$ 4.899.122,73**
Valor Total do Orçamento								**R$ 6.216.506,62**

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.06.06 11:32:18 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
238
SINFRA

DADOS DA OBRA			
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM			
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim		BDI: 22,23%	Consórcio Integração
Cidade: Nobres - MT		DATA:MAIO/2023	

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$219.484,24

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90777	C-SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	360,00	R$ 107,97	R$ 38.869,20
91677	C-SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,00	R$ 105,08	R$ 7.145,44
88326	C-SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.320,00	R$ 24,26	R$ 104.803,20
90780	C-SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.188,00	R$ 57,80	R$ 68.666,40

ENGENHEIRO CIVIL: 18 MESES X 20 HORAS/MÊS = 360 HORAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA: 17 MESES X4 DIAS/MÊS = 68 HORAS
VIGIA NOTURNO: 18 MESES X 30 DIAS/MÊS X 8 HORAS/DIAS =4320 HORAS
MESTRE DE OBRAS: 18 MESES X 22 DIAS/MÊS X 3 HORAS/DIAS = 1188 HORAS

COMP 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$402,91

REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI 74209/001 JAN/2020

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 23,96	R$ 23,96
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R$ 19,29	R$ 38,58
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	R$ 436,86	R$ 4,36
4417		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R$ 6,42	R$ 6,42
4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R$ 12,95	R$ 51,80
4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R$ 275,00	R$ 275,00
5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R$ 25,41	R$ 2,79

COMP 03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.162,07

REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 101509 SINAPI JUN/2021 COM A INCLUSÃO DO POSTE

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	R$ 709,27	R$ 13,75
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R$ 20,87	R$ 6,74
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,91	R$ 25,30	R$ 73,62
91872		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05	R$ 17,63	R$ 106,66
91885		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 11,95	R$ 11,95
91917		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 19,73	R$ 19,73
91919		CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 21,94	R$ 21,94
91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,20	R$ 15,22	R$ 337,88
93673		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 103,81	R$ 103,81
96977		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,95	R$ 57,67	R$ 112,45
96986		HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R$ 120,72	R$ 120,72
100578		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R$ 470,01	R$ 470,01
1062		CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	R$ 279,79	R$ 279,79
1094		ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	R$ 35,95	R$ 35,95
3398		ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R$ 5,41	R$ 5,41
4346		PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,00	R$ 10,82	R$ 32,46
11267		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00	R$ 1,56	R$ 3,12
11864		CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,00	R$ 32,90	R$ 32,90
14153		FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06	R$ 55,49	R$ 3,32
34643		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,00	R$ 45,69	R$ 45,69
39996		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,17	R$ 3,97	R$ 0,66
39997		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00	R$ 0,32	R$ 0,64
2731		POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,50	R$ 129,15	R$ 322,87

COMP 05	LOCAÇÃO COM PIQUETES	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$0,66

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA			
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM			
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim		BDI: 22,23%	Consórcio Integração
Cidade: Nobres - MT		DATA:MAIO/2023	

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 4175 ORSE ABR/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R$ 20,86	R$ 0,10
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R$ 10,45	R$ 0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 19,29	R$ 0,19
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,024	R$ 12,95	R$ 0,31
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0005	R$ 28,47	R$ 0,01

COMP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDALTERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$39,97

REFERÊNCIA : SINAPI JUN/19, CÓDIGO 94223 PARA IÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDALTERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,029	R$ 38,77	R$ 39,89
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	R$ 19,16	R$ 0,03
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	R$ 18,05	R$ 0,05

COMP 12	PORTA DE ALUMÍNIO ABRIR TIPO VENEZIANA	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$1.279,27

REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI 91341 DEZ/2022 com a inserção do serviço do puxador - barra PCD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R$ 24,33	R$ 9,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R$ 19,29	R$ 3,68
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R$ 37,55	R$ 33,15
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R$ 0,67	R$ 3,22
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R$ 26,76	R$ 183,31
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473	R$ 779,97	R$ 426,87
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0000	R$ 309,87	R$ 619,74

COMP 13	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$409,80

REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO 24.02.590 CPOS MAR/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 24,33	R$ 24,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 19,29	R$ 19,29
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,013	R$ 127,95	R$ 1,66
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,58	R$ 0,91	R$ 4,16
4911	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	1	R$ 360,36	R$ 360,36

COMP 15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3,40

REFERÊNCIA: SINAPI NOV/18, CÓDIGO 9537

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R$ 19,29	R$ 2,70
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	R$ 14,14	R$ 0,70

COMP 18	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$133,44

REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO 15.05.61 EMBASA JAN/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0046	R$ 719,00	R$ 3,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 24,33	R$ 14,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 19,29	R$ 0,77
10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	M	1	R$ 114,78	R$ 114,78

COMP 19	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM CERÂMICA TIPO TIJOLINHO 7X26CM	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$215,50

REFERÊNCIA: ORSE, CÓDIGO:4624, DATA BASE: 04/2022.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$ 24,33	R$ 9,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	R$ 19,29	R$ 6,55

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
34357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,45	R$ 6,45	R$ 2,90
371		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	4,5	R$ 1,20	R$ 5,40
COTAÇÃO		REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM CERÂMICA TIPO TIJOLINHO 7X26CM(tipo bricks) padrão Portobello Georgian Blend	M2	1	R$ 190,92	R$ 190,92
COMP 20	**BANCADA EM GRANITO**		**M2**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$1.043,10**
REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO44.02.062 CPOS MAR/2021						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8688	R$ 24,21	R$ 45,24
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3376	R$ 19,29	R$ 25,80
4823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5865	R$ 61,24	R$ 35,91
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,0393	R$ 3,38	R$ 0,13
11795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	R$ 830,18	R$ 834,33
100862		SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,38	R$ 42,73	R$ 101,69
COMP 21	**TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**		**UNID.**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$81,07**
REFERÊNCIA : Orse 02/2021, código 2035						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 24,33	R$ 14,59
37401		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	R$ 66,48	R$ 66,48
COMP 23	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA**		**KG**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$14,06**
REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO SIURB JANEIRO/2019, CÓDIGO 15505						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R$ 24,14	R$ 0,480
88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R$ 20,45	R$ 0,400
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	R$ 25,56	R$ 0,070
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	R$ 19,29	R$ 0,050
88240		AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	0,04	R$ 14,12	R$ 0,560
88317		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 24,98	R$ 0,990
98764		INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,04	R$ 5,07	R$ 0,200
98765		INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,04	R$ 0,12	R$ -
40598		PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	0,525	R$ 10,98	R$ 5,760
546		BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,525	R$ 9,68	R$ 5,080
7307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	R$ 38,95	R$ 0,090
10997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,013	R$ 28,79	R$ 0,370
5318		DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	R$ 18,63	R$ 0,006
COMP 24	**MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA**		**KG**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$3,12**
REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO SIURB JANEIRO/2019, CÓDIGO 15512						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88278		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	0,02	R$ 17,42	R$ 0,340
88240		AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	0,06	R$ 14,12	R$ 0,840
89272		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,01	R$ 194,85	R$ 1,940
COMP 29	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA EM ACM H=0,80M**		**M2**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$427,26**
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA EM ACM H=0,80M	M2	1	R$ 427,26	R$ 427,260
COMP 41	**LIMPEZA DE CALÇADAS COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS**		**M2**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$0,62**
REFERÊNCIA : SERVIÇO DE CÓDIGO 6191 ORSE FEV/2021						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	R$ 19,29	R$ 0,530
95878		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,0626	R$ 1,57	R$ 0,090
COMP 61	**ARMAÇÃO TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)**		**M2**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$18,11**
REFERÊNCIA : SERVIÇO SBC 040120 JUN/2021						
CÓDIGO		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 19,26	R$ 0,770
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 24,14	R$ 0,960
21141		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,02	R$ 16,06	R$ 16,380
COMP 62	**CORTE EM CONCRETO**		**M2**	**TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>**		**R$182,95**
REFERÊNCIA : SERVIÇO SIURB JANEIRO /2018, CÓDIGO 102100						

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso 241 SINFRA

DADOS DA OBRA					
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM					
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim				BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT				DATA:MAIO/2023	

Consórcio Integração

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 24,33	R$ 14,590
101008		CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 Mª. AF_07/2020	M3	0,036	R$ 5,29	R$ 0,190
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,6	R$ 1,42	R$ 0,850
14618		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,1	R$ 1.673,25	R$ 167,320

COMP 63	POLIMENTO EM CONCRETO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$16,01

REFERÊNCIA : SERVIÇO ORSE FEVEREIRO/2021, CÓDIGO 4923

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 19,29	R$ 11,570
3768		LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1	R$ 4,44	R$ 4,440

COMP 64	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$16,95

REFERÊNCIA : SERVIÇO SINAPI FEVEREIRO/2021, CÓDIGO 88487

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R$ 25,56	R$ 3,320
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	R$ 19,29	R$ 0,920
43649		TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	0,33	R$ 38,53	R$ 12,710

COMP 65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$1.322,81

REFERÊNCIA : SERVIÇO ED-15342 SETOP 03/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,006283	R$ 76,31	R$ 0,470
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,006283	R$ 543,69	R$ 3,410
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,833333	R$ 24,33	R$ 44,600
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,833333	R$ 19,29	R$ 35,360
100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mª / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,006283	R$ 6,95	R$ 0,040
COTAÇÃO		BALANÇO DUPLO EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 1.238,93	R$ 1.238,930

COMP 66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$1.904,90

REFERÊNCIA : EQP-PLA-010 SETOP 03/2022, sendo que os coeficientes foram multiplicados por três por conta de ser gangorra tripla o equipamento de projeto

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,047124	R$ 76,31	R$ 3,590
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,047124	R$ 543,69	R$ 25,620
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,666667	R$ 24,33	R$ 89,210
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,666667	R$ 19,29	R$ 70,730
100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mª / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,047124	R$ 6,95	R$ 0,320
COTAÇÃO		GANGORRA TRIPLA EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 1.715,43	R$ 1.715,430

COMP 67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$1.916,86

REFERÊNCIA : 35.05.240 CPOS 03/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8	R$ 24,33	R$ 116,780
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8	R$ 19,29	R$ 92,590
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1113	R$ 127,95	R$ 14,240
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	40	R$ 0,91	R$ 36,400
4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1045	R$ 112,64	R$ 11,770
COTAÇÃO		GIRA GIRA EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 1.645,08	R$ 1.645,080

COMP 68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO PCD EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$11.202,39

REFERÊNCIA : SERVIÇO ED-15342 SETOP 03/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,006283	R$ 76,31	R$ 0,470
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,006283	R$ 543,69	R$ 3,410
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,833333	R$ 24,33	R$ 44,600
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,833333	R$ 19,29	R$ 35,360
100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mª / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,006283	R$ 6,95	R$ 0,040
COTAÇÃO		BALANÇO PCD EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 11.118,51	R$ 11.118,510

COMP 69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRITO EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.229,20

REFERÊNCIA : SERVIÇO 181424 SIURB 01/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	R$ 24,33	R$ 20,430
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7	R$ 19,29	R$ 71,370
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,075	R$ 543,69	R$ 40,770
COTAÇÃO		GAIOLA LABIRITO EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 2.096,63	R$ 2.096,630

COMP 70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR EM AÇO CARBONO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$1.689,56

REFERÊNCIA : SERVIÇO EQP-PLA-005 SETOP 03/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96544		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1776	R$ 17,79	R$ 3,150

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim				BDI: 22,23%		
Cidade: Nobres - MT				DATA:MAIO/2023		
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,009425	R$ 76,31	R$ 0,710
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,009425	R$ 543,69	R$ 5,120
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,916667	R$ 24,33	R$ 22,300
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,916667	R$ 19,29	R$ 17,680
100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,009425	R$ 6,95	R$ 0,060
COTAÇÃO		ESCORREGADOR EM AÇO CARBONO	UN	1	R$ 1.640,54	R$ 1.640,540
R$ 4921,64/3 UNID						

COMP 72		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE GRANILITE 250X250CM MOLDADO IN LOCO ESP=2CM, COM JUNTAS, POLIDO E ACABADO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$157,39
REFERÊNCIA : SERVIÇO 104162, SINAPI 12/2022, substituindo o cimento branco por rejunte cimentício por ser ambiente externo						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7412	R$ 24,21	R$ 66,360
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,243	R$ 19,29	R$ 23,970
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0635	R$ 5,91	R$ 0,370
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,1897	R$ 1,66	R$ 0,310
95276		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,2257	R$ 3,58	R$ 0,800
95277		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,541	R$ 0,54	R$ 0,290
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50	R$ 0,91	R$ 45,500
3671		JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	4,175	R$ 1,22	R$ 5,090
4824		GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	25	R$ 0,54	R$ 13,500
6085		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1	R$ 6,06	R$ 0,600
41967		CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0312	R$ 19,44	R$ 0,600

Se 8mm = 0,8cm > sendo o projeto espe=2cm, portanto os coeficientes de consumo são corrigidos proporcionalmente. Ex 1,0965 h de 88274 na composição de referência. Na composição elaborada acima será 2cm*1,0965h/0,8cm = 2,7412horas de 88274.

COMP 73		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$76,15
REFERÊNCIA : SBC, CÓDIGO 190464, DATA BASE: 02/2022. OS INSUMOS FORAM SUBSTITUÍDOS POR EQUIVALENTES AO SINAPI.						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 19,29	R$ 1,920
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,32	R$ 24,24	R$ 7,750
37400		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	R$ 66,48	R$ 66,480

COMP 74		PISO DRENANTE 1,00X1,00M2 ESPE=6CM CINZA CLARO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$316,29
REFERÊNCIA : CÓDIGO 54.04.392 CPOS 02/2022, NÃO TENDO O SINAPI O INSUMO AJUDANTE GERAL, O COEFICIENTE DE CONSUMO DESTE FOI ACRESCENTADO AO 88316						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 19,29	R$ 19,290
COTAÇÃO		PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 100 CM X 100 CM, E = 6 CM CINZA CLARO	M2	1,1	R$ 270,00	R$ 297,000

COMP 74A		PISO DRENANTE 1,00X1,00M2 ESPE=6CM CINZA ESCURO	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$343,79
REFERÊNCIA : CÓDIGO 54.04.392 CPOS 02/2022, NÃO TENDO O SINAPI O INSUMO AJUDANTE GERAL, O COEFICIENTE DE CONSUMO DESTE FOI ACRESCENTADO AO 88316						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 19,29	R$ 19,290
COTAÇÃO		PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 100 CM X 100 CM, E = 6 CM CINZA ESCURO	M2	1,1	R$ 295,00	R$ 324,500

COMP 75		CAMADA DE BRITA 2 ESP=5CM	M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$155,72
REFERÊNCIA : CÓDIGO 102719 SINAPI 05/2022 COM A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO PARA ATENDER MEMORIAL DESCRITIVO DO SERVIÇO						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3711	R$ 24,33	R$ 9,020
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134	R$ 19,29	R$ 21,470
97084		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,1	R$ 0,61	R$ 0,670
4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M2	1,1	R$ 113,24	R$ 124,560

COMP 76		CAMADA DE BRITA 0 ESP=5CM	M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$174,21
REFERÊNCIA : CÓDIGO 102719 SINAPI 05/2022 COM A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO PARA ATENDER MEMORIAL DESCRITIVO DO SERVIÇO						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3711	R$ 24,33	R$ 9,020
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134	R$ 19,29	R$ 21,470

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
243
SINFRA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
97084		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,1	R$ 0,61	R$ 0,670
4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M2	1,1	R$ 130,05	R$ 143,050

COMP 77	PISO TÁTIL, DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$200,85

REFERÊNCIA : CÓDIGO 9418 ORSE ABR/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R$ 24,33	R$ 12,160
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R$ 19,29	R$ 23,140
34357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	M2	0,52	R$ 6,45	R$ 3,350
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2	4,00	R$ 3,38	R$ 13,520
COTAÇÃO		PISO TÁTIL, DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO	M2	1,05	R$ 141,60	R$ 148,680

COMP 77A	PISO TÁTIL, ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$212,10

REFERÊNCIA : CÓDIGO 9418 ORSE ABR/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R$ 24,33	R$ 12,160
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R$ 19,29	R$ 23,140
34357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	M2	0,52	R$ 6,45	R$ 3,350
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2	4,00	R$ 3,38	R$ 13,520
COTAÇÃO		PISO TÁTIL, ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO	M2	1,05	R$ 152,32	R$ 159,930

COMP 78	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$82,24

REFERÊNCIA : CÓDIGO 103946 SINAPI 05/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564	R$ 19,29	R$ 3,010
88441		JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391	R$ 20,93	R$ 0,810
COTAÇÃO		GRAMA AMENDOIM	M2	1,00	R$ 78,42	R$ 78,420

COMP 79	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$174,43

REFERÊNCIA : CÓDIGO 2394 ORSE 06/2022, o adubo foi excluído pois não está especificado em projeto

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	R$ 19,29	R$ 30,860
7253		TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1,0000	R$ 143,57	R$ 143,570

COMP 80	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$587,93

REFERÊNCIA : CÓDIGO 98516 05/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3620	R$ 19,29	R$ 84,140
88441		JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905	R$ 20,93	R$ 22,820
91634		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2999	R$ 225,85	R$ 67,730
91635		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,2252	R$ 51,62	R$ 63,240
COTAÇÃO		MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL H=3,00M	UN	1,0000	R$ 350,00	R$ 350,000

COMP 81	BANCO EM CONCRETO	M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.434,64

REFERÊNCIA : CÓDIGO 090307 CAEMA 12/2019, com a inclusão do lançamento do concreto

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,0500	R$ 535,74	R$ 562,520
92915		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,0000	R$ 18,04	R$ 1.443,200
96542		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,0000	R$ 96,05	R$ 1.152,600
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,0500	R$ 263,17	R$ 276,320

QUANTITATIVO DE CONCRETO ARMADO PARA CONFECÇÃO BANCO PRAÇA (0,08*0,35+0,08*0,50+0,1*0,50+0,1*0,50)*0,10*(1,65*27+2,85*25+2*8)(INSERIDO NA PLANILHA)

QUANTITATIVO DE CONCRETO ARMADO PARA CONFECÇÃO BANCO PALCO ((0,08*0,35+0,08*0,5+0,1*0,5+0,1*0,5)*0,1*(2*6+2*2))(INSERIDO NA PLANILHA)

COMP 82	BANCO EM CONCRETO BLOCO MEIO	M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.434,64

REFERÊNCIA : CÓDIGO 090307 CAEMA 12/2019, com a inclusão do lançamento do concreto

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,0500	R$ 535,74	R$ 562,520
92915		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,0000	R$ 18,04	R$ 1.443,200
96542		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,0000	R$ 96,05	R$ 1.152,600

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,0500	R$ 263,17	R$ 276,320

QUANTITATIVO DE CONCRETO ARMADO PARA CONFECÇAO BANCO BLOCO MEIO (0,08*0,35+0,30*0,35+0,30*0,47+0,08*0,35+0,42*0,47+0,08*0,35+0,42*0,47+0,30*0,30)*0,10*1 BLOCO(INSERIDO NA PLANILHA)

COMP 83	BANCO EM CONCRETO BLOCO CANTO		UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$3.434,64
REFERÊNCIA : CÓDIGO 090307 CAEMA 12/2019, com a inclusão do lançamento do concreto						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,0500	R$ 535,74	R$ 562,520
92915		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,0000	R$ 18,04	R$ 1.443,200
96542		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,0000	R$ 96,05	R$ 1.152,600
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,0500	R$ 263,17	R$ 276,320

QUANTITATIVO DE CONCRETO ARMADO PARA CONFECÇÃO BANCO BLOCO CANTO (0,08*0,35+0,42*0,47+0,08*0,35+0,30*0,47+0,08*0,35+0,30*0,47+0,08*0,35+0,40*0,47+0,30*0,30)*0,10*5 BLOCOS (INSERIDO NA PLANILHA)

QUANTITATIVO DE CONCRETO ARMADO PARA CONFECÇÃO BANCO PALCO CANTO (0,08*0,35+0,42*0,47+0,08*0,35+0,30*0,47+0,08*0,35+0,30*0,47+0,08*0,35+0,40*0,47+0,30*0,30)*0,10*4

COMP 84	FLOREIRA MEIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM		UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$60,00
REFERÊNCIA : CÓDIGO 090307 CAEMA 12/2019, com a inclusão do lançamento do concreto						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		FLOREIRA MEIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM	UNID.	1,0000	R$ 60,00	R$ 60,000

COMP 85	FLOREIRA CANTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM		M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$60,00
REFERÊNCIA : CÓDIGO 090307 CAEMA 12/2019, com a inclusão do lançamento do concreto						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		FLOREIRA CANTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM	UNID.	1,0000	R$ 60,00	R$ 60,000

COMP 86	LIXEIRA ECOLÓGICA TRIPLA EM FIBRA DE VIDRO		M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$832,57
REFERÊNCIA : CÓDIGO 9367 ORSE 04/2022						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102486		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0160	R$ 705,13	R$ 11,280
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,0160	R$ 76,31	R$ 1,220
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R$ 19,29	R$ 5,780
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R$ 24,33	R$ 7,290
COTAÇÃO		LIXEIRA ECOLÓGICA TRIPLA EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,0000	R$ 807,00	R$ 807,000

COMP 87	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO		M3	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$63,97
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
368		AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	1,0000	R$ 63,97	R$ 63,970

COMP 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE SECA INTERATIVA		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$268.754,62
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE SECA INTERATIVA	UN	1,0000	R$ 268.754,62	R$ 268.754,620

COMP 91	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO		M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$38,81
REFERÊNCIA : 15.04.009 FDE 04/2022						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R$ 24,33	R$ 24,330
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R$ 19,29	R$ 9,640
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,1500	R$ 0,91	R$ 0,130
1380		CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB NAO ESTRUTURAL)	KG	0,1500	R$ 2,86	R$ 0,420
44396		COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,1000	R$ 23,60	R$ 2,360
44533		DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0400	R$ 39,71	R$ 1,580
38383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1400	R$ 2,56	R$ 0,350

COMP 92	GARRAS PARA ESCALADA EM CONCRETO		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$14,51
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		GARRAS PARA ESCALADA EM CONCRETO	UN	1,0000	R$ 14,51	R$ 14,510

COMP 93	ENCHIMENTO DE AREIA LAVADA		M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$171,23
REFERÊNCIA : 102718 SINAPI 05/2022						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3711	R$ 24,33	R$ 9,020
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134	R$ 19,29	R$ 21,470
366		AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000	R$ 127,95	R$ 140,740

COMP 94	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 1 VEZ		M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$474,43
REFERÊNCIA : 040112 SIURB 01/2022						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R$ 24,33	R$ 60,820

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7170	R$ 19,29	R$ 52,410
87292		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0313	R$ 567,46	R$ 17,760
7256		TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A	UN	159,0000	R$ 2,16	R$ 343,440

COMP 95	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$5.994,84

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
25398		CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,0000	R$ 4.452,67	R$ 4.452,670
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,7280	R$ 76,31	R$ 131,860
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,8800	R$ 5,58	R$ 16,070
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,7280	R$ 543,69	R$ 939,490
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,7280	R$ 263,17	R$ 454,750

QUANTITAVOS PARA ASSENTAMENTO:
ESCAVAÇÃO: 8*0,6*0,6*0,6 = 1,728M3
PREPARO DE FUNDO: 8*0,6*0,6 = 2,88M2
CONCRETAGEM: 8*0,6*0,6*0,6 = 1,728M3

COMP 96	CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.474,23

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
25399		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,0000	R$ 2.703,16	R$ 2.703,160
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,8640	R$ 76,31	R$ 65,930
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,4400	R$ 5,58	R$ 8,030
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,8640	R$ 543,69	R$ 469,740
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,8640	R$ 263,17	R$ 227,370

QUANTITAVOS PARA ASSENTAMENTO:
ESCAVAÇÃO: 4*0,6*0,6*0,6 = 0,864M3
PREPARO DE FUNDO: 4*0,6*0,6 = 1,44M2
CONCRETAGEM: 4*0,6*0,6*0,6 = 0,864M3

COMP 97	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$42,44

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87294		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	CJ	0,00	R$ 544,22	R$ 0,760
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 24,33	R$ 6,150
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R$ 19,29	R$ 2,430
90279		GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,01	R$ 634,10	R$ 7,220
92802		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79	R$ 12,43	R$ 9,810
659		CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	R$ 3,01	R$ 16,070

COMP 98	PAR DE TABELA DE BASQUETE	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.631,52

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
25400		PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	CJ	1,00	R$ 3.631,52	R$ 3.631,520

COMP 99	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.498,09

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	CJ	1	R$ 3.335,00	R$ 3.335,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,192	R$ 87,81	R$ 16,850
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,48	R$ 5,58	R$ 2,670
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,192	R$ 484,66	R$ 93,050

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA							
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM							
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim						BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT						DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO							
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS							
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	0,192	R$ 263,17	R$ 50,520

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 3 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 3 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 3 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 100	ALONG FLEX		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$1.919,35
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ALONG FLEX	CJ	1	R$ 1.865,00	R$ 1.865,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 101	BICICLETA DUPLA		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$3.390,71
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		BICICLETA DUPLA	CJ	1	R$ 3.281,99	R$ 3.281,990
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,128	R$ 87,81	R$ 11,230
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,32	R$ 5,58	R$ 1,780
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,128	R$ 484,66	R$ 62,030
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,128	R$ 263,17	R$ 33,680

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 102	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$1.971,35
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	CJ	1	R$ 1.917,00	R$ 1.917,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 103	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$1.604,35
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	CJ	1	R$ 1.550,00	R$ 1.550,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 104	MULTIEXERCITADOR		UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$6.229,48
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		MULTIEXERCITADOR	CJ	1	R$ 6.012,00	R$ 6.012,000

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
247
SINFRA

DADOS DA OBRA							
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM							
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%		
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023		
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO							
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS							
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		M3	0,256	R$ 87,81	R$ 22,470
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		M2	0,64	R$ 5,58	R$ 3,570
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	0,256	R$ 484,66	R$ 124,070
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	0,256	R$ 263,17	R$ 67,370

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 4 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 4PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 4 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 105	SIMULADOR DE REMO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.181,35

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		SIMULADOR DE REMO	CJ	1	R$ 2.127,00	R$ 2.127,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 106	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.603,71

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	CJ	1	R$ 2.494,99	R$ 2.494,990
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,128	R$ 87,81	R$ 11,230
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,32	R$ 5,58	R$ 1,780
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,128	R$ 484,66	R$ 62,030
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,128	R$ 263,17	R$ 33,680

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 107	SURF DUPLO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.234,35

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		SURF DUPLO	CJ	1	R$ 2.180,00	R$ 2.180,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

COMP 108	ALONGADOR DOM TRÊS ALTURAS	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.076,35

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ALONGADOR DOM TRÊS ALTURAS	CJ	1	R$ 2.022,00	R$ 2.022,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40		
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40		

COMP 109	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$3.546,36

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	CJ	1	R$ 3.492,01	R$ 3.492,010
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,064	R$ 87,81	R$ 5,610
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,16	R$ 5,58	R$ 0,890
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,064	R$ 484,66	R$ 31,010
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,064	R$ 263,17	R$ 16,840

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO	
				ESCAVAÇÃO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	
				PREPARO FUNDO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40	
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 1 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	

COMP 110	ESQUI DUPLO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$4.460,48

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ESQUI DUPLO	CJ	1	R$ 4.243,00	R$ 4.243,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,256	R$ 87,81	R$ 22,470
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,64	R$ 5,58	R$ 3,570
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,256	R$ 484,66	R$ 124,070
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,256	R$ 263,17	R$ 67,370

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO	
				ESCAVAÇÃO: 4 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	
				PREPARO FUNDO: 4PONTOS DE 0,40*0,40	
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 4 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	

COMP 111	PLACA ORIENTATIVA	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.108,72

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		PLACA ORIENTATIVA	CJ	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,128	R$ 87,81	R$ 11,230
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,32	R$ 5,58	R$ 1,780
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,128	R$ 484,66	R$ 62,030
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,128	R$ 263,17	R$ 33,680

				MEMÓRIA DE CÁLCULO SERVIÇOS INSTALAÇÃO	
				ESCAVAÇÃO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	
				PREPARO FUNDO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40	
				CONCRETO E LANÇAMENTO: 2 PONTOS DE 0,40*0,40*0,40	

COMP 112	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.14 MALHA 5x5 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$986,60
	REFERÊNCIA 74238/002 SINAPI 09/2019			

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R$ 24,14	R$ 168,980
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,5	R$ 19,29	R$ 221,830
88317		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	R$ 24,98	R$ 112,410
98764		INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	3,82	R$ 5,07	R$ 19,360
98765		INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,67	R$ 0,12	R$ 0,080
7167		TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,1	R$ 38,75	R$ 42,620
7697		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	1,4318	R$ 57,78	R$ 82,720
10997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,37	R$ 28,79	R$ 97,020
21010		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	6,7407	R$ 35,84	R$ 241,580

COMP 113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM H=1,50M - PLAYGROUND	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$427,26

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM H=1,50M - PLAYGROUND	M2	1	R$ 427,26	R$ 427,260

COMP 114	FORRO EM MADEIRA DE LEI DA REGIÃO INCLUSIVE SUPORTE	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$250,05
	REFERÊNCIA 96117 SINAPI 05/2022			

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5352	R$ 20,32	R$ 10,870

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6056	R$ 23,96	R$ 38,470
3286		FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1235	R$ 99,26	R$ 111,510
4512		SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3002	R$ 3,14	R$ 10,360
5066		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0127	R$ 33,48	R$ 0,420
20212		CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,8899	R$ 20,16	R$ 78,420

COMP 115	ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA DE LEI DA REGIÃO INCLUSIVE SUPORTE	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$43,14
REFERÊNCIA 96122 SINAPI 05/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1173	R$ 20,32	R$ 2,380
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3519	R$ 23,96	R$ 8,430
5066		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0034	R$ 33,48	R$ 0,110
3288		MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	1,158	R$ 7,50	R$ 8,680
20212		CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,158	R$ 20,16	R$ 23,340
39026		PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0072	R$ 28,57	R$ 0,200

COMP 116	ESTRUTURA FIXA PARA TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$17.987,70

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		ESTRUTURA FIXA PARA TABELA DE BASQUETE	UN	1	R$ 16.500,00	R$ 16.500,000
96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,82	R$ 87,81	R$ 72,000
96617		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,07	R$ 20,25	R$ 1,410
96535		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,5	R$ 144,77	R$ 361,920
94975		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,75	R$ 543,69	R$ 407,760
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,75	R$ 263,17	R$ 197,370
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,5	R$ 5,58	R$ 8,370
101173		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2,8	R$ 62,95	R$ 176,260
96543		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4	R$ 18,86	R$ 75,440
96544		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8	R$ 17,79	R$ 142,320
96546		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3	R$ 14,95	R$ 44,850

SERVIÇO	FUNDAÇÃO TABELA DE BASQUETE	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRI	ESCAVAÇÃO = 1,50*1,00*0,55	m³	0,82
MEMÓRI	LASTRO DE CONCRETO = 1,50*1,00*0,05	m³	0,07
MEMÓRI	FORMA = 0,55*3,40+0,80*1,00*0,50	m²	2,50
MEMÓRI	0,50*1,00*0,75	m³	0,75
MEMÓRI	ENCHIMENTO = 1,50*1,00*0,50	m³	0,75
MEMÓRI	FUNDO = 1,50*1,00	m²	1,50
MEMÓRI	ESTACA = 1,40*2,00	m	2,80
MEMÓRI	AÇO CA60 5mm = 4,00kg	kg	4,00
MEMÓRI	AÇO CA50 6.3mm = 8,00kg	kg	8,00
MEMÓRI	AÇO CA50 10.00mm = 3,00kg	kg	3,00

HIDRO 01	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$29,39
REFERÊNCIA : 74253/001 SINAPI JUL/2018				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,04	R$ 24,24	R$ 0,960
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 19,29	R$ 0,770
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,18	R$ 76,31	R$ 13,730
96995		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,18	R$ 46,26	R$ 8,320
9813		TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	1	R$ 5,61	R$ 5,610

HIDRO 02	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$346,15
REFERÊNCIA : 86943 SINAPI 02/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86879		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 10,32	R$ 10,320
86883		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 13,68	R$ 13,680

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
86884		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 11,34	R$ 11,340
86904		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 151,64	R$ 151,640
36796		TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	R$ 159,17	R$ 159,170

HIDRO 03	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTE INTERCALADO MEDIDAS INTERNAS Ø:2,00 e H:2,95, LAJE 10CM, CHAMINÉ CIRCULAR Øint 60CM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$7.790,50

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96520		ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,11	R$ 94,72	R$ 1.241,770
96539		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29	R$ 135,79	R$ 1.125,690
92267		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,52	R$ 62,69	R$ 283,350
94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	M3	0,93	R$ 561,41	R$ 522,110
103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	0,93	R$ 263,17	R$ 244,740
96546		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	31,67	R$ 14,95	R$ 473,460
87794		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	0,75	R$ 41,58	R$ 31,180
101159		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,88	R$ 146,43	R$ 128,850
98115		TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-	UN	1,0	R$ 96,96	R$ 96,960
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,98	R$ 24,33	R$ 705,080
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,98	R$ 19,29	R$ 559,020
88628		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	M3	0,77	R$ 639,66	R$ 492,530
4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	M3	0,94	R$ 130,05	R$ 122,240
7258		TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	2.004,0	R$ 0,88	R$ 1.763,520

HIDRO 04	CURVA 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$40,55
REFERÊNCIA: 104164 SINAPI 06/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,0941	R$ 19,89	R$ 1,870
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,0941	R$ 24,24	R$ 2,280
298		ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R$ 3,61	R$ 7,220
20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,075	R$ 31,75	R$ 2,380
1951		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	R$ 26,80	R$ 26,800

ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175V CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$123,03
REFERÊNCIA: 8894 ORSE 10/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39467		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	R$ 109,66	R$ 109,660
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 25,30	R$ 7,590
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 19,29	R$ 5,780

ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20)CM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$44,42
REFERÊNCIA: 160612 IOPES 04/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
37556		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	R$ 30,43	R$ 30,430
7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	UN	2	R$ 0,46	R$ 0,920
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 24,33	R$ 7,290
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 19,29	R$ 5,780

ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR 4 POLOS SENSIBILIDADE DE 30 MA CORRENTE DE 40A TIPO AC	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$205,54
REFERÊNCIA: 8077 ORSE 10/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39456		DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A,	UN	1	R$ 178,79	R$ 178,790
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 25,30	R$ 15,180
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 19,29	R$ 11,570

ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 30A	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$55,56
REFERÊNCIA: 12807 ORSE 10/2022				

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39390		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1	R$ 35,79	R$ 35,790
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	R$ 0,67	R$ 1,340
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 25,30	R$ 12,650
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 19,29	R$ 5,780

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA			
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM			
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim		BDI: 22,23%	Consórcio Integração
Cidade: Nobres - MT		DATA:MAIO/2023	

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$120,50

REFERÊNCIA: 13148 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO)	UN	1	R$ 100,73	R$ 100,730
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	R$ 0,67	R$ 1,340
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 25,30	R$ 12,650
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 19,29	R$ 5,780

ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$450,03

REFERÊNCIA: 13148 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)	UN	1	R$ 430,26	R$ 430,260
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	UN	2	R$ 0,67	R$ 1,340
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 25,30	R$ 12,650
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 19,29	R$ 5,780

ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$8,35

REFERÊNCIA: C0466 SEINFRA 27

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
400		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	R$ 2,09	R$ 2,090
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 20,87	R$ 6,260

ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO"	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$11,06

REFERÊNCIA: C0466 SEINFRA 27

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
393		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2	R$ 2,40	R$ 4,800
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 20,87	R$ 6,260

ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA 15X15X10CM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$50,26

REFERÊNCIA: 11751 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
20254		CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1	R$ 23,51	R$ 23,510
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 25,30	R$ 15,180
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 19,29	R$ 11,570

ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2,93

REFERÊNCIA: 070218 AGETOP 01/2023

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
43130		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	R$ 24,95	R$ 1,120
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	R$ 25,30	R$ 1,030
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	R$ 19,29	R$ 0,780

ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO COMPRIMENTO 500MM DIÂMETRO 16MM ROSCA MAQUINA CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$41,33

REFERÊNCIA: 10620 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
428		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	1	R$ 38,20	R$ 38,200
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 38MM ESPESSURA 3MM DIÂMETRO DE FURO 18MM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2,01

REFERÊNCIA: 9816 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
379		ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1	R$ 1,57	R$ 1,570
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 25,30	R$ 0,250
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 19,29	R$ 0,190

ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE COMP=2000MM SEÇÃO 90X90MM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$101,64

REFERÊNCIA: 071110 AGETOP 01/2023

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
34519		CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1	R$ 80,41	R$ 80,410
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R$ 25,30	R$ 11,630
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R$ 20,87	R$ 9,600

ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$25,92

REFERÊNCIA: 071765 AGETOP 01/2023

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

DADOS DA OBRA			
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM			
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim		BDI: 22,23%	Consórcio Integração
Cidade: Nobres - MT		DATA:MAIO/2023	

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	1	R$ 19,00	R$ 19,000
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 25,30	R$ 3,790
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$11.593,38

REFERÊNCIA: 071765 AGETOP 01/2023

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)	UN	1	R$ 11.408,70	R$ 11.408,700
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 25,30	R$ 101,200
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 20,87	R$ 83,480

ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 3/4" PARA ELETRODUTOS	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2,30

REFERÊNCIA: 151508 IOPES 04/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39175		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	R$ 1,22	R$ 1,220
39209		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	R$ 0,63	R$ 0,630
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 25,30	R$ 0,250
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 20,87	R$ 0,200

ELE 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1" PARA ELETRODUTOS	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2,74

REFERÊNCIA: 151509 IOPES 04/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39176		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	R$ 1,31	R$ 1,310
39210		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	R$ 0,98	R$ 0,980
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 25,30	R$ 0,250
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R$ 20,87	R$ 0,200

ELE 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Lumianria Embutido LED de Chão 3W Luz Amarela	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$92,98

REFERÊNCIA: 103788 SINAPI 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		Lumianria Embutido LED de Chão 3W Luz Amarela IP65	UN	1	R$ 78,02	R$ 78,020
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	R$ 25,30	R$ 8,200
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	R$ 20,87	R$ 6,760

ELE 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UNID.	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$69,17

REFERÊNCIA: 103785 SINAPI 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	1	R$ 54,21	R$ 54,210
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	R$ 25,30	R$ 8,200
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3243	R$ 20,87	R$ 6,760

ELE 020	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$603,36

REFERÊNCIA: 071761 AGETOP 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7258		TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	R$ 0,88	R$ 161,050
35693		TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,4900	R$ 11,21	R$ 5,490
38383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2200	R$ 2,56	R$ 0,560
2745		PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM	M	1,0900	R$ 4,52	R$ 4,920
6189		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	0,8400	R$ 24,33	R$ 20,430
43618		ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO,	KG	0,1000	R$ 20,26	R$ 2,020
4500		VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	0,6000	R$ 24,96	R$ 14,970
6085		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	R$ 6,06	R$ 1,570
4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	M	0,0100	R$ 12,95	R$ 0,120
5071		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	R$ 25,41	R$ 3,550
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	R$ 0,91	R$ 34,850
1355		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE	M2	0,2300	R$ 48,08	R$ 11,050
2692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	L	0,0500	R$ 7,52	R$ 0,370
1106		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	R$ 0,91	R$ 16,330
4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	0,0300	R$ 112,64	R$ 3,370
4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	0,0300	R$ 113,24	R$ 3,390
33		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	R$ 10,81	R$ 46,690
43132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	KG	0,0800	R$ 24,95	R$ 1,990
43130		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	KG	0,0044	R$ 24,95	R$ 0,100
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	0,2000	R$ 127,95	R$ 25,590
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	R$ 19,29	R$ 109,950
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,260	R$ 24,33	R$ 79,310
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,760	R$ 25,56	R$ 19,420
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	0,160	R$ 17,51	R$ 2,800
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,690	R$ 23,96	R$ 16,530
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	R$ 24,14	R$ 7,480
88242		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490	R$ 19,31	R$ 9,460

ELE 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50MM2	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$61,27

REFERÊNCIA: 39.04.080 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
867		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	R$ 51,02	R$ 52,040
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 25,30	R$ 5,060
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 20,87	R$ 4,170

ELE 022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 70MM2	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$80,26

REFERÊNCIA: 39.04.100 CPOS 11/2022

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
253
SINFRA

DADOS DA OBRA			
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM			
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim		BDI: 22,23%	Consórcio Integração
Cidade: Nobres - MT		DATA:MAIO/2023	

FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
864		CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	R$ 67,39	R$ 68,730
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 25,30	R$ 6,320
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 20,87	R$ 5,210

ELE 023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 95MM2	M	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$112,71

REFERÊNCIA: 39.04.120 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
865		CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	R$ 96,93	R$ 98,860
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 25,30	R$ 7,590
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 20,87	R$ 6,260

ELE 024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$12,52

REFERÊNCIA: 39.10.060 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1535		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	R$ 5,60	R$ 5,600
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 25,30	R$ 3,790
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$12,42

REFERÊNCIA: 39.10.080 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1585		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	R$ 5,50	R$ 5,500
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 25,30	R$ 3,790
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$16,65

REFERÊNCIA: 39.10.160 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1588		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	R$ 9,73	R$ 9,730
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 25,30	R$ 3,790
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$24,59

REFERÊNCIA: 39.10.240 CPOS 11/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1590		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	R$ 17,67	R$ 17,670
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 25,30	R$ 3,790
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$ 20,87	R$ 3,130

ELE 028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 60A - PARA 70 POSIÇÕES; TRILHOS DIN	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.505,77

REFERÊNCIA: 12233 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 60A - PARA 70 POSIÇÕES; TRILHOS DIN	UN	1	R$ 1.956,21	R$ 1.956,210
87296		ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,019	R$ 521,90	R$ 9,910
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	R$ 25,30	R$ 354,200
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R$ 24,33	R$ 85,150
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,20	R$ 19,29	R$ 100,300

ELE 029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO H=9M DIÂMETRO INFERIOR 145MM	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$2.755,92

REFERÊNCIA: 7646 ORSE 10/2022

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
14165		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 60A - PARA 70 POSIÇÕES; TRILHOS DIN	UN	1,000	R$ 1.956,21	R$ 1.956,210
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,230	R$ 484,66	R$ 111,470
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,230	R$ 76,31	R$ 17,550
COTAÇÃO		SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS PETALAS	UN	1,000	R$ 316,00	R$ 316,000
5928		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	R$ 267,45	R$ 267,450
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R$ 19,29	R$ 38,580
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R$ 24,33	R$ 48,660

ELE 030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>	R$8,59

REFERÊNCIA: 10694 ORSE 10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
254
SINFRA

DADOS DA OBRA						
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM						
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim					BDI: 22,23%	
Cidade: Nobres - MT					DATA:MAIO/2023	
FONTE SINAPI MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
425		GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	R$ 6,57	R$ 6,570
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R$ 25,30	R$ 2,020

ELE 031		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXTENSÃO DE 14M RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN TIPO C-17	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$3.016,22
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100579		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	R$ 515,74	R$ 515,740
5036		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1	R$ 2.500,48	R$ 2.500,480

ELE 032		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210MM DE DIÂMETRO PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	TOTAL DA COMPOSIÇÃO->>>		R$81,71
REFERÊNCIA: 171152 SEDOP 10/2020						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12327		CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	R$ 63,85	R$ 63,850
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 25,30	R$ 12,650
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 20,87	R$ 5,210

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.06.06 11:33:12 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
255
SINFRA

Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim
Cidade: Nobres - MT

Consórcio Integração

bdi 22,23%
data mai-23

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS		480DIAS		510DIAS		540DIAS		
				VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	268.275,58	4,52%	18.230,67	6,05%	11.777,30	4,39%	13.145,50	4,90%	11.750,47	4,38%	10.704,20	3,99%	10.328,61	3,85%	11.968,09	4,46%	12.447,99	4,64%	17.974,46	6,70%	15.372,19	5,73%	16.230,67	6,05%	15.667,29	5,84%	20.335,29	7,58%	19.530,46	7,28%	19.664,60	7,33%	12.984,54	4,84%	14.989,78	5,58%	17.196,46	6,41%	100,00%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	223.269,31	3,59%	223.269,31	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3	**PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - QUIOSQUES**	829.839,00	13,38%																																					
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.643,76	0,07%	4.643,76	100,00%	-																																		100,00%
3.2	MOVIMENTO DE SOLOS	7.393,47	0,12%	7.393,47	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.3	INFRAESTRUTURA	116.233,38	1,87%	116.233,38	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.4	ESTRUTURA PILARES	25.011,01	0,40%	-		10.004,40	40,00%	15.006,61	60,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.5	ESTRUTURA VIGAS	26.625,50	0,43%			10.770,20	40,00%	15.185,30	60,00%																															100,00%
3.6	ESTRUTURA LAJES	19.260,93	0,31%					19.260,93	100,00%																															100,00%
3.7	ESTRUTURA METÁLICA	186.041,39	2,99%	-		37.208,28	20,00%	55.812,42	30,00%	93.020,70	50,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.173,27	0,13%	-		8.173,27	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.9	COBERTURA	90.178,30	1,45%	-		-		-		-		45.089,15	50,00%	45.089,15	50,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.10	VEDAÇÃO	29.903,88	0,48%	-		-		-		-		-		-		14.951,94	50,00%	14.951,94	50,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.11	ESQUADRIAS	23.534,88	0,38%	-		-		-		-		-		-		-		18.819,90	80,00%	4.704,98	20,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	56.650,83	0,91%	-		-		-		-		-		-		-		-		11.330,17	20,00%	45.320,66	80,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.13	REVESTIMENTO DE PISOS	91.966,99	1,48%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		36.786,80	40,00%	55.180,19	60,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.14	TETOS	4.686,25	0,08%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.343,13	50,00%	2.343,13	50,00%	100,00%
3.15	PINTURAS	19.285,13	0,31%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.785,54	30,00%	5.785,54	30,00%	5.785,54	30,00%	1.928,51	10,00%	-		-		-		100,00%
3.16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PREDIAL	24.609,42	0,40%	-		2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	2.460,94	10,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	36.932,80	0,59%	-		3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	3.693,28	10,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.18	ÁGUAS PLUVIAIS	24.701,72	0,40%	-		2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	2.470,17	10,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.085,34	0,45%	-		2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	2.808,54	10,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		100,00%
3.20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.629,70	0,03%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.629,70	100,00%	100,00%
4	**PRAÇA GERAL**	4.899.122,73	78,81%																																					
4.1	LOCAÇÃO OBRA	5.194,07	0,08%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.077,63	40,00%	3.116,44	60,00%	-		-		100,00%
4.2	FECHAMENTOS	152.108,39	2,45%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	15.210,84	10,00%	15.210,84	10,00%	7.605,42	5%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	7.605,42	5,00%	100,00%
4.2	PERGOLADOS	374.376,61	6,02%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.718,83	5,00%	74.875,32	20,00%	74.875,32	20,00%	74.875,32	20,00%	74.875,32	20,00%	18.718,83	5,00%	18.718,83	5,00%	18.718,83	5,00%	100,00%
4.3	URBANIZAÇÃO	2.249.361,94	36,17%	-		112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5%	112.615,10	5,00%	225.230,20	10,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	225.230,20	10,00%	225.230,20	10,00%	225.230,20	10,00%	225.230,20	10,00%	112.615,10	5,00%	112.615,10	5,00%	-		-		100,00%
4.4	PALCO	6.771,68	0,11%	338,58	5,00%	1.354,34	20,00%	677,17	10,00%	338,58	5,00%	338,58	5,00%	677,17	10,00%	338,58	5%	338,58	5,00%	677,17	10,00%	-		-		338,58	5,00%	338,58	5,00%	338,58	5,00%	338,58	5,00%	338,58	5,00%	-		-		100,00%
4.5	ARQUIBANCADA	272.118,75	4,38%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		136.059,38	50,00%	136.059,38	50,00%	100,00%
4.6	PAISAGISMO	163.027,37	2,94%	-		-		-		-		-		-		9.151,87	5,00%	9.151,87	5,00%	36.607,47	20,00%	9.151,87	5,00%	36.607,47	20,00%	36.607,47	20,00%	18.303,74	10,00%	18.303,74	10,00%	9.151,87	5,00%	-		-		-		100,00%
4.8	QUADRA DE AREIA	169.178,29	2,72%	-		16.917,83	10,00%	16.917,83	10,00%	8.458,91	5,00%	25.376,74	15,00%	16.917,83	10,00%	8.458,91	5,00%	-		-		16.917,83	10,00%	16.917,83	10,00%	8.458,91	5,00%	-		-		16.917,83	10,00%	16.917,83	10,00%	-		-		100,00%
4.9	QUADRA DE BASQUETE STREETBALL	237.787,20	3,83%	-		-		-		-		-		-		23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	23.778,72	10,00%	-		-		100,00%
4.10	PLAYGROUND	455.588,21	7,33%	-		-		-		-		-		-		45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	45.558,82	10,00%	-		-		100,00%
4.11	ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	46.233,01	0,74%	-		-		-		-		-		-		4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	4.623,30	10,00%	-		-		100,00%
4.12	DRENAGEM DA PRAÇA	178.539,58	2,87%	-		17.852,66	10,00%	8.926,33	5,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.852,66	10,00%	-		-		133.894,94	75,00%	100,00%
4.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	544.687,03	8,76%	-		27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	27.234,35	5,00%	54.468,70	10,00%	54.468,70	10,00%	54.468,70	10,00%	100,00%
4.18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	21.213,56	0,34%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.213,56	100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	6.216.506,62	100,00%	375.715,60	6,04%	272.946,07	4,39%	304.789,88	4,90%	272.456,47	4,38%	248.001,89	3,99%	239.905,08	3,85%	277.715,04	4,47%	288.558,93	4,64%	416.757,99	6,70%	356.397,99	5,73%	376.503,64	6,06%	363.148,84	5,84%	471.521,94	7,58%	452.864,45	7,28%	458.985,15	7,38%	300.726,29	4,84%	346.780,33	5,58%	393.130,14	6,32%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			375.715,60	6,04%	648.661,67	10,43%	953.451,55	15,34%	1.225.908,02	19,72%	1.473.909,91	23,71%	1.713.415,00	27,56%	1.991.130,03	32,03%	2.279.689,00	36,67%	2.696.447,05	43,38%	3.052.845,04	49,11%	3.429.348,68	55,17%	3.792.497,52	61,01%	4.264.020,36	68,59%	4.716.884,71	75,88%	5.175.869,86	83,26%	5.476.596,15	88,10%	5.823.376,48	93,68%	6.216.506,62	100,00%	100,00%

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.08.06 11:33:38 -04'00'

ROGERIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
256
SINFRA

Consórcio Integração

Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim
Cidade: Nobres - MT **DATA: MAIO/2023**

COMPOSIÇÃO DO BDI- sem desoneração		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**
1.0	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**	**7,30%**
1.1	Administração Central (AC)	4,00%
1.1	Garantias e Seguros(S)	0,80%
1.2	Riscos (R)	1,27%
1.3	Despesas Fincanceiras (DF)	1,23%
2.0	**IMPOSTOS/ TRIBUTOS (I)**	**5,65%**
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISSQN	2,00%
2.4	Contribuição Previdenciária- Lei Nº 13161/2015	0,00%
3.0	**LUCRO (L)**	**7,40%**
3.1		7,40%
TAXA TOTAL DE BDI- SERVIÇOS DE ENGENHARIA		**22,23%**
FÓRMULA UTILIZADA: BDI=((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1		

Onde:	
AC	= taxa de rateio da Administração Central;
S	= taxa de garantias e seguros
DF	= taxa das despesas financeiras;
R	= taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I	= taxa de tributos;
L	= taxa de lucro.

	OBSERVAÇÕES :
	1- Aplica-se como base de cálculo, conforme cada munícipio, do preço de venda do serviço, o
	percentual de ISSQN a ser computado no cálculo do BDI.
	ISSQN
	"i% x xx% PV" => "x% x xx% PV" => "x,xx% PV"; onde "i" é a alíquota de ISSQN instituída pelo
	município e "PV" é o preço de venda do serviço
	Orientação Técnica nº 04/2011 da Auditoria Geral do Estado.
	2- Os valores de AC, DF, R e L, são os valores médios dos parâmetros aceitáveis para taxas de
	Bonificações e Despesas Indiretas do Acórdão nº 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União.
	3- O percentual do valor da Administração local será 100% da Administração Central, conforme
	orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
	4- O percentual do valor da mobilização e desmobilização será:MD = 57,84672*CD^ -0,30103*(dist/100),
	conforme orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
	Onde:
	CD - Custo Direto
	dist = Distância rodoviária do centro de obra até o centro geográfico do centro urbano mais
	próximo com os meios de produção disponíveis. (estipulado em 50 km em obra Urbana).
	MD = 57,84672* CD ^ -0,30103*(100/100)

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.06.06 11:35:17 -04'00'

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
257
SINFRA

Consórcio Integração

DADOS DA OBRA
Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim
Cidade: Nobres - MT mai/23

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salario Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,66%
B4	13º Salario	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**35,66%**	**9,71%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,10%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	12,15%	9,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56%	1,91%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%
C	**Total**	**21,46%**	**16,01%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	13,12%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
D	**Total**	**13,66%**	**3,97%**
TOTAL (A+B+C+D)		**107,58%**	**66,49%**

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Dados: 2023.06.06 11:31:46 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Objeto: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM
Endereço: Rodovia MT 241, esquina com Rua dos Cajueiros, Distrito de Bom Jardim
Cidade: Nobres - MT
DATA: março/2023

Consórcio Integração

COTAÇÃO DE PREÇOS

COMP 11	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDALTERMOACÚSTICA	M			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
20/01/2023	AÇOFER LARG 043X1,00M	35,21	03.989.217/0001-64	65-3637-1010	VERÔNICA
20/01/2023	CALHAS PARANÁ LARG 1,00X1,00M, 93,41/M2	40,16	28.312.604/0001-92	65-6321-1100	ELIZANGELA
19/01/2023	PERFLOR LARG 0,98X1,00M	38,77	05.476.154/0001-78	65-3646-6337	WANDERSON
	VALOR ACATADO- MEDIANA	R$38,77			

COMP 19	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM CERÂMICA TIPO TIJOLINHO 7X26CM(tipo bricks) padrão Portobello Georgian Blend	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/03/2023	PORTOBELLO SHOP, INCLUSIVE FRETE	285,35	10.366.427/0002-42	65-3055-0355	LEIZIANE
17/03/2023	SÓ PISO, INCLUSIVE FRETE	190,92	01.053.145/0001-13	65-3634-7000	JEVERSON
	VALOR ACATADO	R$190,92			

não foram encontrados outros fornecedores deste tipo de cerâmica com esta especificação

COMP 74	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 100 CM X 100 CM, E = 6 CM = 60M2 CINZA CLARO	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/03/2023	AMÉRICA PISOS	270,00	31.627.333/0001-79	65-3055-1510	CÍNTIA
	VALOR ACATADO	R$270,00			

Não foram localizados outros fornecedores desta placa com esta especificação

COMP 74A	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 100 CM X 100 CM, E = 6 CM = 42,50M2 CINZA ESCURO	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/03/2023	AMÉRICA PISOS	295,00	31.627.333/0001-79	65-3055-1510	CÍNTIA
	VALOR ACATADO	R$295,00			

Não foram localizados outros fornecedores desta placa com esta especificação

COMP 77	PISO TÁTIL, DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO - (2322 PEÇAS VERMELHO)	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/01/2023	BLOCOS BRASIL > 7,66/UNID > 16 UNID/M2 = 16*7,66	122,56	26.133.028/0001-90	65-3663-3778	MARCOS
17/01/2023	CASA DO PISO > 10,00/UNID > 16 UNID/M2 = 16*10	160,00	13.160.422/0001-76	65-3628-2172	ISRAEL
19/01/2023	AMÉRICA PISOS > 8,85/UNID > 16 UNID?M2 = 16*8,85	141,60	31.627.333/0001-79	65-3055-1510	CÍNTIA
	VALOR ACATADO	R$141,60			

COMP 77A	PISO TÁTIL, ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO (258 PEÇAS AMARELO)	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/01/2023	BLOCOS BRASIL > 7,66/UNID > 16 UNID/M2 = 16*7,66	122,56	26.133.028/0001-90	65-3663-3778	MARCOS
17/01/2023	CASA DO PISO > 12,00/UNID > 16 UNID/M2 = 16*12	192,00	13.160.422/0001-76	65-3628-2172	ISRAEL
19/01/2023	AMÉRICA PISOS > 9,52/UNID > 16 UNID?M2 = 16*9,52	152,32	31.627.333/0001-79	65-3055-1510	CÍNTIA
	VALOR ACATADO	R$152,32			

COMP 78	GRAMA AMENDOIM 107,11 M2	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/03/2023	BOTANIC	78,42	06.276.241/0001-44	65-3634-8947	IRINEU
14/03/2023	CIDADE JARDINS	83,72	08.538.254/0001-70	65-3054-0178	ELIANE
16/03/2023	VIVEIROS CENTRO OESTE	73,10	02.281.439/0001-65	65-3029-6008	AILTON
	VALOR ACATADO	R$78,42			

COMP 86	LIXEIRA ECOLÓGICA TRIPLA EM FIBRA DE VIDRO - 17 UNIDADES	UNID			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/03/2023	SB PLAST	807,00	47.620.751/0001-74	11-4280-1555	ITALA
15/03/2023	QUIMISTAR	1550,00	03.754.778/0001-84	65-3661-3333	EMANUELLE
15/03/2023	MULTIVENDAS	651,91	32.931.412/0001-31	65-3618-2700	VANI
	VALOR ACATADO	R$807,00			

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

COMP 90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE SECA INTERATIVA - 1 UNID	UNID			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
21/03/2023	ÁREA CRIATIVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES, INCLUSO FRETE	268754,62	20.277.761/0001-00	31-3371-4103	LEANDRO
20/03/2023	FAC FONTES, INCLUSO FRETE	326600,00	17.070.934/0001-00	11-3871-0005	TONCÀ
	VALOR ACATADO	R$268.754,62			

COMP 92	GARRAS PARA ESCALADA EM CONCRETO - ARQUIBANCADA - 134 UNIDADES	UNID			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
20/03/2023	CLIMB CLEAN	13,03	03.425.109/0001-69	41-3322-6454	BRUNA
21/03/2023	CASA DO MONTANHISTA	14,51	82.485.293/001-09	41-3232-0922	HEIDY
21/03/2023	IGUASPORT (DECATHLON)	41,79	02.314.041/0021-21	www.decathlon.com.br	SILVIA
	VALOR ACATADO	R$14,51			

COMP 113	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM H=1,50M - PLAYGROUND	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/05/2023	CRTL+P	427,26	13.985.042/0001-70	65-3623-2365	LUIZ FERNANDO
12/05/2023	EMPLACA	447,58	36.937.201/0001-67	65-3626-2423	MARIA JOSÉ
04/05/2023	M3 SINALIZAÇÃO	329,90	26.984.692/0001-43	65-3026-2854	LUCAS
	VALOR ACATADO	R$427,26			

COMP 29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA EM ACM H=0,80M NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - QUIOSQUES	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/05/2023	CRTL+P	427,26	13.985.042/0001-70	65-3623-2365	LUIZ FERNANDO
12/05/2023	EMPLACA	447,58	36.937.201/0001-67	65-3626-2423	MARIA JOSÉ
04/05/2023	M3 SINALIZAÇÃO	329,90	26.984.692/0001-43	65-3026-2854	LUCAS
	VALOR ACATADO	R$427,26			

COMP 80	PALMEIRA IMPERIAL H=3M 29 UNID	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/05/2023	VIVEIROS BELA FLOR	360,00	30.604.606/0001-05	65-3622-2002	DIRETORA COMERCIAL
09/05/2023	VIVEIROS MATO GROSSO	350,00	26.998.073/0001-08	65-3627-2410	JESSICA
15/05/2023	VIVEIROS AMÉRICA	350,00	26.699.086.0002-67	65-3621-8846	LAURA
	VALOR ACATADO	R$350,00			

COMP 84	FLOREIRA MEIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM - 26 UNID ENTREGUE EM BOM JARDIM - NOBRES - MT	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/05/2023	VIVEIROS AMÉRICA	60,00	26.699.086.0002-67	65-3621-8846	LAURA
	VALOR ACATADO	R$60,00			

Não foram localizados outros fornecedores desta floreira com esta especificação

COMP 85	FLOREIRA CANTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA 50X50CM - 2 UNID ENTREGUE EM BOM JARDIM - NOBRES - MT	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/05/2023	VIVEIROS AMÉRICA	60,00	26.699.086.0002-67	65-3621-8846	LAURA
	VALOR ACATADO	R$60,00			

Não foram localizados outros fornecedores desta floreira com esta especificação

ELE 005	REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO)	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/06/2022	ELETRO ATIVA	145,23	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	BRENDA
06/06/2022	TUDO HIDRAULICA E ELETRICA	99,90	38.714.745/0001-95	(21) 2611-8097	MATHEUS
08/06/2022	PIZZATTO	100,73	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	HERICSON
	VALOR ACATADO	R$100,73			

ELE 006	REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/11/2022	ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE	149,04	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565	GLEITON
22/03/2022	RCA LÂMPADAS	430,26	36.382.994/0001-03	(65) 3927-5565	THAIS
22/03/2022	AMS ILUMINAÇÃO	726,00	20.453.572/0001-33	(11) 2835-7421	MONTES
	VALOR ACATADO	R$430,26			

ELE 014	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

18/04/2022	COTELÉTRICA	18,58	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
16/03/2022	DAMBROS	24,50	11.113.763/0001-65	(65) 3661-7232	FAGNER
16/03/2022	ELETRO ATIVA	19,00	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	DEUZIMAR
	VALOR ACATADO	**R$19,00**			

ELE 015	**PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
03/03/2022	COTELÉTRICA	13.772,04	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
08/03/2022	ELÉTRICA PARANÁ	11.408,70	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	PLÍNIO
25/03/2022	IMEPP	10.124,28	22.039.083/0001-65	(65) 3661-1866	MARCELO
	VALOR ACATADO	**R$11.408,70**			

ELE 018	**Lumianria Embutido LED de Chão 3W Luz Amarela IP65**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
16/05/2023	Leroy Merlin	78,02	01.438.784/0048-60	(11) 4007-1380	WEBSITE
16/05/2023	DECORLUZ Com de Artigos de Decoração e Iluminação Ltda	188,55	05.062.743/0001-00	(11)96188-7583	WEBSITE
	VALOR ACATADO	**R$78,02**			

ELE 019	**LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
08/06/2022	PIZZATTO	54,21	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	HERICSON
06/06/2022	TUDO HIDRAULICA E ELETRICA	51,00	15.987.913/0001-10	(65) 3321-0009	MATHEUS
07/06/2022	ELETRO ATIVA	114,57	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	JEAN
	VALOR ACATADO	**R$54,21**			

ELE 028	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 60A - PARA 70 POSIÇÕES; TRILHOS DIN**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
08/06/2022	PIZZATTO	1.605,46	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	HERICSON
07/06/2022	ELETRO ATIVA	3.012,01	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	BRENDA
04/02/2022	ELETRICA UNIAO	1.956,21	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	LEONARDO
	VALOR ACATADO	**R$1.956,21**			

ELE 029	**SUPORTE CIRCULAR TOPO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS PETALAS**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
12/10/2021	VISAO DE LUZ	371,91	35.047.909/0001-80	(21) 2023-1020	visaodeluz.com.br
12/10/2021	LOJA ELETRICA	236,98	17.155.342/0001-83	(31) 3218-8000	lojaeletrica.com.br
12/10/2021	INDUSPAR	316,00	02.918.663/0001-15	(16) 99115-1041	induspar.com
	VALOR ACATADO	**R$316,00**			

COMP 116	**ESTRUTURA FIXA PARA TABELA DE BASQUETE**	**UN**			
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
24/05/2023	VITALLY, COM FRETE	16.500,00	28.553.026/0001-86	(17) 3214-8585	www.vitally.com.br
	VALOR ACATADO	**R$16.500,00**			

EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE							
item	equipamento	quantid	LIFE; CNPJ 20.380.959/0001-07; contato: www.lifeequipamentos.com.br; telef. 11-4021-1999; data cotação: 22/03/2023, entregue em Bom Jardim incluso frete	SELVA; CNPJ 14.084.647/0001-53; contato: Michele; telef 00-97235-0378; data de cotação: 22/03/2023, entregue em Bom Jardim incluso frete	ZIOBER; CNPJ 08.374.053/0001-84; contato: Juliana; telef 44-3029-4410; data de cotação: 23/03/2023; entregue em Bom Jardim incluso frete		**PREÇO ACATADO: ZIOBER; CNPJ 08.374.053/0001-84; contato: Juliana; telef 44-3029-4410; data de cotação: 23/03/2023; entregue em Bom Jardim incluso frete**
1	SIMULADOR CAMINHADA DUPLO	1 UNIDADE	3546,38	3496,66	3335		R$ 3.335,00
2	ALONG FLEX	1 UNIDADE	1685,23	1806,61	1865		R$ 1.865,00
3	BICICLETA DUPLA	1 UNIDADE	3832,57	4079,43	3281,99		R$ 3.281,99
4	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1 UNIDADE	1707,40	2097,99	1917		R$ 1.917,00
5	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	1 UNIDADE	1544,79	1631,77	1550		R$ 1.550,00

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

6	MULTIEXERCITADOR	1 UNIDADE	7361,81	6293,98	6012		R$	6.012,00
7	SIIMULADOR DE REMO	1 UNIDADE	2483,50	2447,66	2127		R$	2.127,00
8	PRESSÃO PERNAS DUPLO	1 UNIDADE	2299,54	2447,66	2494,99		R$	2.494,99
9	SURF DUPLO	1 UNIDADE	2394,81	2389,38	2180		R$	2.180,00
10	ALONGADOR COM 3 ALTURAS	1 UNIDADE	1862,63	2272,83	2022		R$	2.022,00
11	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1 UNIDADE	3504,06	3729,77	3492,01		R$	3.492,01
12	ESQUI DUPLO	1 UNIDADE	4368,03	3962,88	4243		R$	4.243,00
13	PLACA ORIENTATIVA	1 UNIDADE	1596,54	1923,16	2000		R$	2.000,00
TOTAL ACADEMIA			38187,29	38579,77	36519,99			

EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND EM AÇO CARBONO								
item	equipamento	quantid	LIFE; CNPJ 20.380.959/0001-07; contato: www.lifeequipamentos.com.br; telef. 11-4021-1999; data cotação: 22/03/2023, entregue em Bom Jardim incluso frete	SELVA; CNPJ 14.084.647/0001-53; contato: Michele; telef 00-97235-0378; data de cotação: 22/03/2023, entregue em Bom Jardim incluso frete	ZIOBER; CNPJ 08.374.053/0001-84; contato: Juliana; telef 44-3029-4410; data de cotação: 23/03/2023; entregue em Bom Jardim incluso frete	ESTAÇÃO DA ALEGRIA; CNPJ 14.838.598/0001-05; contato: Jair; telef. 65-3941-1117; data de cotação: 14/03/2023 entregue em Bom Jardim incluso frete	**PREÇO ACATADO: ESTAÇÃO DA ALEGRIA; CNPJ 14.838.598/0001-05; contato: Jair; telef. 65-3941-1117; data de cotação: 14/03/2023 entregue em Bom Jardim incluso fretee**	
1	BALANÇO 2 LUGARE	1 UNIDADE	2513,07	2156,27	3335	1238,93	R$	1.238,93
2	GANGORRA TRIPLA	1 UNIDADE	8154,17	6410,54	2285	1715,43	R$	1.715,43
3	GIRA-GIRA	1 UNIDADE	2955,07	2797,32	2127	1645,08	R$	1.645,08
4	BALANÇO PCD	1 UNIDADE		10489,97	9320	11118,51	R$	11.118,51
5	LABIRINTO	1 UNIDADE	3694,20	2797,32	4700	2096,63	R$	2.096,63
6	ESCORREGADOR	3 UNIDADES	6204,32	6468,81	5595	4921,64	R$	4.921,64
TOTAL PLAYGROUND			23520,83	31120,23	27362	22736,22		
			61708,12	69700,00	63881,99			

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.06.06 11:32:45 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
262
SINFRA

Prefeitura Municipal de Nobres

Estado de Mato Grosso

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO E QUADRA NO MUNICÍPIO DE NOBRES.

A Prefeitura Municipal de NOBRES/MT, **DECLARA** para os devidos fins que as obras relativas ao objeto da **Obra de Construção de Campo e Quadra no Município de Nobres/MT, d**eclaramos que a Alíquota do ISS do município de Nobres é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40% do valor da obra sendo de mão de obra, obtendo assim o imposto praticado de 2%, conforme Código Tributário Municipal - Lei nº 785, de 2001.

Nobres/MT; 21 de janeiro de 2022.

LEOCIR HANEL:15902650925
Assinado de forma digital por LEOCIR HANEL:15902650925
Dados: 2022.08.02 15:42:26 -04'00'

Leocir Hanel
Prefeito Municipal de Nobres
CPF nº: 159.026.509-25

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná CEP: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
263
SINFRA

Consórcio Integração

DECLARAÇÃO

Declaro que a planilha orçamentária apresentada para a obra **"REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM"** no município de Nobres / MT adota a **não desoneração** da folha de pagamento por ser a opção mais econômica para a Administração Pública.

Data: maio/2023

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100 Dados: 2023.06.06 11:31:21 -04'00'

Rogério Nogueira Dias
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engª de Segurança do Trabalho
CAU A76801-4

SINFRACAP202365103A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 07/08/2023 às 11:31:07.
Documento Nº: 10769854-8439 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10769854-8439

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
381
SINFRA

BLOCOS BRASIL ORÇAMENTO 2022

EMPRESA: BLOCOS BRASIL **RUA A BAIRRO:** CACHOEIRA DAS GARÇAS CUIABÁ-MT

E-mail: vendas@blocosbrasil.com.br **Telefone:** 3663-3778 /3663-3821 **WhatsApp:** 99338-7700

Empresa:		Contato:	**Andreia**
CNPJ. :		Tefone :	**(65) 9-84331996**
Local Para Entrega:			

ITEM	PRODUTO	EST	VED	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNID.	ICMS (%)	TOTAL
1	PISO TÁTIL 25X25X2,5CM - ALERT. AMARELO			2827	UNID	R$ 7,66		R$ 21.654,82
2	PISO TÁTIL 25X25X2,5CM - DIREC. VERMELHO			2695	UNID	R$ 7,66		R$ 20.643,70
3					UNID			R$ -
4								R$ -
					Total das Mercadorias			
				NA COMPRA AVISTA, TRANSF. OU PIX ,TEM 5% DE DESCONTO				**42.298,52**
						DESC. 5%		**R$ 40.183,59**
FRETE								

Condição de Pagamento:	AVISTA, TRANSF. OU PIX		
Prazo de Entrega:	**INICIAL 15 DIAS UTEIS**		
Vendedor:	MARCOS	**Data:**	19/01/2023

ORÇAMENTO VALIDO POR 3 DIAS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO E CONFIRMAÇÃO DO PRODUTO EM ESTOQUE

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
382
SINFRA

CASA DO PISO
REYDER RODRIGUES PIRES ME
CNPJ 13.160.422/0001-76 Insc.Estadual 134129261
AV CARMINDO DE CAMPOS 865 JD CALIFORNIA
CUIABA MT 78070100
65 3628-2172 WHATS AP 9 9245 9732
israel.pires@hotmail.com

Data de Emissão: **17/01/2023**
Vendedor 002 **ISRAEL MESSIAS PIRES**
Orçamento Nr **014195**

ORÇAMENTO

Cliente **CONSUMIDOR** Cod.Cliente **000001**
CNPJ/CPF Inscrição Estadual
Nome de Fantasia
Endereço **Nr.1** Bairro
Telefone
Cidade-UF-CEP **CUIABA MT 78000000**

Codigo	Cod.Fabrica	Descrição do Produto	Marca	Unid	Quant.	Pr.Unitario	Total
000320	LD TAT DIR	LADRILHO TATIL DIRECIONAL VERMELHO 25X25 CM CONCRETO	REAL PISO	PC	676,0	10,00	6.760,00
000057	ALERTA	LADRILHO TÁTIL ALERTA AMARELO 25X25 CONCRETO	REALPISO	PC	708,0	12,00	8.496,00

Observações **VALIDADE DO ORCAMENTO..: 9 DIAS**

PRAZO DE ENTREGA, 50 % IMEDIATA, E 50 % EM ATÉ 15 DIAS.
CONSULTAR ESTOQUE ANTES DA COMPRA.

Total Mercadorias	15.256,00
Total Serviços	0,00
Sub-Total	***15.256,00***
Desconto (-)	0,00
Outros valores	0,00
Total Geral	**15.256,00**

Total de Itens: 2
Quant.Total de Itens: 1.38

Visto do cliente

ISRAEL MESSIAS PIRES
Tel:99245-9732

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
383
SINFRA

ORÇAMENTO

E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO

CNPJ Nº 31.627.333/0001-79

Endereço: AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA;6143, ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088-505 CUIABA - MT

Telefone: (65) 3055-1510 - www.pisodrenantemt.com

Orçamento Nº	1596	2023

Cliente:	ANDREIA MOLINA - 1	Telefone:	
End.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;00		
Bairro:	CENTRO		
Município:	CUIABA	MT	78000-000
End.Cob.:			
CNPJ/CPF:	000.000.000-00	Email:	
Forma Pgto:	5 - CARTAO DE CREDITO		
CONTATO:			

Qtd.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Total
2.827,00	UN	PISO TATIL HIDRAULICO 25X25X2,5 ALERTA AMARELO	9,52	R$ 26.913,04
2.700,00	UN	PISO TATIL HIDRAULICO25X25X2,5 DIRECIONAL VERMELHO	8,85	R$ 23.895,00
DESCONTO				0,00
FRETE				0,00
PRAZO DE ENTREGA	**10 dias úteis**			
			TOTAL	50.808,04

MATÉRIA PRIMA A SER USADA NA COLOCAÇÃO DOS PISOS	

CUIABÁ-MT, 19 janeiro 2023

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 29/01/2023

005 - CÍNTIA RAQUEL CORREIA PEREIRA

OBSERVAÇÕES:

SE O MOTORISTA TIVER QUE VOLTAR O PRODUTO POR NÃO TER ONDE DESCARREGAR AO LADO DO CAMINHÃO, SERÁ COBRADO UM NOVO FRETE PARA A ENTREGA DO MESMO.

.

Visto Empresa **Visto Cliente**

DECLARO (AMOS) TER CONHECIDO E CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES DE VENDA COMPROMETENDO-ME (NOS) ACEITAR AS CONDIÇÕES CORRESPONDENTE A ESTE PEDIDO. TODO PEDIDO NÃO PAGO ATÉ O SEU VENCIMENTO TERÁ SEU VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM VALOR DO DIA. O PEDIDO NÃO PAGO E NÃO RETIRADO ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
384
SINFRA

ORÇAMENTO

E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO

CNPJ Nº 31.627.333/0001-79

Endereço: AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA;6143, ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088-505 CUIABA - MT

Telefone: (65) 3055-1510 - www.pisodrenantemt.com

Orçamento Nº	1596	2023

Cliente:	ANDREIA MOLINA - 1		Telefone:	
End.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;00			
Bairro:	CENTRO			
Município:	CUIABA		MT	78000-000
End.Cob.:				
CNPJ/CPF:	000.000.000-00	Email:		
Forma Pgto:	5 - CARTAO DE CREDITO			
CONTATO:				

Qtd.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Total
		Passo a passo do assentamento de piso Drenante: Rebaixar o solo mais ou menos em 10cm; Compactar para o solo não ceder; Colocar mais ou menos 03 cm de pedrisco de brita (ela é menor que a brita zero); Espalhar e colocar o piso (a parte mais áspera é para o solo e a mais lisa para caminhar); Não utilizar no assentamento: Areia, pó de pedra, rabo de bica etc Somente pedrisco Nivelar com martelo de borracha, junta seca		

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
385
SINFRA

Razão Social: LC - Comunicação Visual ltda
CNPJ: 36.937.201/0001-67

emplaca
comunicação visual
65 3626-2423

Orçamento Data **12/05/2023.**

Cliente: HOUER CONSULTORIA

Segue nosso orçamento para confecção de: **REVESTIMENTO EM ACM,** conforme solicitação de V.Sas.

Item	Descrição	Quant	Vlr. Un.	Vlr.Total
01	REVESTIMENTO em ACM (aluminio composto), em parede de alvenaria lisa e designer em BRISE, na cor do PROJETO (abaixo). ACM fixado com estrutura de metalon H=1,50M – PLAYGROUND H=0,80M NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - QUIOSQUES	**55,82 mt².**	**24.984,00**	**24.984,00**
	(Vinte e quadro mil e novecentos e oitenta e quadro reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x		**TOTAL**	**24.984,00**

Obs: Este orçamento comporta o REVESTIMENTO de ACM, acima CONTRATADOS em Cuiaba/MT.

Prazo de entrega: 28 dias, após aprovação do orçamento, arte e recebimento por email, autorizando a confecção do: **SERVIÇOS ACIMA CONTRATADOS.**

Condições de Pagamento: Conforme **CONTRATO.**

Validade da Proposta: 30 dias.

Atenciosamente.

Maria José

EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL

(65)3052.0307/99928.8618)vivo/ZAP

Rua Trinid e Tobago, 100 - Complemento
Quadra 15, Lote 04. Bairro Jardim California.
Cuiabá MT | CEP 78070-290

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
386
SINFRA

Orçamento de Venda

Nº 2754278

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.989.217/0001-64 **Inscr. Est.:** 131064223 **Telefone:** (65) 3637-1010
Endereço: AV MIGUEL SUTIL, Nº 14299 - JD UBATÃ
78.025-700 - CUIABÁ - MT

Rel: 36
Página 1 de 1
20/01/2023 15:21:43

Atendente: 453 - VERONICA MARIA FERNANDES **Frete:** POR CONTA DO EMITENTE
E-Mail: vendas6.msu@acofer.com.br

Cliente: 1280 CONSUMIDOR **RG/I.E.:**
CNPJ: **I.E. Prod. Rural:**
Endereço: **Telefone:**
Bairro: **Data:** 20/01/2023 13:33:34

	Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Marca	Peso	Qtde	Und	Depósito	Vlr Unitário	Vlr IPI	Vlr Total	% ST	% IPI
001	11693	TELH CUMIEIRA GALV TERM ACUST NR. 28 - 0,43X1,025M	7308.90.90	ACOF	2,800	1,000	PC	101001	38,21	0,00	38,21	0%	0%
					2,800 Kg								

"Orçamento sujeito a confirmação de estoque e análise de crédito"

"O Descarregamento dos materiais é por conta do cliente."

TOTAL DOS PRODUTOS	**38,21**
TOTAL SUBST. TRIB. (ST)	**0,00**
TOTAL IPI	**0,00**
TOTAL DO PEDIDO	**38,21**

Orçamento válido até o dia: 20/01/2023 **DINHEIRO**

Observações:

De acordo:

CONSUMIDOR

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
387
SINFRA

ORÇAMENTO

E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO

CNPJ Nº 31.627.333/0001-79

Endereço: AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA;6143, ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088-505 CUIABA - MT

Telefone: (65) 3055-1510 - www.pisodrenantemt.com

Orçamento Nº	2022	2023

Cliente:	CONSORCIO INTEGRAÇAO	Telefone:	
End.:	RUA RIO CLARO;26		
Bairro:	S/ NUMERO		
Município:	CUIABA	MT	78048-270
End.Cob.:	O MESMO		
CNPJ/CPF:		Email:	
Forma Pgto:	1 - A VISTA		
CONTATO:			

Qtd.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Total
60,00	M2	PISO DRENANTE CINZA NATURAL 100X100X06	270,00	R$ 16.200,00
42,50	M2	PISO DRENANTE LINHA BROZE GRAFITE 100X100X06	295,00	R$ 12.537,50
DESCONTO				0,00
FRETE				0,00
PRAZO DE ENTREGA	**1 dia útil**			
			TOTAL	28.737,50

MATÉRIA PRIMA A SER USADA NA COLOCAÇÃO DOS PISOS	

CUIABÁ-MT, 16 março 2023

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 26/03/2023

005 - CÍNTIA RAQUEL CORREIA PEREIRA

OBSERVAÇÕES:

SE O MOTORISTA TIVER QUE VOLTAR O PRODUTO POR NÃO TER ONDE DESCARREGAR AO LADO DO CAMINHÃO, SERÁ COBRADO UM NOVO FRETE PARA A ENTREGA DO MESMO.

PRAZO DE ENTREGA

A COMBINAR

.

Visto Empresa **Visto Cliente**

DECLARO (AMOS) TER CONHECIDO E CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES DE VENDA COMPROMETENDO-ME (NOS) ACEITAR AS CONDIÇÕES CORRESPONDENTE A ESTE PEDIDO. TODO PEDIDO NÃO PAGO ATÉ O SEU VENCIMENTO TERÁ SEU VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM VALOR DO DIA. O PEDIDO NÃO PAGO E NÃO RETIRADO ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
388
SINFRA

ORÇAMENTO

E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO

CNPJ Nº 31.627.333/0001-79

Endereço: AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA;6143, ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088-505 CUIABA - MT

Telefone: (65) 3055-1510 - www.pisodrenantemt.com

Orçamento Nº	2022	2023

Cliente:	CONSORCIO INTEGRAÇAO	Telefone:	
End.:	RUA RIO CLARO;26		
Bairro:	S/ NUMERO		
Município:	CUIABA	MT	78048-270
End.Cob.:	O MESMO		
CNPJ/CPF:	Email:		
Forma Pgto:	1 - A VISTA		
CONTATO:			

Qtd.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Total
		Passo a passo do assentamento de piso Drenante: Rebaixar o solo mais ou menos em 10cm; Compactar para o solo não ceder; Colocar mais ou menos 03 cm de pedrisco de brita (ela é menor que a brita zero); Espalhar e colocar o piso (a parte mais áspera é para o solo e a mais lisa para caminhar); Não utilizar no assentamento: Areia, pó de pedra, rabo de bica etc Somente pedrisco Nivelar com martelo de borracha, junta seca		

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
389
SINFRA

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS					
NIRE:	5110230127-3	CNPJ:	40.600.695/0001-67	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:		196649	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	13
Data	05/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
704.118.831-00	ROGERIO NOGUEIRA DIAS	Empresário	
429.356.361-04	ROSEMERI RAMOS COSTA	Diretor/Contador	MT005541O6

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
390
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01	158	1.1.01.01.0001		448.873,11	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	158	1.2.03.01.0004		4.229,10	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	158	2.4.02.06.0001		237.767,09	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	158		2.1.02.01.0001	105.035,00	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	158		2.4.01.01.0001	75.000,00	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	158		2.4.02.05.0001	510.834,30	Transferência de saldo 2021 - 2022
01/01	159	2.4.02.05.0001	2.4.02.06.0001	510.834,30	transferencia de lucro anterior
05/01	57	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
10/01	69	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
10/01	160	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	31.125,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENEPOLIS
12/01	161	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	30.125,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
19/01	1	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	17.363,76	DAR SIMPLES NACIONAL MES 12/2021
20/01	2	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	242,00	INSS MES 12/2021
20/01	81	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	17.363,76	SIMPLES NACIONAL
23/01	162	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
02/02	163	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	47.250,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 36 CONSORCIO INTEGRA??O
05/02	58	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
08/02	164	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	33.621,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
10/02	70	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
20/02	82	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	7.021,60	SIMPLES NACIONAL
20/02	94	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	242,00	INSS MÊS 01/2022
21/02	165	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	32.250,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
23/02	166	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
03/03	167	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	94.500,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 40 CONSORCIO INTEGRA??O
06/03	59	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
06/03	117	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	1.512,45	SALARIO MES 03/2022
08/03	168	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	20.000,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 41 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
10/03	71	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
20/03	83	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	12.839,59	SIMPLES NACIONAL
20/03	95	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	371,60	INSS MÊS 02/2022
23/03	169	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
01/04	170	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	15.980,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENEPOLIS
01/04	171	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	33.621,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
04/04	172	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	2.250,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE
04/04	173	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	14.450,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 47 Funda??o Universidade do Estado de Mato Grosso
05/04	60	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
05/04	118	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 04/2022
06/04	174	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	23.062,50	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 48 CONSORCIO INTEGRA??O
07/04	107	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	131,36	FGTS MÊS 03/2022
10/04	72	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
20/04	84	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	13.704,75	SIMPLES NACIONAL
20/04	96	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	371,60	INSS MÊS 03/2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
391
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/04	128	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 04/2022
22/04	175	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	25.200,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 49 Prefeitura Municipal de Juara
24/04	176	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
25/04	177	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	23.072,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
02/05	178	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	15.980,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENEPOLIS
03/05	179	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.100,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 54 Prefeitura Municipal de Juara
04/05	180	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	117.250,20	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 55 Prefeitura Municipal de Nova Marilandia
05/05	61	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
05/05	119	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 05/2022
07/05	108	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 04/2022
10/05	73	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
13/05	181	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	11.390,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 56
19/05	182	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	14.450,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 57
20/05	85	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	17.172,93	SIMPLES NACIONAL
20/05	97	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 04/2022
20/05	129	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 05/2022
23/05	183	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.800,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 58
26/05	184	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 59
01/06	185	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	15.000,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 60
05/06	120	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 05/2022
06/06	62	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
06/06	186	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	19.470,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 61
07/06	109	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 05/2022
07/06	187	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	30.685,80	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 62
10/06	74	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
13/06	188	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	2.562,50	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 63
20/06	86	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	23.370,52	SIMPLES NACIONAL
20/06	98	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 05/2022
20/06	130	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 06/2022
23/06	189	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 64
28/06	190	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	47,00	
29/06	42	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	321,09	NFC 4760
01/07	41	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	200,77	NFC 280410 - REDE VIP
01/07	63	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
03/07	39	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	163,71	NFC 0036 - SRN BAR E LANCHONETE LTDA - EPP
04/07	195	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	292,41	
05/07	121	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 07/2022
06/07	196	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	237,60	
07/07	110	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 06/2022
10/07	75	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
11/07	17	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	88,78	TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONIMIA DE MATO GROSSO
11/07	191	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 65
13/07	197	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	169,00	
13/07	198	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	257,40	
18/07	199	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	263,39	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
392
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/07	192	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	22.500,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 66
19/07	200	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.194,48	
20/07	87	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	9.548,59	SIMPLES NACIONAL
20/07	99	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 06/2022
20/07	131	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 07/2022
21/07	14	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
21/07	40	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	119,95	NFC 0111 LOT BEZERRA EIRELI
22/07	201	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.130,36	
24/07	16	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	39,38	TAXA CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA - FUNAJURIS
24/07	193	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	9.888,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 67
24/07	194	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 68
27/07	38	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	177,02	NFC 282474 - REDE VIP
27/07	202	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	270,60	
29/07	13	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
29/07	203	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	232,86	
01/08	204	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	31.825,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 69
03/08	36	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	152,46	NFC 0115 - CALHAO & CHEMIN LTDA - EPP
03/08	37	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	258,46	NFC 940500 - POSTO DOM BOSCO
03/08	205	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	17.880,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 70
03/08	212	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	701,73	
04/08	12	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
05/08	35	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	123,12	NFC 0161 - LOT BEZERRA EIRELI
05/08	64	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
05/08	122	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 08/2022
07/08	111	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 07/2022
08/08	206	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 71
10/08	33	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	454,30	NFC 17369 - R R CAMARA CARVALHO
10/08	34	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	94,02	NFC 0048 - LOT BEZERRA EIRELI
10/08	76	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
10/08	207	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	10.000,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 72
11/08	208	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 73
11/08	213	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	100,00	
11/08	214	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	260,70	
12/08	32	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	118,03	NFC 0156 - LOT BEZERRA EIRELI
12/08	215	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	154,35	
17/08	216	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	894,11	
18/08	10	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
18/08	209	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 74
19/08	31	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	100,04	NFC 943982 - POSTO DOM BOSCO
19/08	217	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	172,42	
20/08	88	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	7.184,21	SIMPLES NACIONAL
20/08	100	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 07/2022
20/08	132	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 08/2022
20/08	218	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	205,03	
21/08	30	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	443,27	NFC 41620 - ROCK BURGER HAMBURGUERIA EIREILI
22/08	9	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
23/08	210	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 75
25/08	219	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	773,90	
26/08	29	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	119,41	NFC 0155 - LOT BEZERRA EIRELI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/13

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
393
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/08	211	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	8.180,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 76
26/08	220	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	148,10	
29/08	11	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
31/08	28	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	140,80	NFC 54757 - OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
01/09	221	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 77
01/09	227	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	755,83	
04/09	15	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	24,00	TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL DE MT
05/09	27	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	101,78	NFC 0057 - LOT BEZERRA EIRELLI
05/09	65	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
05/09	123	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 09/2022
06/09	228	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	635,11	
07/09	7	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
07/09	112	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 08/2022
08/09	26	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	141,70	NFC 0203 - CALHAO & CHEMIN LTDA - EPP
08/09	229	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	218,06	
10/09	77	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
12/09	8	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
12/09	222	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 78
14/09	230	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	100,00	
15/09	231	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	209,27	
16/09	232	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	849,58	
17/09	223	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 79
17/09	224	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	10.250,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 80
18/09	25	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	163,70	NFC 17478 - SKN BAR E LANCHONETE LTDA - EPP
18/09	56	4.2.01.03.0011	1.1.01.01.0001	341,98	NF 2788 - RITORNA PIZZARIA
19/09	19	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	91,50	NFC 978958 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA
19/09	21	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	129,29	NFC 133574 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA
19/09	233	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	135,89	
20/09	20	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	100,02	NFC 9161158 G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
20/09	22	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	130,00	NF 4801 - HOTEL BANDEIRANTES
20/09	89	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	16.169,53	SIMPLES NACIONAL
20/09	101	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 08/2022
20/09	133	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 09/2022
20/09	234	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	195,62	
21/09	24	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	250,00	NF 20220000000275 - ARI NINETTO -- EPP
22/09	23	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	189,00	nNF 202200000001195 - A. L. SEVERINO HOTEL - ME
22/09	235	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	187,01	
23/09	18	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	107,39	NF 0171 - LOT BEZERRA LTDA
23/09	225	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	32.820,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 81
23/09	236	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	205,28	
26/09	237	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.094,83	
27/09	226	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 82
28/09	53	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	56,83	TAXA CERTIDÃO CARTÓRIO 6º OFICIO
28/09	54	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	16,73	TAXA CERTIDÃO CARTÓRIO 6º OFICIO
29/09	55	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	56,83	TAXA CERTIDÃO CARTÓRIO 6º OFICIO
01/10	248	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.041,86	
03/10	249	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	303,60	
04/10	250	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	217,67	
04/10	251	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	130,72	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/13

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
394
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/10	124	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 10/2022
05/10	238	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	35.760,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 83
05/10	239	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 84
06/10	52	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	243,10	NFC 38064 - LS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
06/10	66	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
06/10	240	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	4.500,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 85
07/10	51	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	96,81	NFC 35530 - DITO CONSIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/10	113	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 09/2022
07/10	241	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 86
07/10	242	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 87
08/10	252	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	102,40	
09/10	49	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	357,00	NF 49999 - FORTES HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO LTDA
09/10	253	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	353,65	
09/10	254	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	189,37	
10/10	45	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	357,00	NF 50027 - FORTES HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO LTDA - ME
10/10	78	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	2.200,00	PRÓ-LABORE
10/10	243	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 88
11/10	48	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	357,00	NF 50040 - FORTES HOSPEDAGENS LTDA - ME
12/10	255	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	249,65	
13/10	6	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
14/10	43	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	312,05	NFC 233405 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S/A
14/10	44	4.2.01.03.0009	1.1.01.01.0001	149,14	NFC 418812 - POSTO CARANDA LOCATELLI
14/10	50	4.2.01.03.0007	1.1.01.01.0001	1.007,46	NF 260707 - SEVEN -- ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
18/10	244	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	32.850,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 89
19/10	245	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	23.400,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 90
20/10	5	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
20/10	90	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	13.118,96	SIMPLES NACIONAL
20/10	102	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 09/2022
20/10	134	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	81,93	IRRF MÊS 10/2022
20/10	256	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.104,47	
26/10	246	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 91
26/10	247	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.850,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 92
28/10	257	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	170,00	
28/10	258	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	632,64	
01/11	4	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
01/11	259	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 93
02/11	47	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	450,83	NFC 2447 - MINAS ALIMENTOS LTDA
03/11	260	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 94
04/11	3	4.2.04.01.0001	1.1.01.01.0001	108,69	TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
05/11	67	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
05/11	125	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 11/2022
06/11	261	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	14.182,50	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 95
06/11	267	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	1.011,99	
07/11	114	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	290,88	FGTS MÊS 10/2022
07/11	268	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	251,56	
08/11	262	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 96
09/11	269	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	240,90	
09/11	270	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	450,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/13

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
395
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11	79	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	3.500,00	PRÓ-LABORE
10/11	263	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 97
16/11	271	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	172,57	
18/11	272	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	611,90	
20/11	91	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	13.118,96	SIMPLES NACIONAL
20/11	103	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	587,31	INSS MÊS 10/2022
20/11	126	4.1.02.03.0002	1.1.01.01.0001	1.363,50	ABONO SALARIAL
20/11	135	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	194,38	IRRF MÊS 11/2022
21/11	264	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 98
23/11	273	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	153,35	
25/11	265	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.850,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 99
25/11	266	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 100
30/11	274	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	892,86	
01/12	283	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	266,02	
01/12	284	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	158,12	
03/12	285	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	91,76	
05/12	46	4.2.01.03.0044	1.1.01.01.0001	93,37	NFC 39273 -
05/12	127	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	3.208,75	SALARIO MÊS 12/2022
06/12	68	4.1.02.03.0019	1.1.01.01.0001	220,00	HONORARIO CONTADOR
06/12	286	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	281,71	
06/12	287	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	529,63	
07/12	115	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	399,96	FGTS MÊS 11/2022
07/12	116	4.2.02.02.0002	1.1.01.01.0001	399,96	FGTS MÊS 12/2022
07/12	275	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	13.027,80	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 101
07/12	276	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 102
07/12	277	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 103
10/12	80	4.1.02.03.0017	1.1.01.01.0001	3.500,00	PRÓ-LABORE
12/12	278	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	16.666,65	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 104
12/12	279	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	11.250,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 105
12/12	280	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	20.860,00	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 106
12/12	281	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	26.992,50	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 107
20/12	92	4.2.04.01.0002	1.1.01.01.0001	21.173,47	SIMPLES NACIONAL
20/12	104	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	730,31	INSS MÊS 11/2022
20/12	105	4.2.01.02.0001	1.1.01.01.0001	236,23	INSS MÊS 13/2022
20/12	106	4.1.02.03.0002	1.1.01.01.0001	1.111,69	ABONO SALARIAL
20/12	136	4.2.04.01.0007	1.1.01.01.0001	194,38	IRRF MÊS 12/2022
23/12	282	1.1.01.01.0001	3.1.01.02.0001	5.416,66	VENDA DE SERVIÇO CONF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
31/12	288	3.1.01.02.0001	5.1.01.02.0001	1.394.727,07	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	289	5.1.01.02.0001	4.1.02.03.0002	2.475,19	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	290	5.1.01.02.0001	4.1.02.03.0017	29.000,00	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	291	5.1.01.02.0001	4.1.02.03.0019	33.031,20	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	292	5.1.01.02.0001	4.2.01.02.0001	6.304,91	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	293	5.1.01.02.0001	4.2.01.03.0007	2.890,94	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	294	5.1.01.02.0001	4.2.01.03.0009	1.659,09	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	295	5.1.01.02.0001	4.2.01.03.0011	341,98	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	296	5.1.01.02.0001	4.2.01.03.0044	3.264,56	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	297	5.1.01.02.0001	4.2.02.02.0002	2.967,44	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	298	5.1.01.02.0001	4.2.04.01.0001	1.586,83	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/13

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
396
SINFRA

Livro Diário de 01/01/2022 a 31/12/2022

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - 40.600.695/0001-67

Data	Lanç.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12	299	5.1.01.02.0001	4.2.04.01.0002	189.150,63	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	300	5.1.01.02.0001	4.2.04.01.0007	962,27	Apuração de resultado do exercício 1/1/2022 a 31/12/2022
31/12	301	5.1.01.02.0001	2.4.02.05.0001	1.121.092,03	Apuração de resultado do exercício - transferência de saldo

---------- F I M ----------

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/13

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
397
SINFRA

Balanço Patrimonial

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67
NIRE: 51102301273 DATA: 28/01/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	1.548.264,82
CAIXA	1.548.264,82
Caixa Geral	1.548.264,82
ESTOQUES	21.700,32
ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.700,32
Mercadorias para Revenda	21.700,32
Total CIRCULANTE	**1.569.965,14**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO - MATRIZ	4.229,10
IMOBILIZADO	4.229,10
Equipamentos de Informática	4.229,10
Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.229,10**
Total ATIVO	**1.574.194,24**

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022
CIRCULANTE	
FORNECEDORES	105.035,00
FORNECEDORES NACIONAIS	105.035,00
Fornecedores Nacionais	105.035,00
Total CIRCULANTE	**105.035,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	75.000,00
Capital Social Realizado	75.000,00
RESERVAS	1.394.159,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.121.092,03
Lucro do Exercício	1.121.092,03
LUCROS DISTRIBUÍDOS	273.067,21
ROGERIO NOGUEIRA DIAS	273.067,21
Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.469.159,24**
Total PASSIVO	**1.574.194,24**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 1.574.194,24 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas

Cuiabá, 02 de junho de 2023

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2023.06.05 08:02:46 -04'00'

R N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS
ROGERIO NOGUEIRA DIAS - Empresário
RG: 0985439-8
CPF: 704.118.831-00

ROSEMERI RAMOS COSTA:42935636104
Assinado de forma digital por ROSEMERI RAMOS COSTA:42935636104
Dados: 2023.06.02 15:46:39 -04'00'

ROSEMERI RAMOS COSTA - Contador
UF/CRC: MT005541O6
CPF: 429.356.361-04

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.399-1 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SINFRACAP202366540A

Autenticado com senha por GEISIANE GONCALINA AIRES DE ALMEIDA RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO III / SUGPOC - 10/08/2023 às 12:18:32.
Documento Nº: 10877427-897 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10877427-897

SIGA