



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA:MT-140

TRECHO:Entrº MT-225 (A) (VERA) — NOVA UBIRATÃ

SUBTRECHO:RIO TARTARUGA — NOVA UBIRATÃ

LOTE :02

EXTENSÃO:55,835 Km

SRE:140EMT0500

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

CPOL
CONSULTORIA
E PROJETOS DE
OBRAS
LTDA:0337618
8000165

Assinado de forma
digital por CPOL
CONSULTORIA E
PROJETOS DE OBRAS
LTDA:033761880001
65
Dados: 2023.01.06
17:52:31 -03'00'

MARÇO/2022



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: MT-140

TRECHO: Entrº MT-225 (A) (VERA) — NOVA UBIRATÃ

SUBTRECHO: RIO TARTARUGA — NOVA UBIRATÃ

LOTE :02

EXTENSÃO: 55,835 Km

SRE: 140EMT0500

Direção: SECRETÁRIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS-SAOR
Coordenação: COORDENADORIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS
Contratante: SINDICATO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ-MT
Elaboração: CPOL CONSULTORIA E PROJETOS
Resp.Técnico: ENG. CIVIL EDUARDO PERES DA SILVA—ART-1220220199911

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

MARÇO/2022



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE	1
2. APRESENTAÇÃO	7
3. INFORMATIVO DO PROJETO	9
4. MAPA DE SITUAÇÃO	11
5. QUADRO CARACTERÍSTICA TÉCNICA	13
6.1 ESTUDO DE TRAÇADO	16
6.1.1. Considerações	16
6.1.2. Localização	16
6.2. ESTUDOS DE TRÁFEGO	18
6.2.1. Introdução	18
6.2.2. Caracterização Funcional da Rodovia	18
6.2.3. Pesquisa de Campo	18
6.2.4. Metodologia adotada nas Contagens Volumétricas e Classificatórias	19
6.2.5. Contagem	23
6.2.6. Cálculo do número N	30
6.3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	31
6.3.1. Introdução	31
6.3.2. Metodologia	31
6.3.2.1. Georreferenciamento	31
6.3.2.2. Irradiação dos Pontos	31
6.3.3. Relatórios Topográficos	32
6.3.4. Relatórios Topográficos	33
6.4. ESTUDOS GEOTÉCNICOS	36
6.4.1. Introdução	36
6.4.2. Subleito	36





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.4.2.1.	Estatístico do Subleito.....	37
6.4.3.	Jazidas	37
6.4.3.1.	Jazidas 1 (Sub-Base)/(Base).....	38
6.4.3.2.	Jazida 4 (Sub-Base)/(Base)	44
6.4.3.3.	Jazida 5 (Sub-Base)/(Base)	46
6.5.	ESTUDOS GEOLÓGICOS	47
6.5.1.	Introdução	47
6.5.2.	Localização.....	47
6.5.3.	Formação Geológica	48
6.5.4.	Vegetação	49
6.5.5.	Clima	51
6.5.6.	Recomendações.....	52
6.6.	ESTUDOS HIDROLÓGICOS.....	53
6.6.1.	Introdução	53
6.6.2.	Metodologia.....	53
6.6.2.1.	Clima.....	54
6.6.2.2.	Vegetação.....	56
6.6.2.3.	Solo.....	57
6.6.2.4.	Relevo.....	58
6.6.2.5.	Hidrografia	60
6.6.2.6.	Estudo de Chuvas Intensas	60
6.6.2.7.	Determinação da Precipitação	63
6.6.2.8.	Caracterização da Bacia	68
6.6.2.9.	Tempo de Concentração.....	69
6.6.2.10.	Comprimento do Rio Principal.....	69
6.6.2.11.	Perfil Longitudinal do Curso D'água	69
6.6.2.12.	Tempo de Recorrência.....	70
6.6.2.13.	Coeficiente de Escoamento Superficial	70





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2.14. Curvas - Número.....	71
6.6.3. Resultados Obtidos	72
6.7. ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL	78
6.7.1. Caracterização Ambiental.....	78
6.7.2. Localização.....	78
6.7.3. Diagnóstico Ambiental	78
6.7.4. Levantamentos Ambientais.....	81
6.7.4.1. Passivo Ambiental.....	81
6.7.5. Avaliação dos Impactos Ambientais	81
6.7.5.1. Planejamento	81
6.7.5.2. Definição das medidas de recuperação	82
6.7.5.3. Monitoramento	82
6.7.5.4. Instalação do canteiro e desmobilização	83
6.7.5.5. Desmatamentos e limpeza do terreno.....	84
6.7.5.6. Caminhos deserviço.....	84
6.7.5.7. Terraplanagem.....	84
6.7.5.8. Drenagem e obras de artes correntes	85
6.7.5.9. Jazidas de cascalho	85
6.7.5.10. Pedreira	85
6.7.5.11. Areal	85
6.7.5.12. Segurança.....	85
6.7.6. Passagem de Fauna.....	85
7. PROJETOS	87
7.1. PROJETO GEOMÉTRICO	88
7.1.1. Introdução	88
7.1.2. Parâmetros Básicos do Projeto.....	88
7.1.3. Seções Transversais da Rodovia	89
7.1.4. Apresentação do Projeto	89





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM	91
7.2.1. Introdução	91
7.2.2. Metodologia	91
7.2.3. Definições Básicas	91
7.2.3.1. Seção tipo	92
7.2.4. Cálculo dos Volumes de Terraplenagem	92
7.2.5. Distribuição de Materiais	93
7.2.6. Substituição do Material do Subleito	94
7.2.7. Empréstimos	94
7.2.8. Fundação de aterro de locais com presença de solos de baixa resistência	94
7.2.9. Quadro Resumo de Distribuição de Terraplenagem	95
7.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	96
7.3.1. Introdução	96
7.3.2. Número N – (Número de Repetições do eixo Padrão)	96
7.3.3. ISC Do Subleito	96
7.3.4. Dimensionamento do Pavimento	97
7.3.5. Espessura mínima de revestimento	99
7.3.6. Memória de cálculo da espessura de Base e Sub-base	100
7.3.7. Seção tipo de Pavimentação	101
7.3.8. Diagrama de linear do pavimento e croqui de localização das jazidas	102
7.3.9. Memória de Cálculo	103
7.3.9.1. Quadro Resumo de DMT	103
7.3.9.2. Nota de Serviço de Pavimentação	104
7.4. PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	107
7.4.1. Introdução	107
7.4.1.1. Drenagem Superficial	107
7.4.1.2. Sarjetas	107
7.4.2. Entrada para descida d'água	110





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.4.3.	Descidas d'Água de Aterro	111
7.4.4.	Mapas de Bacias	112
7.4.5.	Dimensionamento dos Bueiros	113
7.4.6.	Transposição de Talvegues	113
7.5.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	114
7.5.1.	Introdução	114
7.5.2.	Sinalização Horizontal	114
7.5.2.1.	Linhas seccionada –LS	114
7.5.2.2.	Linhas de Bordo – LBO	115
7.5.2.3.	Dispositivos refletivos;	115
7.5.3.	Sinalização Vertical	116
7.5.4.	Quadro Resumo de Quantidade	117
7.6.	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	118
7.6.1.	Introdução	118
7.6.2.	Cerca de Arame Farpado	118
7.6.3.	Defensa Metálica	118
7.6.4.	Revestimento Vegetal	119
7.7.	PROJETO DE MEIO AMBIENTE	120
7.7.1.	Medidas de Proteção Ambiental	120
7.7.2.	Mobilização de mão-de-obra	120
7.7.3.	Caminhos de serviço	121
7.7.4.	Terraplenagem	122
7.7.5.	Jazida de exploração de cascalho	123
7.7.6.	Recuperação da Área de Empréstimo	124
7.7.7.	Passagem de Fauna	125
7.8.	PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS	126
7.8.1.	Introdução	126
8.	TERMO DE ENCERRAMENTO	127





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

2. APRESENTAÇÃO

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

A CPOL apresenta o Volume 3 – Memória Justificativa, referente a elaboração do PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, da RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTR.º MT-225 (A) (VERA) – NOVA UBIRATÃ, SUBTRECHO: RIO TARTARUGA –NOVA UBIRATÃ, COM EXTENSÃO DE 55,825 KM.

O presente volume contém todas informações e memória de cálculo a ser utilizados no projeto em questão. O projeto é composto pelos seguintes volumes:

- Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrências – formato A4;
- Volume 2 – Projeto de Execução – formato A3;
- Volume 2.1 – Seções Transversais – formato A3;
- Volume 3 – Memória e Justificativa – formato A4;
- Volume 3A – Estudos Geotécnicos – formato A4;
- Anexo 3C- Notas de Serviço e Cálculo de Volume – formato A4;
- Volume 4 – Orçamentos – formato A4.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Obra:	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO				
Rodovia:	MT-140				
Trecho:	Entr.º MT-225 (A) (VERA) - NOVA UBIRATÃ				
Sub-trecho:	RIO TARTARUGA - NOVA UBIRATÃ				
Extensão:	55,835 KM				
QUADRO DE QUANTIDADES					
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	s/ código 1		Administração local	cj	1,000
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	s/ código 2		Instalação de Canteiro de Obras e Acampamento	cj	1,000
2.2	s/ código 3		Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000
2.3	s/ código 4		Mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes	cj	1,000
2.4	s/ código 5		Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados	cj	1,000
2.5	5213570	SICRO	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	25,000
2.6	5216111	SICRO	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	unid	6,000
3.0			TERRAPLENAGEM		
3.1	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	975.300,000
3.2	5501701	SICRO	Destocamento de arvore com diâmetro de 0,15 m a 0,30 m	und	2.929,200
3.3	5501702	SICRO	Destocamento de arvore com diâmetro maior que 0,30 m	und	732,000
3.4	5501710	SICRO	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1.037,595
3.5	5502135	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	9.733,263
3.6	5502136	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.762,450
3.7	5502137	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.403,635
3.8	5502138	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	11.129,913
3.9	5502139	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	64.610,205
3.10	5502140	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	139.542,270
3.11	5502141	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	27.662,445
3.12	5502142	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	44.490,538
3.13	5502143	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	30.115,438
3.14	5502119	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2000 a 2500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	35.835,638
3.15	5502120	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2500 a 3000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	19.868,238
3.16	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	82.223,080
3.17	5503041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário	m³	231.520,180

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Obra: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Rodovia: MT-140 Trecho: Etr.º MT-225 (A) (VERA) - NOVA UBIRATÁ Sub-trecho: RIO TARTARUGA - NOVA UBIRATÁ Extensão: 55,835 KM					
QUADRO DE QUANTIDADES					
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
4.0			PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)		
4.1	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	111.000,000
4.2	4011209	SICRO	Regularização do subleito	m²	87.817,000
4.3	4011227	SICRO	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	131.078,560
4.4	s/ código 6		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (75% - 25%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	124.434,162
4.5	5502986	SICRO	Expurgo de jazida	m³	11.100,000
4.6	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	561.263,830
4.7	4011212	SICRO	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	561.263,830
4.8	4011372	SICRO	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	561.263,830
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (IMPLANTAÇÃO)		
5.1	s/ código 6	ANP	Fornecimento de emulsão asfáltica para serviço de imprimção - EAI	t	729,643
5.2	s/ código 7	ANP	Fornecimento de emulsões asfáltica RR 2C	t	1.964,423
6.0			TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)		
6.1	s/ código 8		Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimção - EAI	t	729,643
6.2	s/ código 9		Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.964,423
6.3	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Sub-base)	tkm	4.794.338,954
6.4	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Base)	tkm	3.411.964,130
6.5	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Brita) (Mistura)	tkm	2.070.138,806
6.6	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita) (Mistura)	tkm	22.771.451,650
6.7	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Brita) (TSD)	tkm	520.763,370
6.8	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita) (TSD)	tkm	5.734.713,183
7.0			DRENAGEM		
7.1	2003373	SICRO	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	4.844,430
7.2	2003377	SICRO	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	301,600
7.3	2003385	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	und.	35,000
7.4	2003387	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	und.	12,000
7.5	2003449	SICRO	Dissipador de energia - DES 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	und.	39,000
7.6	2003389	SICRO	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	40,680
7.7	2003405	SICRO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	51,700
7.8	2003319	SICRO	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	6.086,830
7.9	2003323	SICRO	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	6.037,410
7.10	2003569	SICRO	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	4.769,110
7.11	2003601	SICRO	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	und.	18,000
7.12	2003441	SICRO	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	und.	32,000
8.0			OBRAS DE ARTE CORRENTES		
8.1	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1.705,270
8.2	4815671	SICRO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.364,220
8.3	804053	SICRO	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,070
8.4	804309	SICRO	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	25,090
8.5	705271	SICRO	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	61,690

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Obra: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Rodovia: MT-140 Trecho: Entr.º MT-225 (A) (VERA) - NOVA UBIRATÃ Sub-trecho: RIO TARTARUGA - NOVA UBIRATÃ Extensão: 55,835 KM					
QUADRO DE QUANTIDADES					
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
8.6	705273	SICRO	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	22,270
8.7	705275	SICRO	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	56,000
8.8	705183	SICRO	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	21,880
8.9	705390	SICRO	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 mm - areia e brita comerciais	m	21,330
8.10	705395	SICRO	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	m	20,490
8.11	804161	SICRO	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,000
8.12	804357	SICRO	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,000
8.13	705322	SICRO	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	und	6,000
8.14	705324	SICRO	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	und	2,000
8.15	705233	SICRO	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	und	2,000
8.16	705427	SICRO	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	und	2,000
8.17	705429	SICRO	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	und	2,000
8.18	705433	SICRO	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais	und	2,000
8.19	1505860	SICRO	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	368,390
9.0 OBRAS COMPLEMENTARES					
9.1	3713608	SICRO	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	44.600,000
9.2	3713604	SICRO	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	1.220,000
9.3	3713605	SICRO	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	160,000
9.4	4413905	SICRO	Hidrossemeadura	m²	111.673,000
10.0 SINALIZAÇÃO					
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
10.1.1	5213402	SICRO	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	21.203,620
10.1.2	5213406	SICRO	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	76,400
10.1.3	5219605	SICRO	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	und	13.230,000
10.1.4	5213362	SICRO	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	und	78,000

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Obra: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Rodovia: MT-140 Trecho: Etr.9 MT-225 (A) (VERA) - NOVA UBIRATÃ Sub-trecho: RIO TARTARUGA - NOVA UBIRATÃ Extensão: 55,835 KM					
QUADRO DE QUANTIDADES					
ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
10.2.1	5213571	SICRO	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m²	161,900
10.2.2	5216111	SICRO	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	574,000
11.0			CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
11.1	4413905	SICRO	Hidrossemeadura (área de empréstimo)	m²	228.480,000
11.2	4413905	SICRO	Hidrossemeadura (área de jazida)	m²	111.000,000
11.3	4413013	SICRO	Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	1.504,000

3. INFORMATIVO DO PROJETO

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

O projeto foi desenvolvido com base na premissa da pista existente, fornecida através dos Estudos Topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica das pistas de rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das interseções e acesso, detalhando o Planialtimétrico do terreno e determinando a geometria da seção transversal.

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra.

O projeto de pavimentação, tem como finalidade dimensionar a estrutura destinada técnica e economicamente a resistir esforços procedentes do tráfego de veículos e clima, garantindo conforto e segurança aos usuários.

O projeto de drenagem instrui a utilização adequada de seus dispositivos, com objetivo de retirar os excessos de água que se precipitam sobre o corpo estradal, assegurando estabilidade na construção.

O projeto de sinalização constitui-se em um sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego, com objetivo de ordenar, advertir, orientar e educar seus usuários afim de garantir uma adequada utilização e segurança na via.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

4. MAPA DESITUAÇÃO

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140




SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS



VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

5. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





OBSERVAÇÃO:			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
			SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SUPRE		
			PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTACÃO E PAVIMENTACÃO DE TRONCO DE BRASÃO DE VIAGEM TRONCO - KM 205 (A) (VERA) - NOVA UBRATÁ SUB-TRONCO - RIO LANTANÚLIA - NOVA UBRATÁ (LOTE-2)			
			TÍTULO:		CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:	
			NOME:		DATA:	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

**VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA**

**Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140**



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6. ESTUDOS

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.1 ESTUDO DE TRAÇADO

6.1.1. Considerações

O estudo de traçado tem com finalidade garantir melhoria física e operacional, com orientação do tráfego por meio de adequação geométrica, proporcionando segurança e conforto ao usuário da rodovia.

Fundamentado nestas diretrizes e considerando a adoção da velocidade diretriz de projeto para a rodovia de 80 km/h, procurou-se, com base nos manuais do DNIT, incorporar soluções baseadas em conceitos fundamentais para um projeto viário que atende-se as condições básica da engenharia, de acordo com os estudos técnicos e econômicos, para durabilidade do empreendimento, segurança e conforto aos condutores de veículos pequenos e de grande porte.

6.1.2. Localização

Para estudo de traçado buscou-se manter a diretriz existente, sendo assim feito pequenas intervenções necessárias para implantação e pavimentação do segmento do RIO TARTARUGA a NOVA UBIRATÃ, localizado na rodovia MT-140, com extensão total de projeto de 55,835km.

O Estudo de traçado foram executados com base nos levantamentos topográficos, tendo como a finalidade de definir o alinhamento da rodoviado segmento.

Como parâmetro de recomendação foi utilizado o IPR706 Manual de Projeto Geométrico de Rodovias.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.2. ESTUDOS DE TRÁFEGO

6.2.1. Introdução

Para presente trecho do projeto foi utilizado o estudo de tráfego realizado na elaboração do projeto da Rodovia MT – 140 no trecho: Entrº da MT-225 (VERA) – NOVA UBIRATÃ, subtrecho: Entrº da MT-225(VERA) – Rio Tartaruga, Lote 1, a decisão de utilizar o estudo já existente foi porque ao longo do trecho não existe nenhum fator de gerador de tráfego, que pudesse alterar o volume de veículos trafegando na rodovia.

Para tanto foram utilizadas as “Contagens Volumétricas e Classificatórias”, para a caracterização do tráfego atual da rodovia.

Os resultados da contagem forneceram os parâmetros necessários e suficientes para determinar o Número “N” projetado para o horizonte de projeto afim de subsidiar o dimensionamento do pavimento.

6.2.2. Caracterização Funcional da Rodovia

A MT-140 é uma rodovia de ligação da malha viária do Estado do Mato Grosso, no trecho: Entrº MT-225(VERA) – NOVA UBIRATÃ, que compreende os seguintes lotes: lote 1 extensão 41,52 km e lote 2 extensão 55,830 km.

6.2.3. Pesquisa de Campo

As Contagens Volumétricas, classificatórias foram programadas de maneira a permitir a caracterização nítida dos volumes dos fluxos, assim como o comportamento geral do tráfego da região de interesse direto do projeto

O período e a duração das pesquisas foram estabelecidos de maneira a permitir a caracterização nítida dos volumes, o hábito de cargas, os deslocamentos mais significativos dos fluxos e o comportamento geral do tráfego da região.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

POSTO	PERÍODO	DATA	HORÁRIO
1	2 dias	05/10/20 à 07/10/20	06:00 as 18:00 (12 horas)

A contagem realizada considera o volume de tráfego em ambos os sentidos.

6.2.4. Metodologia adotada nas Contagens Volumétricas e Classificatórias

As “Contagens Volumétricas classificatórias” foram realizadas por processo manual utilizando-se formulário próprio, apurando-se todos os movimentos de fluxos permitidos nos sentidos de tráfego pesquisados, classificando-se os volumes a cada 15 minutos, de maneira a permitir a determinação dos picos horários.

Os veículos pesquisados foram classificados de acordo com a recomendação do DNIT, a saber:

a) Motos (M):

Todos os tipos de motocicletas (motocicletas, “Lambretas”, “Vespas”, etc.);

b) Veículos de Passeio (P):

Automóveis diversos (pequenos, médios e grandes);

c) Utilitários (U):

Caminhonetes, furgões, “pick-ups”, “Kombi”, “Besta”, “vans” e outros veículos leves, com capacidade de carga menor que 3,0 toneladas;

d) Ônibus (O):

Coletivos urbanos, ônibus intermunicipais, o “Tribus” (ônibus com eixo dianteiro simples de rodagem simples e um eixo traseiro “tandem” duplo modificado); “4DB” (eixo dianteiro duplo de rodagem simples e um eixo traseiro “tandem” duplo de rodagem duplas) e os micro-ônibus;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

e) Veículos de Carga:

Os veículos de carga foram classificados de acordo com o número, tipo edisposição dos eixos, conforme a “Classificação de Veículos pela Configuração de Eixos” adotada pelo DNIT, a saber:

- **Caminhões Simples: 2C**

Caminhão leve/médio, composto de um eixo dianteiro simples de rodagem simples e um eixo traseiro simples de rodagem dupla, conhecido como caminhão “toco”. Foram incluídos nesta categoria o “F-4.000” da FORD, o “MB-600” da MERCEDES BENZ e outros caminhões pequenos (conhecidos como “três quartos”) semelhantes (AGRALE, VOLKSWAGEN, etc.)

- **Caminhão Duplo: 3C /4CD**

Caminhão pesado “3C”, composto por um eixo dianteiro simples de rodagem simples e um eixo traseiro “tandem” duplo de rodagem dupla; caminhão pesado “4CD”, composto por um eixo dianteiro duplo de rodagem simples e um eixo traseiro “tandem” duplo de rodagem dupla;

- **Semir-reboques: 2S1 / 2S2 / 2S3 / 3S1 / 3S2 / 3S3 / 2I2 / 2I3 / 3I2 / 3I2 / 2J3/3J3**

Veículos articulados compostos de um “cavalo mecânico” que traciona uma unidade (semi-reboque) com um eixo traseiro simples ou “tandem” (duplo ou triplo) de rodagem dupla (são as denominadas “carretas”, “jamantas”, “cegonheiras”, etc.), com diversas configurações de eixo;

- **Reboques: 2C2 / 2C3 / 3C2 /3C3**

Veículos articulados compostos por uma unidade tratora (geralmente um caminhão 2C, 3C), que traciona um “reboque” com dois eixos, sendo um eixo dianteiro simples de rodagem simples ou dupla e um eixo traseiro simples ou “tandem” (duplo ou triplo) de rodagem dupla; e.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- **Combinação de Veículos de Carga - CVC (Bitrem-3S2S2, Rodotrem- 3S2C4 e Tritrem-3S2S2S2)**

Veículos articulados compostos por uma unidade tratora (geralmente um Semi-reboques3S2) que traciona de um a três “reboques” com um ou dois eixos traseiros “tandem” duplos de rodagem dupla. A seguir é apresentada a “classificação-padrão do DNIT” e as tabelas das contagens realizadas nos dias pesquisados.

MODELO "I" - CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PELA CONFIGURAÇÃO DOS EIXOS			
PASSEIO		UTILITÁRIOS	
ÔNIBUS	COLETIVO URBANO		2C
			COLETIVO INTERMUNICIPAL
	3C - TRIBUS		4DB
CAMINHÃO	2C		
	3C		
REBOQUES	2C2		
	2C3		
	3C2		
	3C3		
SEMI-REBOQUES	2S1		
	2S2		
	2S3		
	3S2		
	3S3		





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

MODELO "I" (CONTINUAÇÃO) "I" CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PELA CONFIGURAÇÃO DOS EIXOS		
SEMI-REBOQUES	BITREM 3S2S2	
	RODOTREM 3S2C4	
	TRITREM 3S2S2S2	
	2I2	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE ISOLADOS
	2I3	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE ISOLADOS
	2J3	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE 1º ISOLADO/ 2º TANDEM DUPLO
	3I2	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE ISOLADOS
	3I3	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE ISOLADOS
	3J3	 EIXOS TRASEIROS DO SEMI-REBOQUE 1º ISOLADO/ 2º TANDEM DUPLO
	3S1	 EIXO TRASEIRO DO SEMI-REBOQUE ISOLADO
CAMINHÃO	4C	
	4CD	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.2.5. Contagem

CONTAGEM VOLUMÉTRICA DE TRÁFEGO												
RODOVIA: MT-140			POSTO DE CONTAGEM: Entrª Vera-MT-140									
TRECHO: Entrª MT-225(A) (VERA) – NOVAUBIRATÁ			DATA: 05/10/2020									
SUBTRECHO: Entrª MT-225(A) (VERA) – RIOTARTARUGA			SENTIDO: Vera->NovaUbiratãeNovaUbiratã->Vera									
CONTAGEM DE TRÁFEGO			Automóveis Pickups, Van	Caminhões Leves Ônibus	Caminhões Pesados	Reboque e Semi Reboque	6 Eixos	7 Eixos	9 Eixos	11 Eixos		
HORA												
0	1											
1	2											
2	3											
3	4											
4	5											
5	6											
6	7		6	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	8		11	0	1	0	0	0	0	0	0	
8	9		12	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	10		21	0	1	0	0	0	0	1	0	
10	11		12	1	2	1	0	0	0	0	0	
11	12		15	1	0	0	0	0	0	0	0	
12	13		15	2	0	0	0	0	0	1	0	
13	14		9	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	15		16	0	0	0	0	1	1	0	0	
15	16		18	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	17		25	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	18		31	1	1	0	0	0	1	1	0	
18	19											
19	20											
20	21											
21	22											
22	23											
23	24											
TOTALS			191	7	6	1	1	2	3	0		

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

CONTAGEM VOLUMÉTRICA DE TRÁFEGO												
RODOVIA: MT-140			POSTO DE CONTAGEM: Entrª Vera-MT-140									
TRECHO: Entrª MT-225(A)(VERA) – NOVAUBIRATÁ			DATA: 06/10/2020									
SUBTRECHO: Entrª MT-225(A)(VERA) – RIOTARTARUGA			SENTIDO: Vera -> Nova Ubitatã e Nova Ubitatã -> Vera									
CONTAGEM DE TRÁFEGO	HORA		Automóveis Pickups, Van	Caminhões Leves Ônibus	Caminhões Pesados	Reboque e Semi Reboque	6 Eixos	7 Eixos	9 Eixos	11 Eixos		
	INÍCIO	FINAL										
0	1											
1	2											
2	3											
3	4											
4	5											
5	6											
6	7		12	1	0	1	0	0	0	0		
7	8		21	0	2	0	1	0	0	0		
8	9		15	0	2	3	0	1	1	0		
9	10		18	1	2	0	1	0	0	0		
10	11		21	0	0	0	0	0	0	0		
11	12		20	2	4	0	0	1	0	0		
12	13		19	0	1	1	0	0	3	0		
13	14		13	0	1	0	0	1	1	0		
14	15		31	0	0	0	0	0	0	0		
15	16		20	1	2	0	1	1	2	0		
16	17		25	0	0	0	0	0	0	0		
17	18		22	0	3	1	1	1	0	0		
18	19											
19	20											
20	21											
21	22											
22	23											
23	24											
TOTALS			237	5	17	6	4	5	7	0		

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Considerando-se apenas o tráfego dos veículos comerciais, conforme recomendado pelas especificações rodoviárias, e desprezando-se o tráfego de automóveis e utilitários, pode-se obter o tráfego semanal total.

Logo, o tráfego médio diário de tráfego pode, então, ser obtido da forma:

$$TMD = \frac{\text{número total de veículos comerciais}}{7}$$

O número equivalente de operações do eixo-padrão da parcela existente do tráfego (N_{perm}), foi calculado da forma:

$$N_{exist} = (Vt) \cdot (FE) \cdot (FC) \cdot (FR) = (Vt) \cdot (FV) \cdot (FR)$$

Onde:

Vt -volume total de tráfego durante o período de projeto, em um sentido;

FE -fator de eixos (média ponderada das quantidades percentuais dos diversos tipos de eixos que atuam no pavimento);

FC -fator de equivalência de carga para eixo padrão de 8,2 ton;

FV - fator de veículo = $(FC) \times (FE)$

FR -fator climático regional (adotado igual a 1,0)

Por sua vez,

$$Vt = 365 \cdot Vm \cdot p$$

Onde:

Vm -volume médio diário, em um sentido

p -período de projeto (anos)

O cálculo do volume diário médio (Vm) está relacionado à projeção do tráfego para o período de projeto. No caso de crescimento em progressão geométrica do tráfego, tem-se:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

$$V_t = 365.V_0 \left[\frac{\left(1 + \frac{t}{100}\right)^p - 1}{\frac{t}{100}} \right]$$

Onde:

t - taxa de crescimento geométrico anual do tráfego;

p - período de projeto.

Para estimativa do crescimento do tráfego, foi adotada uma taxa de crescimento geométrico média de 3%, conforme DNIT.

O cálculo do Fator de Equivalência de Carga – FC médio do tráfego foi obtido através do cálculo da média ponderada dos fatores individuais de cada tipo de veículo comercial.

Assim, obteve-se:

Fatores de Equivalência de Carga da AASHTO – Veículos Carregados			
Tipos de Eixo	Equações (P em tf)	P	FC
Simplex de rodagem simples	$FC = (P / 7,77)^{4,32}$	6,0	0,3273
Simplex de rodagem simples	$FC = (P / 8,17)^{4,32}$	10,0	2,3944
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = (P / 15,08)^{4,14}$	13,5	0,6324
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = (P / 15,08)^{4,14}$	17,0	1,6424
Tandem triplo (rodagem triplo)	$FC = (P / 22,95)^{4,22}$	25,5	1,5599

Fatores de Equivalência de Carga da AASHTO – Veículos Vazios			
Tipos de Eixo	Equações (P em tf)	P	FC
Simplex de rodagem simples	$FC = (P / 7,77)^{4,32}$	2,6	0,0088
Simplex de rodagem simples	$FC = (P / 8,17)^{4,32}$	3,2	0,0174
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = (P / 15,08)^{4,14}$	5,7	0,0178
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = (P / 15,08)^{4,14}$	5,7	0,0178
Tandem triplo (rodagem triplo)	$FC = (P / 22,95)^{4,22}$	6,7	0,0055





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Fatores de Equivalência de Carga da USACE – VEÍCULOS CARREGADOS			
Tipos de Eixo	Equações (P em tf)	P	FC
Simples de rodagem simples	$FC = 2,0782 \times 10^{-4} \times P^{4,0175}$	6,0	0,2779
Simples de rodagem simples	$FC = 1,8320 \times 10^{-5} \times P^{6,2542}$	10,0	3,2895
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = 1,5280 \times 10^{-6} \times P^{5,484}$	13,5	2,4148
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = 1,5280 \times 10^{-6} \times P^{5,484}$	17,0	8,5488
Tandem triplo (rodagem triplo)	$FC = 1,3229 \times 10^{-7} \times P^{5,5789}$	25,5	9,2998

Fatores de Equivalência de Carga da USACE – VEÍCULOS VAZIOS			
Tipos de Eixo	Equações (P em tf)	P	FC
Simples de rodagem simples	$FC = 2,0782 \times 10^{-4} \times P^{4,0175}$	2,6	0,0096
Simples de rodagem simples	$FC = 1,8320 \times 10^{-5} \times P^{6,2542}$	3,2	0,0222
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = 1,5280 \times 10^{-6} \times P^{5,484}$	5,7	0,0674
Tandem duplo (rodagem dupla)	$FC = 1,5280 \times 10^{-6} \times P^{5,484}$	5,7	0,0674
Tandem triplo (rodagem triplo)	$FC = 1,3229 \times 10^{-7} \times P^{5,5789}$	6,7	0,0474

Fatores de Equivalência de Carga da AASHTO – Veículos Carregados					
Carga no eixo	Cam Leve/Méd	Cam Pesado	Semi Reboque	Bitrem 7 eixos	Rodotrem 9 eixos
Simples 6 ton	0,3273	0,3273	0,3273	0,3273	0,3273
Simples 10 ton	2,3944		2,3944		
Tandem duplo 13,5 ton					
Tandem duplo 17 ton		1,6424		6,5696	6,5696
Tandem triplo 25,5 ton			1,5599		
Soma	2,7217	1,9697	4,2816	6,8969	6,8969





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Fatores de Equivalência de Carga da AASHTO – Veículos Carregados					
Carga no eixo	Cam Leve/Méd	Cam Pesado	Semi Reboque	Bitrem 7 eixos	Rodotrem 9 eixos
Simples 2,6 ton	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088
Simples 3,2 ton	0,0174		0,0174		
Tandem duplo 5,7 ton					
Tandem duplo 5,7 ton		0,0178		0,0534	0,0712
Tandem triplo 6,7 ton			0,0055		
Soma	0,0262	0,0266	0,0317	0,0622	0,0800

Fatores de Equivalência de Carga da USACE – Veículos Carregados					
Carga no eixo	Cam Leve/Méd	Cam Pesado	Semi Reboque	Bitrem 7 eixos	Rodotrem 9 eixos
Simples 6 ton	0,2779	0,2779	0,2779	0,2779	0,2779
Simples 10 ton	3,2895		3,2895		
Tandem duplo 13,5 ton					
Tandem duplo 17 ton		8,5488		34,1952	34,1952
Tandem triplo 25,5 ton			9,2998		
Soma	3,5674	8,8267	12,8672	34,4731	34,4731

Fatores de Equivalência de Carga da USACE – Veículos Vazios					
Carga no eixo	Cam Leve/Méd	Cam Pesado	Semi Reboque	Bitrem 7 eixos	Rodotrem 9 eixos
Simples 6 ton	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096
Simples 10 ton	0,0222		0,0222		
Tandem duplo 13,5 ton					
Tandem duplo 17 ton		0,0674		0,2022	0,2696
Tandem triplo 25,5 ton			0,0474		
Soma	0,0318	0,0770	0,0792	0,2118	0,2792





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

CÁLCULO DOS FATORES DE VEÍCULO - FV									
RODOVIA: MT-140		TRECHO: Entrº MT-225 (A) (VERA) – NOVA UBIATÁ							
SUBTRECHO:		SEGMENTO:							
CONDIÇÃO DE CARGAMENTO TOTAL: 100% DO SEU EIXO LIMITES MÁXIMOS DA LEI DA BALANÇA "SEM TOLERÂNCIA" OBEDECENDO-SE AO LIMITE DE 5,00% DO "PBT"									
Veículos-tipo	VMDAT2016	VMDAT (%)	FATOR DE VEÍCULO "USACE"		FATOR DE VEÍCULO "AASHTO"				
			FV _i	VMDAT _i x FV _i / ∑ VMDAT _i	FV _i	VMDAT _i x FV _i / ∑ VMDAT _i			
Ônibus (2C)	10	18,52	3,567	0,661	2,721	0,504			
Tribus (3C)			2,693		0,959				
Ônibus (4CB)			2,971		1,286				
2C	23	42,59	3,567	1,519	2,721	1,159			
3C			8,827		1,969				
4CD			9,105		2,296				
2S1			6,856		5,115				
2S2			12,116		4,363				
2S3			12,867		4,297				
3S1			12,116		4,363				
3S2			17,376		3,611				
3S3	2	3,70	15,409	0,571	3,164	0,117			
2C2	7	12,96	10,145	1,315	7,509	0,973			
2C3			6,856		5,115				
3C2			15,405		6,757				
3C3			8,429		3,315				
2I2			10,145		7,509				
2I3			16,229		11,265				
3I2			15,405		6,757				
3I3			8,473		5,085				
2J3			15,405		6,757				
3J3	5	9,26	14,560	1,348	4,593	0,425			
3S2S2	7	12,96	25,925	3,361	5,253	0,681			
3S2C4			34,474		6,895				
3S2S2S2			34,474		6,895				
Total	54	100,00	*****	FV _{USACE} = 8,774	*****	FV _{AASHTO} = 3,860			

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.2.6. Cálculo do número N

CÁLCULO DO NÚMERO N														
PROJEÇÃO DO "VMDAT" E DO NÚMERO "N"														
RODOVIA: MT-140		TRECHO: Entrº MT-225 (A) (VERA) – NOVA UBIRATÁ												
SUBTRECHO: EntrºMT-225(A)(VERA)–RIOTARTARUGA														
CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO DA FROTA COMERCIAL: 100% DO SEU LIMITE MÁXIMO DA LEI DABALANÇA SEM TOLERÂNCIA OBEDECENDO-SE AO LIMITE DE 5,00% DO "PBT"														
Ordem	n	Ano	Volumes de Tráfego (VMDAT)				Total	Valores do Número "N"				Observações		
			Moto	Pass. + Util.	Coletivo	Carga		USAGE		AASHTO				
	x	2020	0	216	8	35	259	*****	*****	*****	*****	Pesquisa		
	x	2021	0	222	8	36	267	*****	*****	*****	*****	Obra		
	1º	2022	0	275	10	44	329	8,65E+04	8,65E+04	3,80E+04	3,80E+04	Abertura		
	2º	2023	0	283	10	45	339	8,91E+04	1,76E+05	3,92E+04	7,72E+04			
	3º	2024	0	292	11	47	349	9,17E+04	2,67E+05	4,04E+04	1,18E+05			
	4º	2025	0	300	11	48	360	9,45E+04	3,62E+05	4,16E+04	1,59E+05			
	5º	2026	0	310	11	50	370	9,73E+04	4,59E+05	4,28E+04	2,02E+05			
	6º	2027	0	319	12	51	381	1,00E+05	5,59E+05	4,41E+04	2,46E+05			
	7º	2028	0	328	12	53	393	1,03E+05	6,63E+05	4,54E+04	2,91E+05			
	8º	2029	0	338	12	54	405	1,06E+05	7,69E+05	4,68E+04	3,38E+05			
	9º	2030	0	348	13	56	417	1,10E+05	8,78E+05	4,82E+04	3,86E+05			
	10º	2031	0	359	13	57	429	1,13E+05	9,91E+05	4,96E+04	4,36E+05			
Parâmetros Adotados no Cálculo do Número de Operações do Eixo-padrão 8,2t-Número "N"														
Composição Percentual do Tráfego: 2016														
Moto	Pass. + Util.	Coletivo	Carga	Fatores de Veículo - FV		Fator Climático		Fator de Pista						
0,00	83,59	3,04	13,37	FV _{USAGE}	FV _{AASHTO}	FR		FP						
Taxas de Crescimento do Tráfego (%)				8,774		3,860		1,000		0,500				
Moto	Pass. + Util.	Coletivo	Carga	Ano Inicial para o Cálculo do Número N				2016						
3,00	3,00	3,00	3,00	Período de Projeto para o Cálculo do Número N - P (anos)				10						





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

6.3.1. Introdução

Os estudos topográficos foram executados de forma a se obter a materialização do terreno, bem como todo o cadastro existente para subsidiar o projeto de engenharia da Pavimentação. O segmento que compreende os Estudos Topográficos da obra de Pavimentação da Rodovia:MT-140, trecho EntrºMT-225(A) (Vera) – Nova Ubitatã, Subtrecho: EntrºM-225 (A) (Vera)– Rio Tartaruga, com extensão de 55,830 Km.

6.3.2. Metodologia

Os Estudos Topográficos foram executados em duas etapas: a primeira através de implantação de marcos georreferenciados e implantação de poligonais, e a segunda etapa, compreendeu a execução de irradiação de pontos na área de abrangência do projeto.

6.3.2.1. Georreferenciamento

Para controle da locação das poligonais foram implantados marcos de concreto, dotados de pinos metálicos, no início e no final da poligonal. Todos os marcos foram georreferenciados, utilizando-se coordenadas e cotas verdadeiras (Sistema U.T.M.), obtidas com o uso de equipamentos GPS de precisão, correspondente à rede de marcos geodésicos do IBGE. Os Os marcos foram rastreados com GPS Geodésico. Estes pontos de referência possuem coordenadas UTM, Datum Sirgas 2000.

6.3.2.2. Irradiação dos Pontos

O levantamento da faixa de estudos foi executado por estação total, por processo de irradiação de pontos. A largura média da faixa de levantamento foi de 40,00 metros.

Para a referida materialização do terreno, as irradiações de pontos foram executadas a partir dos vértices das poligonais e estações auxiliares, formando uma nuvem de pontos (malha triangular).

Constam destas irradiações os pontos de terreno natural (cristas e pés de taludes e demais detalhes do relevo), bem como das benfeitorias existentes (rodovia principal, estradas e acessos adjacentes, edificações, cercas, dispositivos de drenagem, placas de sinalização,tc.). Os dados dos levantamentos foram arquivados em cadernetas eletrônicas





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

de pontos irradiados e processados através do software AutoDesk Civil 3D (versão dor Windows).

6.3.3. Relatórios Topográficos

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: RN 01 MT-140 VERA-MT

Início:AAA/MM/DD HH:MM:SS	2020/10/31 14:42:46,00
Fim:AAA/MM/DD HH:MM:SS	2020/10/31 21:05:53,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	TPSGR3 NONE
Orbitas dos satélites:	FINAL
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s):	1,00
Sigma ² da pseudodistância(m):	5,000
Sigma da portadora(m):	0,010
Altura da Antena ³ (m):	1,316
Ângulo de Elevação(graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância(m):	1,67 GPS 2,66 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm):	1,17 GPS 1,18 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(graus)	Longitude(graus)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (6 s que deve ser usado) ⁴	-12° 19' 15,4771"	-55° 19' 22,6356"	373,39	8637384,540	682366,659	-57
Na data do levantamento ⁵	-12° 19' 15,4692"	-55° 19' 22,6377"	373,39	8637384,784	682366,598	-57
Sigma(95%) ⁶ (m)	0,001	0,002	0,003			
Modelo Geoidal	MAPGEO2015					
Ondulação Geoidal (m)	-5,17					
Altitude Ortométrica (m)	378,56					

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

¹ Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCAN).

² O termo "Sigma" é referente ao desvio padrão.

³ Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

⁴ A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

⁵ A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

⁶ Este desvio padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, consulte os seguintes contatos: sigag@mt.gov.br ou pelo telefone: (67) 33121.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento GNSS PPP desenvolvido pelo Canadian Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCAN).
Processamento autorizado para uso do IBGE.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.3.4. Relatórios Topográficos

Será apresentado a seguir os RN's

Code	Grid Northing (m)	Grid Easting (m)	Elevation (m)
RN 01	8557321,809	691911,596	438,56
RN 02	8557495,537	691837,005	438,689
RN 03	8557681,633	691758,351	438,67
RN 04	8558134,101	691548,166	437,986
RN 05	8558582,42	691325,265	436,995
RN 06	8559032,774	691112,172	434,923
RN 07	8559488,225	690905,888	432,395
RN 08	8559911,758	690630,606	430,094
RN 09	8560366,828	690425,108	427,682
RN 10	8560597,744	690089,067	425,069
RN 11	8560516,91	689598,149	416,946
RN 11A	8560430,747	689089,903	414,203
RN 12	8560395,056	688909,671	413,998
RN 13	8560273,786	688370,128	411,037
RN 13	8560230,937	688174,778	408,448
RN 14	8560666,34	688222,461	406,38
RN 15	8561165,186	688407,161	406,185
RN 16	8561567,388	688686,613	414,72
RN 17	8561955,28	688950,877	421,002
RN 18	8562372,143	689230,024	426,737
RN 19	8562772,702	689528,821	431,703
RN 20	8563188,734	689805,924	433,652
RN 21	8563605,59	690082,824	433,937
RN 22	8564022,992	690357,778	434,096
RN 23	8564442,23	690631,097	434,645
RN 24	8564865,196	690897,032	434,971
RN 25	8565287,746	691162,299	434,672
RN 26	8565712,453	691427,623	433,365
RN 27	8566133,228	691699,336	431,323
RN 28	8566553,931	691968,295	429,639
RN 29	8566977,718	692233,177	426,376
RN 30	8567405,18	692491,881	421,252
RN 31	8567854,338	692719,268	414,025
RN 32	8568279,023	692980,871	403,605
RN 33	8568714,095	693230,208	387,707
RN 34	8569178,899	693138,318	391,939
RN 35	8569605,157	693164,011	393,841





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

RN 36	8570000,687	693495,882	406,548
RN 37	8570365,44	693837,524	413,476
RN 37 A	8570722,412	694169,828	417,317
RN 38	8571062,621	694538,711	420,171
RN 39	8571429,951	694876,535	421,412
RN 40	8571845,833	695154,287	422,299
RN 42	8572275,476	695410,297	422,86
RN 42	8572710,333	695660,766	422,092
RN 43	8573190,423	695803,715	420,934
RN 44	8573681,05	695895,234	419,151
RN 45	8574174,56	695977,603	417,656
RN 46	8574667,606	696049,846	415,575
RN 47	8575162,078	696134,238	413,268
RN 48	8575656,692	696206,993	414,466
RN 49	8576154,347	696274,148	414,464
RN 50	8576621,662	696195,791	414,862
RN 51	8577036,382	695938,39	415,356
RN 52	8577493,213	695636,749	416,481
RN 53	8577877,243	695365,784	416,954
RN 54	8578321,067	695086,671	417,133
RN 55	8578716,637	694823,775	417,033
RN 56	8579122,215	694554,018	416,339
RN 57	8579530,025	694279,016	416,915
RN 58	8579870,828	693844,839	416,647
RN 59	8580130,915	693430,43	416,421
RN 60	8580390,901	693015,796	415,449
RN 61	8580648,345	692603,513	414,084
RN 62	8580906,129	692189,593	408,354
RN 63	8581159,404	691797,421	412,843
RN 63	8581159,401	691797,426	412,837
RN 64	8581487,141	691288,654	414,292
RN 65	8581740,326	690879,059	414,495
RN 66	8581994,635	690462,721	413,914
RN 67	8582248,586	690046,642	412,452
RN 68	8582503,365	689628,655	410,294
RN 69	8582756,158	689213,506	409,369
RN 70	8583010,657	688795,294	408,806
RN 71	8583262,28	688855,21	407,726
RN 72	8583478,645	689302,261	403,988
RN 73	8583700,279	689759,431	404,722
RN 75	8584139,777	690656,609	410,584
RN 79	8585078,039	692525,602	406,68
RN 80	8585515,582	692404,201	406,489





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

RN 83	8586872,878	691862,044	405,009
RN 84	8587349,25	691689,05	405,63
RN 85	8587804,828	691573,687	407,152
RN 86	8588292,829	691694,51	406,855
RN 87	8588775,98	691828,327	406,979
RN 88	8589291,985	691925,568	407,262
RN 89	8589750,8	692046,987	407,609
RN 90	8590248,241	692186,263	407,85
RN 91	8590702,942	692353,445	406,773
RN 92	8591203,165	692275,715	403,872
RN 93	8591656,911	692141,101	399,72
RN 94	8592118,009	692002,228	403,736
RN 95	8592684,961	691824,156	404,909
RN 96	8593139,566	691681,605	404,802
RN 97	8593593,768	691539,242	404,248
RN 98	8594047,679	691396,839	403,151
RN 99	8594504,322	691253,57	402,127
RN 100	8594958,502	691111,109	400,852
RN 101	8595527,895	690932,318	400,707
RN 102	8595913,279	690674,245	400,173
RN 103	8596306,005	690403,914	400,64
RN 104	8596694,925	690136,29	399,808
RN 105	8597061,934	689837,822	399,585
RN 106	8597463,744	689465,768	398,789
RN 107	8597820,678	689117,537	384,15
RN 108	8598166,439	688768,206	367,545
RN 109	8598341,01	688319,201	366,36
RN 110	8598487,01	687819,064	360,05
RN 111	8598638,785	687369,191	347,884
RN 112	8599041,779	687140,493	342,476
RN 113	8599144,048	687169,26	342,894





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.4. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6.4.1. Introdução

Os Estudos Geotécnicos foram elaborados com o objetivo de se determinar o índice de suporte do subleito, suas características físicas, bem como avaliar a suficiência e a acessibilidade das fontes de fornecimento de materiais para aplicação nas camadas do pavimento.

6.4.2. Subleito

As sondagens do subleito foram realizadas de forma espaçada a compreender todo o trecho. Após a coleta de amostras dos seus respectivos ensaios, originaram-se as seguintes informações: Boletins de Sondagem e Quadros Resumo de Ensaios – Resistência dos Materiais, Caracterização e Compactação.

Foram realizadas as sondagens através de furo manual com cavadeira no Subleito no segmento da rodovia levando em consideração as seções transversais de projeto. Os intervalos dos furos foram obedecidos de acordo com as recomendações do Manual DNIT.

Tratando-se de obra de pavimentação, os furos de sondagem foram realizados ao longo da projeção da pista, conforme representação no volume 02 em planta.

Para efeito de conhecimento do subleito a amostra foi ensaiada na energia de compactação do Proctor Normal, de maneira a conhecer o ISC, sendo obrigatoriamente executados de acordo com a especificação do DNIT.

Durante o levantamento de campo não foi detectado materiais de 2ª e 3ª categoria.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.4.2.1. Estatístico do Subleito

ESTATÍSTICO SUBLEITO						
ENSAIOS			$\bar{X}$	σ	X min	X máx
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS	GRANULOMETRIA % PASSANDO	2"	73,48	85,56	21,90	138,27
		1"	73,48	85,57	21,90	138,20
		3/8"	73,16	85,20	21,80	137,25
		Nº 04	75,78	102,54	13,97	151,76
		Nº 10	71,46	83,51	21,12	132,04
		Nº 40	64,22	75,40	18,77	121,31
		Nº 200	17,27	21,22	4,48	33,34
	L L		NP	NP	NP	NP
	I P		NP	NP	NP	NP
	I G		0,00	0,00	0,00	0,00
	E A		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA 12 GOLPES	H.OT.	9,54	14,59	0,74	20,59
		M. E. A. S. MÁX	1,31	1,53	0,39	2,47
		EXPANSÃO (%)	0,14	0,24	-0,01	0,32
		I S C	8,05	2,90	6,30	10,25
	DENSIDADE "IN SITU"					
	UMIDADE NATURAL					
	CLASSIFICAÇÃO (H. R. B.)		A-2-4			
	I S C PROJETO %		8,05			
	FAIXA GRANULOMÉTRICA					

6.4.3. Jazidas


Para as camadas de Sub-base e Base do pavimento, foram utilizadas as jazida 01, Jazida 4 e Jazida 5, as quais demonstraram características adequadas para utilização, contudo, como na região existe uma carência de ocorrências de solos granulares, os volumes da jazidas encontradas ao longo do trecho de projeto, foram prevista para serem utilizadas na execução da implantação do lote 1, por esse motivo e que a projetista prever a utilização da exploração do prolongamento das áreas das jazidas.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFR

6.4.3.1. Jazidas 1 (Sub-Base) /(Base)

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

INDICAÇÕES GERAIS

OCORRÊNCIA Nº

LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIA DO EIXO (Km)

UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ÁREA UTILIZÁVEL (m²)

EXPURGO MÉDIO (m)

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL (m)

VOLUME DE EXPURGO (m³)

VOLUME UTILIZÁVEL (m³)

MALHA (m)

PROPRIETÁRIO

01

ESTACA - 81

0,175

BASE / SUB-BASE

CARAPAÇA LACTÉRITICA

30.000,00

0,30

2,00

3.000,00

60.000,00

50 x 50

FAZENDA PALMA SOLO

Tubo	Profund. (m)	Nº	Nº	Granulometria										I.A.	Ensaio de compactação										Cargos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Material percentual em pontos											Laboratório										SPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				LL	LP	7	15	30	45	60	75	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	1,00	22	NP	NP	100,00	72,32	49,61	32,26	20,20	14,52	NP	0,0	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01	13,20	2,041	0,01



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

INDICAÇÕES GERAIS																								
OCORRÊNCIA Nº												JAZIDA-4												
LOCALIZAÇÃO												ESTACA - 2.630												
DISTÂNCIA DO EIXO (km)												4.664,00												
UTILIZAÇÃO												BASE / SUB-BASE												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL												CARAPAÇA LACTERÍTICA												
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)												45.000,00												
EXPURGO MÉDIO (m)												4500,00												
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL (m)												3,10												
VOLUME DE EXPURGO (m³)												4.500,00												
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)												139.500,00												
MAIUA (m)												50 x 50												
PROPRIETÁRIO												FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA												

Pista	Projeção	Profund. (m)	Tensão e m. controlado	Índices Básicos		Granulometria										E-A	Tabela de compactação					Camada				
				LL	LP	Material presente no pavimento											TP	ROT	D MAX. kg/m³	FSP (mm)	LC	CLASS.	G.C.	DEN		
						T	3/5	4	10	40	200	%	%	%	%										%	%
1	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	13,32	2,996	0,01	12,83	A-3-4	0							
2	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	13,32	2,102	0,02	12,43	A-3-4	0							
3	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,45	1,101	0,01	14,63	A-3-4	0							
4	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,86	2,063	0,01	11,32	A-3-4	0							
5	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,10	2,996	0,01	11,78	A-3-4	0							
6	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,75	2,042	0,01	11,32	A-3-4	0							
7	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,45	2,074	0,00	11,32	A-3-4	0							
8	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,21	2,032	0,01	11,36	A-3-4	0							
9	a	1,00	22	NP	NP	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	NP	0,0	12,63	2,054	0,01	11,75	A-3-4	0							

Estacionamento	Nº a	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X	-	-	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	-	0,00	12,69	2,07	0,01	11,83	A-3-4	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,36	0,03	0,01	1,49	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mínimo	-	-	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	-	0,00	12,13	2,04	0,00	11,16	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Máximo	-	-	100,00	71,37	48,61	35,76	32,79	15,46	-	0,00	13,04	2,11	0,02	14,90	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Projeto	Mínimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela de controle visual																									Classificação H.R.B. em 95%									
<=5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	=21	a																	
1,55	1,41	1,36	1,31	1,25	1,21	1,19	1,16	1,13	1,11	1,1	1,08	1,06	1,07	1,04	1,02	1,01	K																	

Interpretado: CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA
Serviço: ESTUDO DE BASE JAZIDA 04
Energia de compactação: Proctor MODIFICADO - 21% BRITA
Sub Trilho: RIO TORTUGA ATE NOVA UNIKATÁ
Segmento: JAZIDA 04 20% BRITA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Granulometria





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.4.3.3. Jazida 5 (Sub-Base) /(Base)

INDICAÇÕES GERAIS

OCORRÊNCIA Nº

JAZIDA - 05

LOCALIZAÇÃO

ESTACA - 2.496

DISTÂNCIA DO EIXO (Km)

2,230

UTILIZAÇÃO

BASE / SUB-BASE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

CARAPAÇA LACTERÍTICA

ÁREA UTILIZÁVEL (m²)

36.000,00

EXPURGO MÉDIO (m)

0,10

ESP. MÉDIA UTILIZÁVEL (m)

2,45

VOLUME DO EXPURGO (m³)

3.600,00

VOLUME UTILIZÁVEL (m³)

88.200,00

MALHA (m)

30 X 50

PROPRIETÁRIO

Pav.	Pavto	Profund. (m)	Esp. (m)	Ind. de Resist. (MPa)	Granulometria										F.A.	Ensaio de compressão										Grupo de projeto		
					Material percentual em percento											Laboratório										G.C.	ESQ2	DESI
					2	4	6	10	20	40	60	80	100	TP		NOT	D.M.A.X.	ESP	ESQ	CLASS								
1	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
2	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
3	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
4	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
5	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
6	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
7	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
8	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						
9	s	1,00	22	SN	SN	100,00	77,65	51,33	34,53	19,43	14,43	SN	0,0	13,33	1,000	0,01	13,33	1,000	0,01	13,33	A-3-4	0						

Característica	Nº s	s	K	Módulo	Módulo	Tabela de valores típicos										Classificação de B.R. em 90%																																																																																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Interiores: CPOL CONVOLTORE E PROJETOS DE OBRAS LTDA


Serviço de consultoria: Projeto MODIFICADO - SEM MISTURA

Sob Trilho: RIO TORTUGA ATE NOVA UBIATÁ

Serviço: JAZIDA DE SEM MISTURA

REVISÃO: 01

REVISÃO: 02






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

INDICAÇÕES GERAIS																								
OCORRÊNCIA Nº															JAZIDA-05									
LOCALIZAÇÃO															ESTACA - 2.496									
DISTÂNCIA DO EIXO (Km)															2,230									
UTILIZAÇÃO															BASE / SUB-BASE									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL															CARAPAÇA LACERTEIRA									
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)															36.000,00									
EXPURGO MÉDIO (m)															0,10									
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL (m)															2,45									
VOLUME DE EXPURGO (m³)															8.600,00									
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)															88.200,00									
MALHA (m)															30 x 50									
Furo	Profundidade (m)	Tamanho da amostra	Índice de Bloco		Granulometria										Exatidão da compactação				Carga					
					Material (por cento em peso)										Laboratório				DIN 51701					
			LL	LP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1P	2P	DMAX	FCP	15C	CLASS	G.C.	1500	DENS	
1	x	1,00	22	NP	NP	100,00	72,63	52,23	36,32	29,65	18,63	NP	0,0	11,83	2,082	0,01	82,52	A-3-4	0					
2	x	1,00	22	NP	NP	100,00	73,63	53,23	37,32	30,65	21,20	NP	0,0	12,63	2,075	0,00	84,63	A-3-4	0					
3	x	1,00	22	NP	NP	100,00	72,52	52,36	33,63	28,12	19,43	NP	0,0	12,43	2,086	0,01	84,12	A-3-4	0					
4	x	1,00	22	NP	NP	100,00	71,63	52,69	34,21	29,30	21,20	NP	0,0	11,23	2,084	0,01	80,63	A-3-4	0					
5	x	1,00	22	NP	NP	100,00	76,36	54,12	34,12	29,12	26,40	NP	0,0	11,84	2,075	0,01	83,32	A-3-4	0					
6	x	1,00	22	NP	NP	100,00	72,33	53,32	35,23	29,75	23,32	NP	0,0	12,75	2,063	0,00	83,75	A-3-4	0					
7	x	1,00	22	NP	NP	100,00	74,21	53,23	33,96	27,56	19,32	NP	0,0	11,89	2,043	0,00	81,20	A-3-4	0					
8	x	1,00	22	NP	NP	100,00	72,32	52,30	31,20	27,32	18,75	NP	0,0	12,63	2,075	0,01	82,63	A-3-4	0					
9	x	1,00	22	NP	NP	100,00	76,65	53,26	33,26	28,12	18,03	NP	0,0	12,75	2,069	0,01	81,63	A-3-4	0					
Exatidão	Nº s	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9	-	-	-	-		
	X	-	-	100,00	72,58	66,64	34,13	28,61	20,06	-	0,00	12,18	2,07	0,01	82,88	-	A-3-4	0,00	-	-	-	-		
	s	-	-	0,00	1,27	18,19	1,45	0,89	1,45	-	0,00	0,31	0,03	0,01	1,65	-	0,00	-	-	-	-	-		
	K	-	-	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-	-	-		
	Máximo	-	-	100,00	76,66	42,96	32,32	27,30	17,99	-	0,00	11,52	2,06	0,00	80,79	-	0,00	-	-	-	-	-		
Projeto	Máximo	-	-	100,00	73,83	66,37	35,94	29,72	22,12	-	0,00	12,88	2,09	0,01	84,91	-	0,00	-	-	-	-	-		
	Máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tabela de amostra (por cento)																								
Classificação B.R.B. - 50%																								
A-3-4																								
Bom																								
Interpretado: CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA																								
Serviço: ESTUDO DE BASE JAZIDA 05																								
Origem da compactação: Picotar MODIFICADO - 25% BRITA																								
Sub Trecho: RDO TORTUGA ATE NOVA UBERATÁ																								
Seguimento: JAZIDA 05 - 25% BRITA																								
RESPONSÁVEL TÉCNICO																								

Granulometria





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFR


6.5. ESTUDOS GEOLÓGICOS

6.5.1. Introdução

O presente Estudo visa oferecer melhor conhecimento da área do segmento, no tocante não só aos aspectos geológicos como também geomorfológicos, pedológicos, vegetação e climatológicos. Tem como finalidade fazer o levantamento mais detalhado sobre os materiais geológicos e os tipos de relevo presente na região do projeto, fornecendo, assim, informações que possam ajudar na implantação. Para isto serão abordados aspectos relevantes do meio físico da região estudada.


6.5.2. Localização

O Município de Vera fica localizado, a uma latitude 12°18'21" sul e a uma longitude 55°19'01", estando a uma altitude de 383 metros, com uma área aproximada 2.989,11 km². O segmento do projeto compreende a Rodovia MT-140, trecho: Entrº MT-225 (A) (VERA) – NOVA UBIRATÃ; Subtrecho: Entrº MT-225 (A) (VERA)– RIO TARTARUGA, extensão: 55,83 Km. O município de NOVA UBIRATÃ, está há uma altitude de 439,210 metros.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



Fonte: Mapa de Mato Grosso


6.5.3. Formação Geológica

A formação geológica da região onde será implantado o traçado deste projeto, de acordo com as informações do Programa Radam brasil e do Mapa Geológico de Matogrosso, pertence a Bacia dos Parecis, K2sn - Formação Salto das Nuvens: conglomerado polimilitico, arenito lítico grosso, arenito fino vermelho, arenito bimodal com estratificação cruzada de grande porte, pelito e agilito calcífero e marga; fossilífero (mesosuchidae-notosuchidae). Sequência flúvio lacustreevaporítica.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



Fonte: Mapa de Mato Grosso

6.5.4. Vegetação

A vegetação predominante na região é a ON – Floresta Ombrófila/Floresta Estacional. A região de floresta Ombrófila ocorre sob um clima ombrófilo sem período biologicamente seco durante o ano e, especialmente, com até 2 meses de umidade escassa

Estas sinúsias dominantes formam fisionomia raquítica em terrenos degradados. A composição florística, apesar de semelhante à da Savana Florestada, apresenta ecotipos dominantes que caracterizam o ambiente de acordo com o espaço geográfico. É encontrada também nos seguintes Estados: Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Savana (Cerrado) - Vegetação adaptada a regiões normalmente planas, com climas secos (um a quatro meses sem chuva) e solos pobres e ácidos. Apresenta-se sob quatro formas distintas: savana típica (cerrado stricto sensu), com arbustos e árvores de até 7 metros de altura, caules e galhos tortuosos recobertos por casca espessa; savana florestada (cerradão), com árvores de até 12 metros de altura, mais fechada e densa que a savana típica; savana arborizada (campo cerrado), com predomínio de vegetação herbácea, principalmente ramíneas, e pequenas árvores e arbustos bastante espaçados entre si; e






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

savana gramíneo- lenhosa (campo), constituída por uma vegetação herbácea, sem árvores.

O aspecto do interior de mata-ciliar, ou floresta de galeria. Vegetação característica de margens de pequenos rios e córregos. Este tipo de vegetação é considerado atualmente, como uma área fundamental de preservação, pois está intimamente relacionado com a manutenção do fluxo e da qualidade da água. Por esta razão, as matas ciliares ou florestas de galeria são consideradas áreas de preservação permanente, ou seja, em hipótese alguma podem ser removidas para qualquer tipo de atividade humana.



Fonte: Mapa de Vegetação IBGE



SINFRACAP202321866A




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.5.5. Clima

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de julho de 1972 a abril a 2014, a menor temperatura registrada em Vera (estação Gleba Celeste) foi de 4 °C em agosto de 1977, nos dias 5, 8 e 17, e a maior atingiu 41,2 °C em 2011, em 31 de agosto e 26 de setembro. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 224,8 milímetros (mm) em 22 de fevereiro de 2007, seguido por 155,1 mm em 24 de fevereiro de 2013 e 152,2 mm em 19 de novembro de 1988. Dezembro de 1989, com 642,5 mm, foi o mês de maior precipitação.

Dados climatológicos para Vera (Gleba Celeste)													[Esconder]
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Temperatura máxima recorde (°C)	38,4	38,5	37,8	38,7	38,1	37,7	38,7	41,2	41,2	40,8	39,7	37,9	41,2
Temperatura máxima média (°C)	31,8	32	32,3	33,1	32,9	33,1	33,3	35,1	35	34,1	32,8	31,8	33,1
Temperatura média compensada (°C)	25,1	25,2	25,4	25,7	24,8	23,6	23,2	24,7	26	26,2	25,7	25,3	25,1
Temperatura mínima média (°C)	21,3	21,2	21,3	20,9	19	16,8	15,8	17,2	19,7	21,2	21,5	21,5	19,8
Temperatura mínima recorde (°C)	12,8	11	12,8	10,2	10,8	5	4,9	4	7	11,8	12	11,9	4
Precipitação (mm)	310,7	337,2	312	116,2	23,5	2,8	6,5	10,9	54,4	183,5	255,7	326,8	1 940,2
Dias com precipitação (≥ 1 mm)	21	18	18	10	3	0	1	1	4	12	16	19	123
Umidade relativa compensada (%)	85,9	84,7	84,4	81,3	77	71,3	68,4	61,8	68,6	77,2	82	84,7	77,3
Horas de sol	121,4	114,9	132,9	188,5	228,5	249,3	263,7	236,3	146,9	155,4	131,1	119,5	2 088,4
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (normal climatológica de 1981-2010; ^[7] recordes de temperatura: 10/07/1972 a 30/04/2014) ^[8]													







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

6.6.1. Introdução

Os estudos hidrológicos desenvolvidos permitem avaliar o dimensionamento das obras, definindo a caracterização climática, pluviométrica da região, bem como possibilita a determinação do índice pluviométrico anual que caracteriza o fator regional necessário. Fornecem ainda subsídios adicionais, tais como média anual de dias de Chuva.

No dimensionamento das estruturas de drenagem das rodovias, é de grande importância a consideração dos fatores de risco de superação e do grau de degradação que possam ocorrer devido a longas exposições da estrada aos efeitos da precipitação, o que leva a tratar o ciclo hidrológico de uma forma particular.

Assim, como os efeitos negativos dos aguaceiros sobre as rodovias dizem respeito aos danos que podem ser causados tanto pela erosão como pela influência direta na segurança do tráfego, durante as chuvas, os métodos de cálculo usuais visam o estabelecimento da descarga máxima suportável, considerando desprezíveis as perdas que possam ocorrer por absorção pela vegetação ou pela evapotranspiração.

Outro fator a considerar é o fato de que tratando das transposições de pequenos talwegues, via de regra, correspondentes a bacias hidrográficas com pouca importância hidrológica, as determinações das descargas de projeto, por não se dispor de registros fluviométricos, utiliza procedimento indireto, adotando expressões matemáticas que estabelecem a relação chuva – deflúvio, em cuja definição se considera a importância das perdas por infiltração.

No estabelecimento das descargas de projeto, embora sejam adotados diversos procedimentos simplificadores, perfeitamente justificáveis para a natureza das obras dimensionadas, deve-se dar tanta importância às características fisiográficas das bacias que independem das condições climáticas, como das características pedológicas, que indicam o comportamento dos cursos d'água em função dos solos e de cobertura vegetal destas bacias.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Face à necessidade de preservar a integridade da plataforma rodoviária, deve ser ainda considerado o nível de alagamento que deve ocorrer nas proximidades dos cursos d'água de modo a ser impedido o transbordamento nos aterros e as inundações das pistas, que são extremamente prejudiciais à estabilidade dos aterros e dos taludes marginais aos talvegues.

Como os Estudos Hidrológicos visam primordialmente o dimensionamento em todos dispositivos capazes de conduzir satisfatoriamente as vazões afluentes, os métodos usuais empregados buscam a quantificação das descargas através de procedimentos matemáticos.

Em resumo, o Ciclo Hidrológico define para cada caso a parcela de precipitação que se transforma em deflúvio.

Tendo em vista a insuficiência de dados existentes no entorno da região, foi utilizado dados do Posto Pluviométrico:

Rede Hidrometeorológica Nacional:	
Bacia	1 - RIO AMAZONAS
Rio	
Unidade de Federação	MT
Município	SORRISO
Responsável	ANA
Operadora	CPRM
Escritório Regional	CPRM-GO
Roteiro	22
Tipo	Pluviométrico
Código	1355001
Nome	PORTO RONCADOR
Beleza Dados	Mais info
Zoom map	***

O estudo Hidrológico foi desenvolvido de acordo com recomendações vigentes, tais como:

- Instrução de Serviço IS-203 – Estudos Hidrológicos (Brasil, 1999).
- Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT (Brasil 2005).

O objetivo destes estudos é fornecer os subsídios e critérios necessários à determinação das vazões para verificação/ dimensionamento hidráulico das estruturas de drenagem superficial e de grotas.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2. Metodologia

O estudo Hidrológico, conforme a IS-203 – Estudos Hidrológicos do DNER, foram divididas em:

- Caracterização climática, pluviométrica, fluviométrica, fisiográfica e geomorfológica da região;
- Delimitação das áreas de drenagem, declividade, estimativa do comprimento dos dispositivos de drenagem; Caracterização Climática, Pluviométrica e Geomorfológica.

6.6.2.1. Clima

O Estado do Mato Grosso apresenta uma grande diversidade de tipos climáticos associados às latitudes equatoriais continentais e tropicais, podendo ser distinguidas duas zonas climáticas predominantes: a Equatorial e a Tropical Brasil Central (IBGE, 2010), indicadas na Figura 2.

- Clima equatorial continental úmido com estação seca definida da depressão sul amazônica: ocupa a porção norte do Estado do Mato Grosso e tem como aspecto fundamental, ainda que se trate de clima equatorial quente e úmido, a existência de estação seca moderada. Apresenta um elevado excedente hídrico (superior a 1.000 mm), e uma faixa relativamente extensa de unidades climáticas de transição para os climas tropicais continentais, dentro do Planalto dos Parecis, caracterizada por excedentes pluviométricos entre 800 e 1000mm.
- Clima tropical continental alternadamente úmido e seco das chapadas, planaltos e depressões: caracteriza-se por ciclos estacionais, quase regulares, com seis a sete meses de predomínio da estação chuvosa e quatro a cinco meses com estação seca definida.
- O clima tropical super úmido de monção, ou tropical Brasil central, típico da Amazônia, é predominante e se caracteriza por elevada temperatura média anual superior a 26° C e alta pluviosidade (2.000mm anuais).





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Figura 2 - Mapa de zonas climáticas do MT



As menores precipitações no Estado ocorrem na região pantaneira e no extremo meridional da baixada cuiabana, anotando 1.100 a 1.300 mm anuais. A área sudeste do Estado apresenta índice pluviométrico variando aproximadamente entre 1.400 a 1.700 mm anuais e aumentam constantemente em direção ao norte da capital Cuiabá, na zona climática equatorial, alcançando valores anuais médios de 1.805 mm em Diamantino, em torno de 2.300 mm no extremo Noroeste e entre 1.800 e 2.200 mm anuais no setor nordeste do Estado (Sánchez, 1992, p. 77 apud EMBRAPA, 2010).

As chuvas não apresentam distribuição uniforme ao longo do ano. Apresenta característica tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total precipitado acumulado durante o ano ocorre entre os meses de novembro e março. No inverno, excessivamente seco, as chuvas são raras, com média de 4 a 5 dias chuvosos por mês (Anderson, 2004, p. 85).

A amplitude térmica anual varia para as diferentes regiões entre 3° e 6°C, sendo que os valores máximos ocorrem no setor Sudoeste do Estado, na região do pantanal, e os valores mínimos no setor Norte, onde as condições termo climáticas vão se aproximando do regime tipicamente equatorial (Sánchez, 1992, p. 77 apud EMBRAPA, 2010).





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA


6.6.2.2. Vegetação

O Estado do Mato Grosso possui um conjunto de três ecossistemas principais: o pantanal, o cerrado e a floresta amazônica. A predominância é de florestas com árvores muito altas e copadas, com prosseguimento da mata amazônica. Na área do Pantanal Mato-Grossense, nos limites do Estado, ocorre um revestimento vegetal composto de cerrados e campos. A zona de florestas compreende 47% da área do estado, os cerrados 39% e os campos 14% (EMBRAPA,2010).

Espacialmente, a distribuição dessas formações vegetais dá-se pelo Estado, predominantemente, da seguinte forma (EMBRAPA, 2010):

- Região Norte: presença de formação vegetal das classes cerrado (cerradão e campos cerrados), floresta ombrófila densa tropical (formações aluviais e submontana), floresta ombrófila aberta tropical (formação submontana) e floresta estacional decidual tropical (formaçõesubmontana).
- Região central: presença de cinco regiões fitoecológicas: cerrado, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual (formação aluvial com dossel emergente e submontana com dossel emergente) e floresta estacionaldecidual.
- Região central: presença de quatro regiões fitoecológicas: cerrado, savana estépica (vegetação chaquenha), floresta estacional decidual e floresta estacionalsemidecidual.

A Figura 3 apresenta mapa com distribuição dos tipos de vegetação e uso do solo no Estado.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2.3. Solo

No Estado do Mato Grosso há presença de diversos tipos de solo, apresentados na Figura 4. Há predominância na área em estudo, na região central do Estado, dos mais diversos tipos de latossolos e algumas distribuições de plintossolos na porção mais a leste (EMBRAPA, 2010), cujas principais características são descritas a seguir.


- Latossolos roxos (0,18%): solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico de cor vermelho-escura. São solos profundos, friáveis ou muito frágeis, argilosos ou muito argilosos, porosos, permeáveis e estão cobertos por vegetação de cerrado e floresta.
- Latossolo vermelho-escuro (23,63%): solos minerais, profundos, bastante intemperizados, com horizonte B latossólico, de cor vermelho-escura. Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada permeabilidade, portanto, de razoável resistência à erosão de superfície. São cobertos tanto por vegetação de cerrado quanto por floresta.
- Latossolo vermelho-amarelo (17,18%): solos bem drenados, caracterizados pela ocorrência de horizonte B latossólico de cores vermelhas a vermelho-amareladas. São solos profundos, de boa drenagem interna e boa aeração. O relevo de sua ocorrência é suave ondulado ou plano, sob vegetação de cerrado e floresta.
- Latossolo vermelho-amarelo podzólico (0,60%): semelhantes aos latossolos vermelho-amarelos, diferenciando-se apenas pela ocorrência de gradiente textural elevado.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA


Figura 4 - Mapa de tipos de solo no MT



6.6.2.4. Relevo

O relevo do Estado do Mato Grosso apresenta altitudes modestas com grandes superfícies aplainadas, talhadas em rochas sedimentares, repousadas sobre a porção do escudo brasileiro denominada Maciço Central, o qual apresenta um vasto conjunto de áreas de escudo exposto, exibindo complexas estruturas geológicas, sobre as quais vieram a se depositar sedimentos (EMBRAPA, 2010). A Figura 5 apresenta mapa do modelo digital de elevação do Estado do Mato Grosso.

Figura 5 - Modelo digital de elevação do MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

O relevo no Estado abrange três regiões distintas:

- Na porção centro-norte do estado, a dos chapadões sedimentares e planaltos cristalinos (com altitudes entre 400 e 800m), que integram o planalto central brasileiro;
- A do planalto arenito-basáltico, localizada no Sul, simples parcela do planalto meridional;
- Parte do Pantanal Mato-Grossense, baixada da porção centro-ocidental. Ao sul do planalto brasileiro, situa-se o divisor de águas entre as bacias dos rios Paraguai e Amazonas, constituído em parte pela chapada dos Parecis. A maior parte da área é drenada pelos rios da baciaamazônica.

A planície aluvial do médio Araguaia situa-se na região limítrofe entre Mato Grosso e Goiás. Tem natureza semelhante à da planície do Pantanal: ampla, está sujeita a inundações anuais e deposição periódica de aluviões. Pouco depois dela, para oeste, ficam os contrafortes da serra do Roncador.

6.6.2.5. Hidrografia

A drenagem da região se faz por meio de dois sistemas, os dos rios Amazonas e Paraguai. Ao primeiro pertencem o Juruena e o Teles Pires (formadores do Tapajós), além do Xingu e do Araguaia, este na fronteira com Goiás. O principal afluente do rio Paraguai no estado é o rio Cuiabá.

Foram delimitadas as bacias de contribuição a partir de informações topográficas através da carta do exército.

6.6.2.6. Estudo de ChuvasIntensas

Para a análise das precipitações foram utilizados os dados do posto Porto Roncador, identificada pelo código 1355001, localizada à latitude 13°33'23" Sul e à longitude 55°19'54" Oeste na região de Mato Grosso, fornecidos pela Agência Nacional das Águas e mantida pelo Serviço Geológico do Brasil -CPRM.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

A seguir apresentam-se os dados de chuva, nos períodos de observação dos anos de: 1985 a 1989; 1992 a 2007 e 2009, (desconsiderados anos com falhas) enfocando as alturas médias mensais de chuva com as respectivas alturas máximas e mínimas e o número médio de dias de chuva com os respectivos máximos e mínimos observados.

Tabela 7 - Estação Pluviométrica Porto Rencador



SINOPSE DA PRECIPITAÇÃO						
Mês	Precipitação Máxima (mm)	Precipitação Média (mm)	Precipitação Mínima (mm)	Nº de Dias de Chuva	Nº Médio de Dias de Chuva	Nº Mínimo de Dias de Chuva
Jan	585,60	294,64	77,40	433	19,68	8
Fev	576,70	316,18	135,00	407	18,50	10
Mar	368,10	225,11	34,20	408	18,55	6
Abr	230,10	114,76	27,50	231	10,50	4
Mai	246,80	35,84	0,00	68	3,09	0
Jun	102,00	10,59	0,00	19	0,86	0
Jul	10,80	1,67	0,00	12	0,55	0
Ago	164,50	16,52	0,00	29	1,32	0
Set	137,70	49,94	2,60	111	5,05	1
Out	283,40	133,17	30,40	245	11,14	4
Nov	407,60	215,19	97,80	332	15,09	7
Dez	567,90	314,64	136,50	418	19,00	10

Os gráficos a seguir, ilustram a variação da precipitação e dias de chuva mensais durante o ano.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Uma análise da distribuição das chuvas totais médias mensais mostra que elas se comportam de uma forma distinta ao longo de todo ano, com valores maiores durante os meses de verão.

Na tabela 8 é apresentado um resumo das máximas precipitações, nos períodos de observação da série histórica.

Ano	Precipitação Total Anual (mm)	Máxima Precipitação Diária (mm)	Data	Dias de chuva
1985	1384,10	101,20	13-mar	143
1986	1885,30	75,20	26-dez	142
1987	1558,10	105,30	22-out	132
1988	1727,60	87,00	2-dez	138
1989	2172,80	109,60	20-nov	150
1992	2232,90	85,40	26-abr	139
1993	1354,20	92,40	27-dez	107
1994	2311,80	115,00	7-jan	141
1995	2072,40	87,00	7-mai	128
1996	1692,90	87,00	11-fev	131
1997	1542,80	66,20	22-abr	102
1998	1240,50	98,20	23-fev	124
1999	1489,90	112,30	26-dez	124
2000	1040,50	65,00	28-nov	98
2001	1577,30	65,50	13-dez	131
2002	1624,10	71,10	27-fev	115
2003	1030,90	120,00	21-nov	110
2004	2293,70	106,00	25-jan	108
2005	1780,90	123,10	5-out	109
2006	2179,70	125,70	28-fev	125
2007	1353,50	68,00	21-mar	94
2009	1675,30	126,60	13-dez	114

Nota: dados com falhas nos anos 1990 a 1991, 2008 e 2010.

6.6.2.7. Determinação da Precipitação

A determinação das alturas de chuva para os diferentes períodos de recorrência e de duração, para cada trecho da rodovia, foi realizada com base nos dados de máxima precipitação mensal da estação pluviométrica escolhida.

Para determinação das precipitações diárias foi empregado o ajuste de uma distribuição de Gumbel, também denominada Distribuição Assintótica dos Extremos do tipo I, para série de máximos, a qual possui grande aplicação em hidrologia no ajuste de chuvas máximas (TUCCI,1993). A distribuição de Gumbel pode ser descrita pelas seguintes equações:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

$$\mu = x - 0,451.s$$

Equação 2

Onde:

s é o desvio padrão amostral e x é a média amostral. O tempo de recorrência é dado por:

$$Tr = 1/[1 - P(Y \leq y)]$$


Equação 3

A determinação das precipitações associadas a tempos de duração dos eventos de 24 horas, 1 hora e 6 minutos foi realizada com base no Método das Isozonas (TORRICO, 1974). Este método utiliza dados de chuvas diárias e, por meio de um processo de desagregação, transforma para cada período de retorno, a chuva de 1 dia de duração em chuvas de duração variando de 6 minutos a 24 horas. O método tem por base o uso de isozonas, determinadas por TORRICO (1974), nas quais as relações entre as alturas de chuva de 1 hora e 24 horas e 6 minutos e 24 horas são constantes para um dado período de retorno. As isozonas e suas respectivas relações são mostradas na figura 6.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DIÁRIAS									
ESTÇÃO: PORTO RONDADOR CÓDIGO: 1105001 PERÍODO: 1959-2009					ENTIDADE: ANA LATITUDE: 13 32' 23" LONGITUDE: 53 11' 54"				
DATA	SEQ.	(mm)	NORDEM (t)	P(mn) (mm)	P(100) - P(mn)	[P(100) - P(mn)]²	F=(m+1)/n	T=(1/F)	
13/03/1963	10	161,20	1	129,00	31,5	990,5	4,3	23,0	
26/12/1966	17	75,20	2	125,70	50,5	2550,5	8,7	11,5	
23/10/1967	9	105,30	3	123,10	28,0	784,0	19,0	7,7	
02/12/1968	13	97,90	4	120,00	24,0	576,0	17,4	6,8	
20/11/1969	7	109,00	5	119,00	19,0	361,0	20,7	4,8	
26/04/1982	16	85,40	6	112,30	17,2	295,8	25,1	3,8	
27/12/1983	12	92,40	7	109,60	14,0	196,0	30,4	3,3	
07/01/1984	4	115,00	8	106,00	10,0	100,0	34,8	2,9	
07/06/1985	14	97,90	9	105,30	10,2	104,0	39,1	2,6	
11/02/1986	15	87,90	10	101,20	6,0	36,0	43,5	2,3	
22/04/1987	20	80,20	11	96,20	3,0	9,0	47,8	2,1	
23/02/1988	11	98,20	12	92,40	-2,7	7,3	52,2	1,9	
26/12/1993	6	112,30	13	87,90	-8,1	66,1	56,5	1,8	
10/11/2000	22	95,90	14	87,90	-8,1	66,1	60,9	1,6	
13/12/2001	21	85,30	15	81,00	-8,1	66,1	65,2	1,5	
27/02/2002	18	71,10	16	85,40	-9,7	94,6	69,6	1,4	
21/11/2003	4	120,00	17	75,20	-19,9	396,0	73,9	1,4	
20/01/2004	8	100,00	18	71,10	-24,0	576,0	78,2	1,3	
05/10/2005	3	123,10	19	66,90	-56,2	3158,4	82,5	1,2	
28/02/2006	2	125,70	20	66,90	-58,8	3457,4	87,0	1,2	
21/03/2007	19	81,00	21	66,90	-14,1	198,8	91,3	1,1	
13/12/2008	1	126,60	22	66,90	-30,1	906,0	95,7	1,0	
TOTAL				2.692,60					
P(mn) (mm)				85,13	P(mn) = $\frac{\sum P - P(mn)}{(m-1)}$				
[P(mn)]²				9.126,31					
				20,85					
Método de Probabilidade do Gumbel									
Cálculos da Fórmula de VEN TE CHOW									
TEMPO DE RECORRÊNCIA (Tr)		K		P (mm)					
3 anos		0,500		114,00					
10 anos		1,503		128,55					
15 anos		1,952		136,66					
30 anos		2,773		152,60					
25 anos		2,464		146,52					
50 anos		3,338		160,56					
100 anos		3,787		174,09					
1000 anos		+		219,63					
10 000 anos		+		264,16					
Tr = Período de Recorrência (Tren anos)									
Tr	K	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr
10	1,052	1,848	2,239	2,505	2,647	2,789	2,931	3,073	3,215
11	1,034	1,868	2,247	2,503	2,789	2,931	3,073	3,215	3,357
12	1,016	1,777	2,301	2,505	2,741	2,893	3,045	3,197	3,349
13	0,998	1,748	2,408	2,47	2,695	2,847	2,999	3,151	3,303
14	0,981	1,724	2,436	2,437	2,663	2,815	2,967	3,119	3,271
15	0,967	1,703	2,442	2,41	2,632	2,784	2,936	3,088	3,239
16	0,955	1,683	2,087	2,378	2,601	2,753	2,905	3,057	3,207
17	0,943	1,664	2,066	2,365	2,573	2,725	2,877	3,029	3,179
18	0,931	1,646	2,047	2,348	2,546	2,698	2,850	2,999	3,151
19	0,920	1,630	2,030	2,332	2,520	2,672	2,824	2,973	3,125
20	0,910	1,615	2,015	2,317	2,495	2,647	2,799	2,948	3,099
21	0,901	1,601	2,001	2,303	2,471	2,623	2,775	2,924	3,075
22	0,892	1,588	1,988	2,290	2,448	2,599	2,751	2,900	3,051
23	0,884	1,576	1,976	2,278	2,426	2,576	2,728	2,877	3,028
24	0,876	1,564	1,964	2,267	2,405	2,554	2,705	2,854	3,005
25	0,868	1,553	1,953	2,256	2,384	2,533	2,684	2,833	2,983
26	0,861	1,543	1,943	2,246	2,364	2,513	2,664	2,813	2,963
27	0,854	1,534	1,934	2,236	2,344	2,494	2,644	2,794	2,944
28	0,847	1,525	1,925	2,226	2,325	2,475	2,625	2,775	2,925
29	0,841	1,516	1,916	2,217	2,306	2,456	2,606	2,756	2,906
30	0,835	1,508	1,908	2,208	2,288	2,438	2,588	2,738	2,888

Fonte: Hidrologia Básica - Nelson L. de Souza Filho, SP-1978

Fonte: Hidrologia Básica - Nelson L. de Souza-Ferreira, SP, 1978

A determinação das precipitações máximas de 1 dia pelo ajuste da distribuição de Gumbel e valores de precipitação desagregada para durações menores por meio dos parâmetros relativos à localização da estação Porto Rondador - Isozona E.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Tabela 10 - Intensidade e Precipitação em Função do Tempo de Recorrência

ESTÇÃO: PORTO RONCADOR – QUADRO DE PRECIPITAÇÕES E INTENSIDADES, EM FUNÇÃO DA DURAÇÃO, DA PRECIPITAÇÃO E DO TEMPO DE RECORRÊNCIA															
Tempo de Recorrência		5		10		15		20		25		50		100	
Tempo de Duração da Chuva		P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)	P (mm)	I (mm/h)
min	h														
6	0,1	15,80	158,00	17,82	178,17	18,94	189,42	19,75	197,51	20,36	203,63	22,25	222,53	21,45	214,48
12	0,2	26,07	130,35	29,40	146,99	31,25	156,27	32,59	162,94	33,60	168,00	36,72	183,59	35,39	176,94
36	0,6	45,03	75,05	50,78	84,63	53,98	89,97	56,29	93,82	58,04	96,73	63,42	105,70	61,13	101,88
60	1,0	55,18	55,18	61,65	61,65	65,99	65,99	67,72	67,72	69,49	69,49	75,24	75,24	80,81	80,81
120	2,0	66,21	33,11	73,98	36,99	78,11	39,06	81,26	40,63	83,39	84,20	90,29	45,14	96,97	48,49
240	4,0	96,61	24,15	107,28	26,82	113,26	28,32	117,03	29,46	120,52	30,23	130,91	32,73	140,61	35,15
1440	24,0	125,40	5,22	141,41	5,89	150,33	6,26	156,75	6,53	161,61	6,73	176,61	7,36	191,50	7,96





Gráfico 3: Precipitação x Duração x Frequência





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



6.6.2.8. Caracterização da Bacia

Na definição das características geométricas da bacia hidrográfica a ser drenada foi utilizado a carta do Exército, sendo apresentado o mapa de bacias em anexo. Foram, então, determinados os seguintes parâmetros:

- A - Área da bacia hidrográfica, em km²;
- L - Comprimento do talvegue mais extenso de cada bacia, em km;
- H - Desnível entre o ponto mais alto nas cabeceiras e a seção de drenagem na travessia da bacia.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2.9. Tempo de Concentração

O cálculo do tempo de concentração foi efetuado pelo uso da fórmula de Kirpich modificada, cuja expressão é:

$$T_c = 1,42 (L^3/H)^{0,385}$$

Sendo:

T_c - Tempo de concentração, em horas;

L - Comprimento do talvegue do divisor de águas até o local de estudo, em km;

H - Desnível do terreno, em m.

6.6.2.10. Comprimento do Rio Principal

O curso d'água principal de uma bacia hidrográfica é definido como aquele que drena a maior área no interior da bacia. A medição do comprimento do rio pode ser realizada por geoprocessamento. De forma semelhante ao cálculo da área, o comprimento do rio principal na bacia foi determinado pelo método de geoprocessamento.

6.6.2.11. Perfil Longitudinal do Curso D'água

Pelo fato da velocidade de escoamento de um rio depender da declividade dos canais fluviais, conhecer a declividade de um curso d'água constitui um parâmetro de importância no estudo do escoamento (quanto maior for a declividade maior será a velocidade).

A declividade média de um curso d'água pode ser determinada por diferentes procedimentos, tendo sido utilizado nesse trabalho o cálculo pela declividade baseada nos extremos (S1):

- Declividade baseada nos extremos (S1): obtida dividindo-se a diferença total de elevação do leito pela extensão horizontal do curso d'água entre esses dois pontos.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2.12. Tempo de Recorrência

O tempo de retorno ou período de recorrência de uma determinada vazão se refere ao espaço de tempo em anos em que provavelmente ocorrerá essa descarga, pelo menos uma vez. No dimensionamento de pontes, diz respeito ao tempo de retorno de uma enchente de projeto que orientará o seu dimensionamento, de modo que a estrutura indicada resista a essas enchentes sem risco de superação (Brasil, 2005).

A escolha dos tempos de recorrência de uma vazão é determinada por meio de fatores técnico-econômicos e dependerá basicamente de: tipo, importância e segurança da obra; classe da rodovia; estimativa de custos de restauração na hipótese de destruição e outros prejuízos resultantes da ocorrência de descargas maiores que as de projeto.

No caso da insuficiência de vazão em seções de pontes, visto que abrangem cursos d'água com maior vazão, em geral os danos são muito significativos podendo ocorrer a destruição da estrutura ou a ruptura dos aterros contíguos. Geralmente, os períodos de recorrência normalmente adotados no caso de pontes são de 50 a 100 anos (Brasil, 2005).

6.6.2.13. Coeficiente de Escoamento Superficial

O coeficiente de escoamento superficial consiste em se verificar o comportamento do solo sob a chuva, a retenção da água pela cobertura vegetal e pelo solo e as características físicas das bacias hidrográficas (forma, declividade, comprimento do talvegue principal, rede de drenagem, dentre outros). A fixação desse coeficiente é de suma importância na estimativa das vazões.

A determinação dos valores dos coeficientes de escoamento superficial depende muito de uma análise criteriosa dos diversos fatores intervenientes, dentre eles, destacam-se:

- Levantamento aéreo –(Fotografias);
- Cartas geográficas da região;
- Relatórios de análise geológica;
- Observações locais no que diz respeito à cobertura vegetal, ao tipo de solo, ao uso da terra e ao valor aproximado de permeabilidade do solo;
- Tabelas divulgadas em publicações especializadas.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.6.2.14. Curvas-Número

O Método do Hidrograma Unitário Triangular considera que o escoamento unitário é função da precipitação antecedente, da impermeabilidade do solo, da cobertura vegetal, do uso da terra e das práticas de manejo do solo, agrupando todos esses fatores em um só coeficiente, que transforma a precipitação total em precipitação efetiva.

Esses coeficientes foram expressos em função das curvas-número (CN), que foram tabeladas da mesma forma que os coeficientes de escoamento superficial.

Sendo CN uma curva número entre 0 e 100 (quanto maior for o número, maior será o escoamento superficial). Essa curva é estimada de acordo com padrões de manejo, permeabilidade e umidade do solo. O fator CN foi estabelecido para diferentes tipos e cobertura de solo (Tabela 13). Os tipos de solo e sua correspondente classe hidrológica estão apresentados na Tabela 14.

Tabela 13 - Tipos de solo e sua correspondente classe hidrológica (Tucci, 2001)

Tipo de solo	Classe hidrológica de solo
Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila.	A
Solos menos permeáveis. Solos arenosos menos profundos do que os do tipo A e com permeabilidade superior à média.	B
Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila, e pouco profundos.	C
Solos pouco profundos contendo argilas expansivas com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial.	D

Tabela 14 - Valores do parâmetro CN para bacias rurais (Tucci, 2001)





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Uso do solo	Superfície	A	B	C	D
Solo lavrado	Com sulcos retilíneos	77	86	91	94
	Em fileiras retas	70	80	87	90
Plantações regulares	Em curva de nível	67	77	83	87
	Terraceamento em nível	64	76	84	88
	Em fileiras retas	64	76	84	88
Plantações de cereais	Em curva de nível	62	74	82	85
	Terraceamento em nível	60	71	79	82
	Em fileiras retas	62	75	83	87
Plantações de legumes cultivados	Em curva de nível	60	72	81	84
	Terraceamento em nível	57	70	78	89
	Pobre	68	79	86	89
	Normal	49	69	79	94
	Boa	39	61	74	80
Pastagem em curvas de nível	Pobre	47	67	81	88
	Normal	25	59	75	83
	Boa	6	35	70	79
Campos permanentes	Normais	30	58	71	78
	Esparsas, de baixa transpiração	45	66	77	83
	Normais	36	60	73	79
	Densa, de alta transpiração	25	55	70	77
Chácaras / Estradas de terra	Normal	56	75	86	91
	Ruim	72	82	87	89
	De superfície dura	74	84	90	92
Florestas	Muito esparsas, de baixa transpiração	56	75	86	91
	Esparsas	46	68	78	84
	Densas, de alta transpiração	28	52	62	69
	Normais	36	60	70	76

A partir do projeto geométrico foi possível constatar umidade em alguns pontos localizado devido a presença de água no talvegue, na maior parte do segmento a predominância do solo é A-2-4.


6.6.3. Resultados Obtidos

A seguir serão apresentados os mapas de bacias e tabelas de dimensionamento com coeficiente adotados:






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFR





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

MÉTODO RACIONAL (AREA < 4km²)													
ELEMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA							CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA						
Nº LOCALIZAÇÃO BACIA	NOME DO CURSO D'ÁGUA	A (km²)	L (km)	d (m)	tc (horas)	tc (min)	C _u	INTENSIDADE (mm/h)				OBRAS DE ARTE	
								15	25	30	10	EXISTENTE	PROJETADA
861	315/10	Desconhecido	300,00	1,00	0,10	0,04	0,25	0,00	94,01	0,00	0,00	24,55	0,00

QUADRO RESUMO			
Discriminação	LD	LE	TOTAL
Comprimento (m)	13,42	12,82	26,24
Boca (md)	1	1	2

MÉTODO HIDROGRAMA TRIANGULAR SINTÉTICO A>10km²													
ELEMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA							CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA						
Nº LOCALIZAÇÃO BACIA	NOME DO CURSO D'ÁGUA	A (km²)	L (km)	d (m)	tc (horas)	tp (h)	CN	S	PRECIPITAÇÃO MÁXIMA P (mm)				OBRAS DE ARTE
									25,00	50,00	100,00	25	
802	1605	Desconhecido	60,56	14,42	0,0013	6,69	46,98	11,29	120,36	120,36	120,36	13,40	EXISTENTE
												25,61	PROJETADA
												25,61	BT02.2.002.20

QUADRO RESUMO B02			
Discriminação	LD	LE	TOTAL
Comprimento (m)	11,28	10,4	21,68
Boca (md)	1	1	2





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

MÉTODO RACIONAL COM COEFICIENTE COM RETARDO (ÁREA 4,0km² < A <10km²)																		
ELEMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA					CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA										ESTUDO HIDRAULICO			
N° BACIA	LOCALIZAÇÃO (ESTACA)	NOME DO CURSO D'ÁGUA	A (km²)	L (km)	d (m/s)	tc (horas)	tc (dias)	"C"	INTENSIDADE I (mm/h)			n	Ø	VAZÃO MÁXIMA Q (m³/s)			OBRA DE ARTE	
									15	25	50			15	25	50	EXISTENTE	PROJETADA
E03	1875+10	Desconhecido	475,00	1,42	0,150	0,28	0,28	0,20	0,00	153,90	0,00	5,00	0,231	0,00	11,88	0,00		BTCC 50x1,50
E04	2053+10	Desconhecido	584,00	1,30	0,030	0,42	0,42	0,20	0,00	128,89	0,00	5,00	0,282	0,00	11,38	0,00		BTCC 50x1,50

QUADRO RESUMO B3				
Discriminação	LD	LE	TOTAL	
Comprimento (m)	15,05	15,95	32	
Boca (unidade)	1	1	2	

QUADRO RESUMO B4				
Discriminação	LD	LE	TOTAL	
Comprimento (m)	9,41	10,53	19,94	
Boca (unidade)	1	1	2	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.7. ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

6.7.1. Caracterização Ambiental

Os Estudos Ambientais de maneira geral, visa demonstrar as propostas e recomendações a serem adotadas para evitar ou minimizar os possíveis impactos previstos preliminarmente ou até mesmo aqueles que naturalmente irão surgir durante o período da execução das obras, com o intuito de garantir a qualidade da execução dos projetos de engenharia e minimizar a geração de passivos ambientais.

6.7.2. Localização

O projeto fica localizado na Rodovia MT-140, trecho: Entrº MT-225 (A) (VERA)-NOVA UBIRATÃ, Subtrecho: RIO TARTARUGA – NOVA UBIRATÃ, com a de extensão: 55,835 Km, o projeto foi elaborado em consonância com as recomendações técnicas do SINFRA e normas preconizadas pelo DNIT.

6.7.3. Diagnóstico Ambiental

a) Relevô

O segmento do projeto está inserido numa região de relevo plano a levemente ondulado.

b) Clima

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de julho de 1972 a abril a 2014, a menor temperatura registrada em Vera (estação Gleba Celeste) foi de 4°C em agosto de 1977, nos dias 5, 8 e 17, e a maior atingiu 41,2°C em 2011, em 31 de agosto e 26 de setembro. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 224,8 milímetros (mm) em 22 de fevereiro de 2007, seguido por 155,1 mm em 24 de fevereiro de 2013 e 152,2 mm em 19 de novembro de 1988. Dezembro de 1989, com 642,5 mm, foi o mês de maior precipitação.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Dados climatológicos para Vera (Gleba Celeste)													[Esconder]
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Temperatura máxima recorde (°C)	38,4	38,5	37,8	38,7	38,1	37,7	38,7	41,2	41,2	40,8	39,7	37,9	41,2
Temperatura máxima média (°C)	31,8	32	32,3	33,1	32,9	33,1	33,3	35,1	35	34,1	32,8	31,8	33,1
Temperatura média compensada (°C)	25,1	25,2	25,4	25,7	24,8	23,6	23,2	24,7	26	26,2	25,7	25,3	25,1
Temperatura mínima média (°C)	21,3	21,2	21,3	20,9	19	16,8	15,8	17,2	19,7	21,2	21,5	21,5	19,8
Temperatura mínima recorde (°C)	12,8	11	12,8	10,2	10,8	5	4,9	4	7	11,8	12	11,9	4
Precipitação (mm)	310,7	337,2	312	116,2	23,5	2,8	6,5	10,9	54,4	183,5	255,7	326,8	1 940,2
Dias com precipitação (≥ 1 mm)	21	18	18	10	3	0	1	1	4	12	16	19	123
Umidade relativa compensada (%)	85,9	84,7	84,4	81,3	77	71,3	68,4	61,8	68,6	77,2	82	84,7	77,3
Horas de sol	121,4	114,9	132,9	188,5	228,5	249,3	263,7	236,3	146,9	155,4	131,1	119,5	2 088,4
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (normal climatológica de 1981-2010; ^[7] recordes de temperatura: 10/07/1972 a 30/04/2014) ^[8]													

c) Pluviometria

Para caracterização do regime pluviométrico foram coletados dados de chuva relativos ao posto:

(1 de 2)

Rede Hidrometeorológica Nacional:

Bacia: 1 - RIO AMAZONAS

Rio:

Unidade da Federação: MT

Município: SORRISO

Responsável: ANA

Operadora: CPRM

Escritório Regional: CPRM-GO

Roteiro: 22

Tipo: Pluviométrica

Código: 1555001

Nome: PORTO RONDADOR

Deixar Dados: [Mais info](#)

[Zoom para](#) ***






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

d) Vegetação

O município de VERA pertence a uma região com grande expansão em desenvolvimento, sendo desmatada principalmente para cultivo da soja e milho. A vegetação remanescente consta de floresta de Contato ou floresta Ombrófila-floresta estacional.



Fonte: Mapa de Vegetação IBGE





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

e) Uso e ocupação dosolo

Nas áreas lindeiras do segmento em estudo desenvolvem-se atividades de pecuária e agricultura principalmente a soja e milho.

6.7.4. Levantamentos Ambientais

6.7.4.1. Passivo Ambiental

Após a execução das obras de construção e pavimentação da rodovia e execução das obras de terraplenagem poderá surgir passivos ambientais que serão quantificado se executados durante o PRAD.

6.7.5. Avaliação dos Impactos Ambientais

6.7.5.1. Planejamento

Além das localidades identificadas como passivos ambientais, ao final das obras, implicarão em algum tipo de alteração ou degradação das características originais das áreas a seguintes atividades :

- a) Instalação do canteiro e desmobilização;
- b) Desmatamento e limpeza do terreno;
- c) Caminhos deserviços;
- d) Terraplanagem em material de 1ª categoria:
 - Aterros e cortes;
 - Caixa de Empréstimos.
- e) Remoção para substituição do subleito;
- f) Drenagem e obras de artecorrentes;
- g) Exploração de jazida de cascalho;
- h) Exploração de pedreira;
- i) Exploração de areal;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

j) Tráfego de equipamento e veículos para execução dos serviços.

6.7.5.2. Definição das medidas de recuperação

Será detalhado para cada caso, o tipo de recuperação a ser executado com o dimensionamento das ações, necessidades de insumos e equipamentos, além dos recursos financeiros.

As principais atividades são as seguintes:

- Recondicionamento topográfico;
- Recomposição e proteção do solo;
- Sistemas de drenagem;
- Sistema de controle de erosão;
- Descompactação do solo;
- Correção da fertilidade do solo;
- Implantação da vegetação rasteira (gramíneas e leguminosas);
- Implantação de vegetação arbórea conforme projeto;
- Implantação de projeto paisagístico;
- Manutenção das áreas com vegetação implantada.

6.7.5.3. Monitoramento

Por fim, é feito o monitoramento das áreas recuperadas, que consiste no acompanhamento dos resultados obtidos para verificar a real necessidade de novas medidas e o estágio do processo de recuperação obtido.

- Detalhamento: Linhas de Ação Para Plantio Arbóreo

O projeto, em todas as suas etapas procurará (atividades 1, 2 e 3, descritas anteriormente), sempre que possível, optar pela forma manual de execução dos serviços em





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

contrapartida à mecanizada, excetuando as áreas de empréstimo, jazidas e bota-fora, que deverão ter seus contornos redefinidos mediante o emprego de máquinas.

- Pré-preparo de Solo e Medidas de Prevenção

Em relação aos serviços, os mesmos terão como marco inicial aos níveis de pré-preparo de solo, a limpeza seletiva das espécies invasoras indesejáveis como: trepadeiras, lianas e demais espécies herbáceas e gramíneas invasoras e exóticas ao ambiente de plantio arbóreo.

Como medida de prevenção deverão ser implantados aceiros contra incêndios florestais que deverão contar com a largura mínima de cinco metros, estes aceiros deverão ser constituídos mediante o emprego da capina manual, e quando distantes no mínimo 300 metros de corpos de água próximos, deverá ser utilizada a capina química através do uso de herbicida pós-emergente a base de glifosato, com a finalidade de erradicar sobretudo, o domínio e a ação da forrageira *Brachiaria SP*.

O emprego desta técnica de capina, deverá obedecer às dosagens recomendadas pelo fabricante e aplicada de forma segura com equipamento de proteção individual completo (EPI).

6.7.5.4. Instalação do canteiro e desmobilização

Para a instalação do canteiro e desmobilização, deverão ser seguidas as seguintes recomendações e medidas mitigadoras:

- Escolha correta do local do acampamento de forma a ser salubre e com abundância de água;
- Dimensionamento correto para evitar superpopulação e falta de água/alimentos;
- Controle da emissão de efluentes e da disposição do lixo;
- Conservações constantes das áreas ocupadas;
- Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira;
- Regular a usina de asfalto, se estiver próxima de aglomerações urbanas ou do acampamento;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- Reconformação dos terrenos e recuperação das áreas na desmobilização, efetuando limpeza cuidadosa da área, enterramento de todo o remanescente lixo orgânico e aterramento da fossas e valas de esgotamento sanitário.

6.7.5.5. Desmatamentos e limpeza do terreno

- Limitar o desmatamento ao necessário às operações de construção e à proteção do tráfego;
- A limpeza deve se limitar aos espaços entre os OFF-SET'S.

6.7.5.6. Caminhos de serviço

Nos locais onde se fizer necessária a abertura de caminhos de serviço para execução da implantação, do acesso às jazidas, caixas de empréstimos, pedreira e areal deve-se tomar as seguintes medidas:

- Demolição das obras provisórias, desimpedindo o fluxo dos talwegues e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água;
- Recuperação de vegetação nas áreas desmatadas e limpas para a implantação dos caminhos de serviços.

6.7.5.7. Terraplanagem

- Aterros e cortes: Os taludes de aterros e cortes receberão proteção vegetal através de hidrossemeadura.
- Caixa de empréstimo: A caixa de empréstimo deverá ter o material de limpeza (camada orgânica) estocado para posterior retorno, após a recomposição de terreno. Receberão reforço de vegetação através de semeadura manual em muda e plantio e árvores ou arbustos.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

6.7.5.8. Drenagem e obras de artes correntes

- Proteger os taludes de aterros com a construção de dispositivos de drenagem superficial.
- Projetar a descarga das obras em terrenos estáveis.
- Evitar a formação de poças e piscinas quando da locação dos bueiros.

6.7.5.9. Jazidas de cascalho

A jazida de cascalho deverá ter o material de limpeza (camada orgânica) estocado para posterior cobertura do terreno reconformado. Deverão ser executadas valetas de drenagem com declividade adequada.

O reforço de vegetação será através de semeadura manual e plantio de árvores e arbustos.

6.7.5.10. Pedreira

A pedreira indicada no projeto é de exploração comercial e deverá estar devidamente licenciada pelo órgão ambiental da jurisdição do projeto.

6.7.5.11. Areal

O areal indicado no projeto é de exploração comercial, e deverá estar devidamente licenciada pelo órgão ambiental da jurisdição do projeto.

6.7.5.12. Segurança

A fim de evitar acidentes deverá haver um planejamento da sinalização a ser implantada durante a execução das obras, bem como projetos de sinalização definitiva.

6.7.6. Passagem de Fauna

Tendo em vista a presença de vegetação ao longo da faixa de domínio, foi previsto passagem de fauna a fim de evitar o trânsito de animais sobre a rodovia, segue abaixo as notas de serviço das passagens de fauna projetadas:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

PASSAGEM DE ANIMAL	
PASSAGEM DE ANIMAL (UND.)	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA (m)
Est. 315+10,00	376,00
Est. 1805+0,00	376,00
Est. 1972+10,0	376,00
Est. 2051+10,0	376,00
TOTAL	1504,0

6.7.7. Procedimentos Operacionais

Tais ações se traduzem na implementação de um conjunto de medidas e dispositivos adequados durante a fase de implantação do projeto, associado a uma lista de condicionantes a serem observados no processo construtivo, que possibilitam reduzir as situações específicas de risco de ocorrência de processos erodentes, lineares e de processos ativos pré-existentes, assim como de estabilizações, que possam vir a comprometer o corpo estradal ou atingir áreas limítrofes.

As ações operacionais visam promover a recomposição do equilíbrio em áreas que porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como também evitar a instalação desses processos, contribuindo para a redução da perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7. PROJETOS

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.1. PROJETO GEOMÉTRICO

7.1.1. Introdução

Para projeto geométrico buscou-se fazer as intervenções necessárias para implantação e pavimentação da Rodovia MT-140, trecho Entrº MT-225 (A) (Vera) – Nova Ubiratã, Subtrecho: Rio Tartaruga – Nova Ubiratã, com extensão total de projeto de 55,830 km.

As obras de pavimentação compreenderão o seguinte segmento:

- Estaca 0+0,00 à Estaca 2791 + 9,983

Na elaboração do Projeto Geométrico foram seguidas as “Normas do DNIT IPR-706 – Manual de Projeto Geométrico, além das recomendações buscou manter as premissas da pista existe.

O projeto foi desenvolvido considerando os aspectos técnicos e funcionais e sobretudo seguindo as recomendações dos Estudos de Tráfego, Estudos de Traçado e Projeto Funcional.

A velocidade diretriz, que definiu os parâmetros para a elaboração do Projeto Geométrico, foi de 80 km/hora.

Na elaboração do Projeto Geométrico foram utilizados programas de computação eletrônica e os desenhos foram executados utilizando-se os softwares da Civil 3D e Autocad.

7.1.2. Parâmetros Básicos do Projeto

Foram adotados os seguintes parâmetros:

- Velocidade diretriz: 80km/h;
- Rampa máxima: 6%;
- Raio mínimo ideal: 230,0m;
- Superelevação máxima: 8,00%






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.1.3. Seções Transversais da Rodovia

A Seção Transversal da rodovia, foi definida seguindo as dimensões atuais do trecho, a seguir apresentamos as dimensões das Seções Tipo.



Conforme Portaria de Seção Tipo de Pavimentação SINFRA

7.1.4. Apresentação do Projeto

O Projeto Geométrico foi desenvolvido de acordo com as recomendações da SINFRA e Normas DNIT, sendo apresentado em planta e perfil.

Planta:

- Desenhos em Planta foram utilizado escala 1:2000 no formato A3.
- Eixo de Projeto, estaqueado de 20 em 20m;
- Representação hipsométrica do terreno, com indicação das projeções das curvas de nível a cada 1m, abrangendo toda a faixa levantada;
- Representação da faixa de domínio, com largura de 20,00m para cada lado da pista;
- Representação dos marcos da poligonal de apoio e de amarração com suas respectivas coordenadas ecotas;
- Quadros contendo elementos definidores das curvas horizontais;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRÁ

- Cadastro de propriedade e cercas de divisas interferentes com a faixa de domínio;
- Acidentes topográficos, como cursos d'água, lagoas, etc;
- Malha de coordenadas com representação do norte verdadeiro.

Perfil longitudinal:

- Desenhado nas escalas 1:2000 e 1:200 no formato A3;
- O perfil do terreno natural corresponde ao eixo do Projeto;
- O greide projetado, de pavimento acabado, foi elaborado visando a concordância com a pista existente pavimentada, indicando os principais elementos definidores das curvas convexas, côncavas, inclinação entre outros elementos representados no perfil do volume 02.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

7.2.1. Introdução

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado de forma a definir as escavações e aterros necessários à implantação da rodovia, de acordo com os elementos fornecidos pelos estudos topográficos, definições do projeto geométrico, além das recomendações dos estudos geotécnicos.

7.2.2. Metodologia

Projeto de Terraplenagem compreendeu em linhas gerais:

- Cálculo das Notas de Serviços;
- Cálculo dos Volumes de cortes e aterros;
- Análise, visando a classificação dos materiais a serem escavados e sua quantificação;
- Cálculo das DMT's, objetivando minimizar as distâncias de transporte em função do equipamento;
- Distribuição racional dos volumes a serem escavados em cortes e empréstimos, indicando a origem e a destinação nas camadas de aterros ou em eventuais botaforas;
- Definição do grau de compactação a ser exigido nos aterros;
- Cálculo da área de desmatamento, destocamento e limpeza.

7.2.3. Definições Básicas

Os elementos básicos empregados no projeto foram:

- Geometria do traçado definido no projeto geométrico;
- Largura da plataforma.






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

A geometria dos taludes foi definida pelo estudos geotécnicos, em função dos materiais ocorrentes e da observação dos taludes. Foram adotados:

- Taludes de corte em solo:
- Inclinação: 1,0: 1,0(V/H)
- Taludes de aterro:
- Inclinação: 1,0: 1,5(V/H)

7.2.3.1. Seção tipo



Os estudos geotécnicos forneceram indicações para se proceder a classificação e destino dos materiais escavados, bem como locais de empréstimos laterais e concentrados.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2.4. Cálculo dos Volumes de Terraplenagem

O cálculo dos volumes de terraplenagem realizado por meio de processamento eletrônico de dados. As planilhas de cubação indicam as áreas de corte e aterro das seções do terrapleno, bem como os volumes parciais e acumulados dos materiais escavados e dos aterros (**volume geométrico**).

TABELA DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM		
ALINHAMENTO	CORTE (m3)	ATERRO (m3)
RODOVIA MT-140	117.734,03	312.253,60
INTERSECÇÃO	287,73	1.499,66
TOTAL	118.021,76	313.753,26

7.2.5. Distribuição de Materiais

Nos quadros de distribuição de terra são apresentados os resultados do balanço da distribuição dos materiais e o destino dos materiais escavados, conforme sua classificação, definindo o plano de execução de terraplenagem. Para compensar as perdas no transporte, diferenças entre a densidade “in situ” e a densidade do maciço compactado e os excessos de largura, os volumes dos aterros foram calculados considerando um fator de compactação de 25%.

As distâncias de transporte foram calculadas com base na posição dos centros de gravidade dos maciços, tomando-se a distância real definida pelas condições geométricas do perfil.

Foram também observadas, na distribuição, as características geotécnicas dos solos a serem empregados nos aterros, tendo em vista o valor do ISC de projeto adotado no dimensionamento do pavimento e a expansão dos materiais.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Para isto, foi usada a seguinte nomenclatura:

- **Cortes:** são segmentos de rodovia cuja implantação requer escavação do material constituinte do terreno natural, ao longo do eixo e/ou no interior dos limites das seções do projeto (*off-sets*) que definem o corpo estradal. Eles foram executados em material de 1ª categoria. Não foi observado presença de materiais de 2º e 3º categoria.
- **Aterros (AI):** Quando as características geotécnicas dos materiais apresentarem $ISC \geq 2\%$ e expansão 4% , poderão ser utilizados, no corpo de aterro. O grau de compactação será 100% do Proctor Normal.
- **Acabamento de terraplenagem (AS):** Os últimos 60 cm dos aterros, serão compactados com grau de compactação de 100% do Proctor intermediário, em camadas de 0,20m, utilizando material com $ISC \geq ISC_{proj}$ e/ou expansão $< 2\%$.

7.2.6. Substituição do Material do Subleito

Não foi observada a necessidade de substituição de materiais do subleito.

7.2.7. Empréstimos

São escavações destinadas a prover ou complementar o volume necessário à construção dos aterros, seja por insuficiência do volume dos cortes, seja por motivo de ordem tecnológica de seleção de materiais, ou razões de ordem econômica.

O empréstimo deverá ser realizado as margens da rodovia conforme indicado no Quadro de Distribuição.

7.2.8. Fundação de aterro de locais com presença de solos de baixa resistência

Deverá ser procedido aterro de conquista em pedra de mão, com efeito “agulhamento”, em toda área de projeção dos aterros. O aterro em pedra deverá ser construído “sem” a remoção dos solos compressíveis.

No volume 2 é apresentado o desenho com a indicação dos locais que deverão ser realizados este serviço.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2.9. Quadro Resumo de Distribuição de Terraplenagem

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

RESUMO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS										
TRANSPORTE (m³)	CORTE			ESCAVAÇÃO (m³)	SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL DO SUBLEITO	RECURSO DO MATERIAL DO SUBLEITO	TOTAL	BOTA-FORA (m³)	VOL. COMPAC. 100% P.N. (m³)	ATERRO (m³)
INTERVALOS	1ª CAT.	2ª CAT.	3ª CAT.	EMPRESTIMO						
600 < DMT ≤ 650	1.037.595	-	-	-	-	-	1.037.595	-	661.330	168.719
650 < DMT ≤ 700	9.733.263	-	-	-	-	-	9.733.263	-	3.863.060	3.863.550
700 < DMT ≤ 750	2.792.450	-	-	-	-	-	2.792.450	-	2.709.980	-
750 < DMT ≤ 800	5.403.635	-	-	-	-	-	5.403.635	-	2.760.350	1.622.528
800 < DMT ≤ 850	11.129.913	-	-	-	-	-	11.129.913	-	9.463.940	2.440.090
850 < DMT ≤ 900	7.291.613	-	-	-	-	-	7.291.613	-	15.563.294	35.184.300
900 < DMT ≤ 950	59.963	-	-	-	-	-	59.963	-	88.994.346	111.633.816
950 < DMT ≤ 1000	4.499.308	-	-	-	-	-	4.499.308	-	15.577.160	22.129.566
1000 < DMT ≤ 1050	46.525	-	-	-	-	-	46.525	-	34.345.450	36.592.100
1050 < DMT ≤ 1100	20.379.715	-	-	-	-	-	20.379.715	-	15.066.110	24.000.560
1100 < DMT ≤ 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150 < DMT ≤ 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 < DMT ≤ 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250 < DMT ≤ 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 < DMT ≤ 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350 < DMT ≤ 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 < DMT ≤ 1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450 < DMT ≤ 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 < DMT ≤ 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550 < DMT ≤ 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 < DMT ≤ 1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650 < DMT ≤ 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 < DMT ≤ 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750 < DMT ≤ 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800 < DMT ≤ 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850 < DMT ≤ 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900 < DMT ≤ 1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950 < DMT ≤ 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 < DMT ≤ 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050 < DMT ≤ 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100 < DMT ≤ 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150 < DMT ≤ 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 < DMT ≤ 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250 < DMT ≤ 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300 < DMT ≤ 2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350 < DMT ≤ 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 < DMT ≤ 2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450 < DMT ≤ 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500 < DMT ≤ 2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550 < DMT ≤ 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600 < DMT ≤ 2650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650 < DMT ≤ 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700 < DMT ≤ 2750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750 < DMT ≤ 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800 < DMT ≤ 2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850 < DMT ≤ 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 < DMT ≤ 2950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950 < DMT ≤ 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	118.021.819	-	-	2.041.186.713	65,91%	0,00%	382.181.625	-	62.533.039	241.820.119
PERCENTUAL	30,92%	0,00%	0,00%	65,91%	0,00%	0,00%	100,00%	-	25,21%	72,72%

PARÂMETROS GEOTECNICOS PARA SELEÇÃO DOS MATERIAIS			
MATERIAIS SATISFATORIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DO ATERRO	C.B.R. (%)	EXPANSÃO	VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (m³):
MATERIAIS INDICADO PARA CAMADAS FINAIS DO ATERRO	> 2	< 4	ESCAVAÇÃO MÉDIA POR 1m (m³):
MATERIAIS SATISFATORIOS COMO SUBLEITO	> 7	< 2	ESCAVAÇÃO MÉDIA POR 1m (m³):
MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM (BOTA-FORA)	< 1	> 4	COMPACTAÇÃO ATERRO 100% P.N.
			COMPACTAÇÃO ATERRO 100% P.N.
			FACTOR DE HOMOGENEIZAÇÃO
			GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO
			CORPO DE ATERROS
			100% P.N.
			ACRÉSCIMO DE TERRAPLENAGEM
			100% P.N.

OBSERVAÇÕES	
PROPOSTA	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SINFRA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	
COORDENADOR	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
PROJETO	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
REVISÃO	REVISÃO
TÍTULO	RESUMO DE TERRAPLENAGEM



SINFRA/2023/21866A

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

NOTA DE SERVIÇO DE DESMAT. E DESTOCAMENTO COM ÁRVORE DE 0,15 A 0,30 DE DIÂMETRO															
SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	ESTACAS				EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ESPESSURA (m)	NÚMERO DE APLICAÇÕES	ÁREA (m²)	QUANTIDADES DE ÁRVORES	VOLUME (m³)	DENSIDADE OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA (t)	TRANSPORTE	
	INICIAL		FINAL											ORIGEM	DESTINO
	INTEIRA	FRAÇION.	INTEIRA	FRAÇION.											
FOI CONSIDERADO 1 ARVORE A CADA 100 m²															
RODOVIA- ESQ	0	0,000	120	0,000	2400,000	6,000			14.400,00	144,00					
RODOVIA- DIR	0	0,000	120	0,000	2400,000	6,000			14.400,00	144,00					
RODOVIA- ESQ	120	0,000	160	0,000	800,000	6,000			4.800,00	48,00					
RODOVIA- ESQ	270	0,000	455	0,000	3700,000	6,000			22.200,00	222,00					
RODOVIA- DIR	455	0,000	615	0,000	3200,000	6,000			19.200,00	192,00					
RODOVIA- ESQ	455	0,000	615	0,000	3200,000	6,000			19.200,00	192,00					
RODOVIA- DIR	742	0,000	1005	0,000	5260,000	6,000			31.560,00	315,60					
RODOVIA- ESQ	742	0,000	1005	0,000	5260,000	6,000			31.560,00	315,60					
RODOVIA- DIR	1005	0,000	1230	0,000	4500,000	6,000			27.000,00	270,00					
RODOVIA- ESQ	1230	0,000	1250	0,000	400,000	6,000			2.400,00	24,00					
RODOVIA- DIR	1230	0,000	1250	0,000	400,000	6,000			2.400,00	24,00					
RODOVIA- DIR	1250	0,000	1345	0,000	1900,000	6,000			11.400,00	114,00					
RODOVIA- ESQ	1275	0,000	1560	0,000	5700,000	6,000			34.200,00	342,00					
RODOVIA- DIR	1560	0,000	1770	0,000	4200,000	6,000			25.200,00	252,00					
RODOVIA- DIR	1790	0,000	1820	0,000	600,000	6,000			3.600,00	36,00					
RODOVIA- DIR	1945	0,000	1965	0,000	400,000	6,000			2.400,00	24,00					
RODOVIA- DIR	1980	0,000	1992	0,000	240,000	6,000			1.440,00	14,40					
RODOVIA- ESQ	1992	0,000	2070	0,000	1560,000	6,000			9.360,00	93,60					
RODOVIA- DIR	2195	0,000	2240	0,000	900,000	6,000			5.400,00	54,00					
RODOVIA- ESQ	2390	0,000	2430	0,000	800,000	6,000			4.800,00	48,00					
RODOVIA- DIR	2430	0,000	2455	0,000	500,000	6,000			3.000,00	30,00					
RODOVIA- ESQ	2430	0,000	2455	0,000	500,000	6,000			3.000,00	30,00					
TOTAL GERAL					48820,000	132,000			292.920,00	2.929,20					

NOTA DE SERVIÇO DE DESMAT. E MDESTOCAMENTO COM ÁRVORE MAIOR 0,30m DE DIÂMETRO															
SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	ESTACAS				EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ESPESSURA (m)	NÚMERO DE APLICAÇÕES	ÁREA (m²)	QUANTIDADES DE ÁRVORES	VOLUME (m³)	DENSIDADE OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA (t)	TRANSPORTE	
	INICIAL		FINAL											ORIGEM	DESTINO
	INTEIRA	FRAÇION.	INTEIRA	FRAÇION.											
FOI CONSIDERADO 1 ARVORE A CADA 400m²															
RODOVIA- ESQ	0	0,000	120	0,000	2400,000	6,000			14.400,00	36,00					
RODOVIA- DIR	0	0,000	120	0,000	2400,000	6,000			14.400,00	36,00					
RODOVIA- ESQ	120	0,000	160	0,000	800,000	6,000			4.800,00	12,00					
RODOVIA- ESQ	270	0,000	455	0,000	3700,000	6,000			22.200,00	55,50					
RODOVIA- DIR	455	0,000	615	0,000	3200,000	6,000			19.200,00	48,00					
RODOVIA- ESQ	455	0,000	615	0,000	3200,000	6,000			19.200,00	48,00					
RODOVIA- DIR	742	0,000	1005	0,000	5260,000	6,000			31.560,00	78,90					
RODOVIA- ESQ	742	0,000	1005	0,000	5260,000	6,000			31.560,00	78,90					
RODOVIA- DIR	1005	0,000	1230	0,000	4500,000	6,000			27.000,00	67,50					
RODOVIA- ESQ	1230	0,000	1250	0,000	400,000	6,000			2.400,00	6,00					
RODOVIA- DIR	1230	0,000	1250	0,000	400,000	6,000			2.400,00	6,00					
RODOVIA- DIR	1250	0,000	1345	0,000	1900,000	6,000			11.400,00	28,50					
RODOVIA- ESQ	1275	0,000	1560	0,000	5700,000	6,000			34.200,00	85,50					
RODOVIA- DIR	1560	0,000	1770	0,000	4200,000	6,000			25.200,00	63,00					
RODOVIA- DIR	1790	0,000	1820	0,000	600,000	6,000			3.600,00	9,00					
RODOVIA- DIR	1945	0,000	1965	0,000	400,000	6,000			2.400,00	6,00					
RODOVIA- DIR	1980	0,000	1992	0,000	240,000	6,000			1.440,00	3,60					
RODOVIA- ESQ	1992	0,000	2070	0,000	1560,000	6,000			9.360,00	23,40					
RODOVIA- DIR	2195	0,000	2240	0,000	900,000	6,000			5.400,00	13,50					
RODOVIA- ESQ	2390	0,000	2430	0,000	800,000	6,000			4.800,00	12,00					
RODOVIA- DIR	2430	0,000	2455	0,000	500,000	6,000			3.000,00	7,50					
RODOVIA- ESQ	2430	0,000	2455	0,000	500,000	6,000			3.000,00	7,50					
TOTAL GERAL					48820,000	132,000			292.920,00	732,00					

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

7.3.1. Introdução

O Projeto de Pavimentação, foi desenvolvido visando o dimensionamento de uma estrutura suficiente para suportar as cargas do tráfego, proporcionando condições de segurança e conforto aos usuários da rodovia. O projeto foi elaborado com base na definição do tráfego projetado, que possibilitara a determinação do parâmetro de tráfego a ser utilizado no dimensionamento do pavimento, representado pelo Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf. Para dimensionamento do pavimento foi e fetuado seguindo-se a orientação geral do "Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis" do DNER (1996).

7.3.2. Número N – (Número de Repetições do eixo Padrão)

Para o número N, foi adotado a metodologia padrão, com a finalidade de determinar o tráfego do trecho.

Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf para período de projeto de 10 anos foi baseado nos Estudos de Tráfego. O Número "N" a ser considerado para o dimensionamento do pavimento será:

10 ° Ano	Número N (USACE)	Número N (ASTHO)
RODOVIA MT-140	9,91.10 ⁵	4,36.10 ⁵

7.3.3. ISC Do Subleito

O ISC do subleito foi determinado pelo método estatístico a partir de coleta de dados dos ensaios dos materiais de subleito ao longo da rodovia. Para o resultado do estudo adotou-se:

$$CBR_{projeto} = 8,05\%$$





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTATÍSTICO SUBLEITO						
ENSAIOS			$\bar{X}$	σ	X min	X máx
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS	GRANULOMETRIA % PASSANDO	2"	73,48	85,56	21,90	138,27
		1"	73,48	85,57	21,90	138,20
		3/8"	73,16	85,20	21,80	137,25
		Nº 04	75,78	102,54	13,97	151,76
		Nº 10	71,46	83,51	21,12	132,04
		Nº 40	64,22	75,40	18,77	121,31
		Nº 200	17,27	21,22	4,48	33,34
	L L		NP	NP	NP	NP
	I P		NP	NP	NP	NP
	I G		0,00	0,00	0,00	0,00
	E A		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA 12 GOLPES	H.OT.	9,54	14,59	0,74	20,59
		M. E. A. S. MÁX	1,31	1,53	0,39	2,47
		EXPANSÃO (%)	0,14	0,24	-0,01	0,32
		I S C	8,05	2,90	6,30	10,25
	DENSIDADE "IN SITU"					
	UMIDADE NATURAL					
	CLASSIFICAÇÃO (H. R. B.)		A-2-4			
	I S C PROJETO %		8,05			
	FAIXA GRANULOMÉTRICA					

7.3.4. Dimensionamento do Pavimento

Objetivando estabelecer o dimensionamento do pavimento foi utilizado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER/DNIT, elaborado originalmente pelo Engº. Murillo Lopes de Souza em 1961 e encontrado no Manual e Pavimentação do DNER, publicação 697/100 de 1996.

O método tem como base o trabalho “*Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads and Traffic Volume*”, de autoria de W. J. Turnbull, C. R. Foster e R. G. Alvin, do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA e de conclusões obtidas na pista Experimental da AASHTO (AASHTO RoadTest).

Os valores dos coeficientes de equivalência estrutural dos materiais constituintes das camadas do pavimento, em relação a camada de base granular tomada com $K = 1,00$ são os seguintes:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- Revestimento em CBUQ: $K_r = 2,0$;
- Camada de base granular: $K_b = 1,0$;
- Camada de sub-base granular: $K_{sb} = 1,0$.

Após determinar a espessura total do pavimento (H_t), em termos de material granular, e fixada o valor do revestimento (R), procede-se ao cálculo das espessuras das demais camadas considerando-se os materiais disponíveis e CBR para cada uma delas e seus respectivos coeficientes de equivalência estrutural. As espessuras da base (B), sub-base (h_{20}) e do reforço do subleito (H_n) são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações:

$$R \times K_R + B \times K_B \geq H_{20}$$

$$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S \geq H_n$$

$$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S + h_n \times K_{ref} \geq H_m$$

Onde:

- R – Espessura do revestimento (cm)
- K_R – coeficiente de equivalência estrutural do revestimento
- B – Espessura da base (cm)
- K_B – coeficiente de equivalência estrutural da base
- SB – espessura da sub-base (cm)
- K_{SB} – coeficiente de equivalência estrutural da sub-base
- REF – espessura do reforço (cm)
- K_{ref} – coeficiente de equivalência estrutural do reforço
- H₂₀ – espessura de material granular padrão necessária a proteção da sub-base
- H_n – espessura de material granular padrão necessária a proteção do reforço
- H_m – espessura de material granular padrão necessária a proteção do subleito


Para fins de dimensionamento, o ISC da sub-base deve ser sempre considerado como igual a 20%, e base 80% mesmo que o material indicado para essa camada apresente valor de ISC superior.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Para melhor compreensão esses parâmetros estão representados na figura a seguir.



7.3.5. Espessura mínima de revestimento

Para determinar a espessura do revestimento, utilizou-se a tabela de espessura mínima de revestimento betuminoso, disponibilizado no manual de Pavimentação IPR/DNIT:

ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais betuminosos
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimento asfáltico com 5,0 cm de espessura
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto asfáltico com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto asfáltico com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto asfáltico com 12,5 cm de espessura

Diante do número 'N', observa-se que o revestimento para o trecho estudado é de tratamento superficial duplo (TSD). A seção tipo de pavimentação, memória de cálculo das camadas de base e subbase e notas de serviços serão apresentados neste Volume 3- Memória Justificativa, a falta de materiais granulares no trecho em projeto, foi o motivo da utilização das jazidas localizadas no trecho 2 a serem utilizadas no lote 1 e por isso que a projetista tomou a decisão de utilizar as mesmas jazidas já exploradas, com a mistura de 25% de brita para base no lote 2, para aumentar o ISC (Índice de Suporte de Califórnia), e recomendar para que durante a execução da obra, faça o ensaio da mistura do solo com brita para determinar a percentagem exata da mistura, a exploração será efetuada nas áreas no alargamento das jazidas a serem utilizadas na execução das de implantação e pavimentação das obras do lote 1, no trecho: Vera – Rio Tartaruga.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3.6. Memória de cálculo da espessura de Base e Sub-base

PLANILHA DE CÁLCULO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL					
Utilizando o Método de Murilo - DNER					
Dados de Entrada					
CBR Jazida para Base	80	Obtido por Ensaios	HT=	43	
CBR Jazida para Sub-base	20	Obtido por Ensaios	H20 =	25,2	
CBR Sub-Leito	8,05	Obtido por Ensaios			
		Obtido por Ensaios			
Operação de eixopadrão N = 991.000					
Camadas	Espessura	Valores Calculados (cm)	Valores Adotados em projeto	Coefficiente de Equivalência Estrutural (K)	Valores adotado pelo DNER
Revestimento 1	R	2,5		K ¹	1,20
Base	B	22		K _b	1,00
Sub-base	h ₂₀	18		K _s	1,00
Revestimento 2	h ₂₁	0		k ²	0,00
TSD ESTB. GRAN. ESTB. GRAN.					
Cálculo					
Espessura da BASE mínimo 15					
$R^2 \times K^2 R^1 \times K^1 + B \times K_b > H_{20}$ $0 \ 2,5 \times 1,20 + B \times 1,00 > 25$					
Bc= 22,19 cm Bf= 22 cm					
Espessura da SUB-BASE mínimo 15					
$R^2 \times K^2 R \times K^1 + B \times K_b + h_{20} \times K_s > H_n$ $0 \ 2,5 \times 1,20 + 22 \times 1,00 + h_{20} \times 1,00 > 43$					
h₂₀ = 18 cm h₂ 18 cm					
DATA: REVISÃO:	AUTOR:				FOLHA

Para manter a característica existente do pavimento, deverá ser adotado a espessura de **20 cm para Base e Sub-base.**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3.7. Seção tipo de Pavimentação

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

100

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140




Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 21/03/2023 às 19:33:39.
Documento Nº: 7677278-594 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7677278-594>



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA


Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFR

ria para
ção da

SINFRACAP202321866A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3.8. Diagrama de linear do pavimento e croqui de localização das jazidas





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3.9. Memória de Cálculo

7.3.9.1. Quadro Resumo de DMT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

QUADRO - RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MATERIAL	ORIGEM	PERCURSO	DESTINO	TRANSPORTE LOCAL (DMT em km)			TRANSPORTE COMERCIAL (DMT em km)		
					MP	P	TOTAL	MP	P	TOTAL
SUB-BASE	Solo (Jardal)	Jardal 01		Pista 10.00+0.00 A 700+0.00	5,727		5,727			
		Jardal 04		Pista 1700+0.00 A 1035+0.00	38,528		38,528			
		Jardal 04		Pista 1041+0.00 A 2405+0.00	22,468		22,468			
		Jardal 05		Pista 2400+0.00 A 2491+0.00	3,240		3,240			
		Jardal 05		Pista 2500+0.00 A 2605+0.00	3,365		3,365			
SUB-BASE	Solo (Jardal)	Jardal 05		Pista 2612+0.00 A 2791+9.68	8,345		8,345			
		Jardal J-04 (Interseção)		Rotatória 1 (E+T 2405)	6,650		6,650			
		Jardal J-04 (Interseção)		Rotatória 2 (E+T 2609)	4,700		4,700			
		Jardal 01		Pista 10.00+0.00 A 700+0.00	5,727		5,727			
		Jardal 04		Pista 1700+0.00 A 1035+0.00	38,528		38,528			
BASE	Solo (Jardal)	Jardal 04		Pista 1041+0.00 A 2405+0.00	22,449		22,449			
		Jardal 05		Pista 2400+0.00 A 2491+0.00	3,240		3,240			
		Jardal 05		Pista 2500+0.00 A 2605+0.00	3,365		3,365			
		Jardal 05		Pista 2612+0.00 A 2791+9.68	8,345		8,345			
		Jardal J-04 (Interseção)		Rotatória 1 (E+T 2405)	6,650		6,650			
BASE	Solo (Jardal)	Jardal J-04 (Interseção)		Rotatória 2 (E+T 2609)	4,700		4,700			
		Distribuidora de Asfalto (Cuiabá-MT)		Carreiro				487,400		487,400
M/PRIMAÇÃO	EAI	Carreiro		Pista	0,000		0,000			
		PEDEIRA		Depósito (carreiro)				305,000		305,000
		Depósito (carreiro)		Pista	27,910		27,910			
		Distribuidora de Asfalto (Cuiabá-MT)		Carreiro				487,400		487,400
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
REVESTIMENTO EM TSO	Brita 0 e 1	Trincheira		Depósito (carreiro)				305,000		305,000
		Depósito (carreiro)		Pista	27,910		27,910			
		Ponta Montação		Carreiro				7,100		7,100
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
		Trincheira		Carreiro				305,000		305,000
DRENAGEM	Areia	Carreiro		Pista	27,910		27,910			
		Trincheira		Carreiro				305,000		305,000
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
		Cuiabá-MT		Carreiro				484,350		484,350
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
DIVERSOS	Sinalização	Cuiabá-MT		Carreiro				484,350		484,350
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
		Tubo, Grama, Sementes, Aço		Carreiro				85,400		85,400
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			
		Carreiro		Pista	27,910		27,910			

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFR

[illegible]

NOTA DE SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO															Folha Nº:			
Rodovia: MT-140										Tipo do Serviço:								
Trecho: Entr' MT-225 (A) (Vera) - Nova Ubiratã										Imprimação EAI								
Subtrecho: Rio Tartaruga - Nova Ubiratã																		
Extensão: 55,625 km																		
CANTERO			DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO/LARGURA		ÁREA	DENS.	VOLUME TOTAL	VOLUME ÚTIL	PESO	PAVIMENTADA		NÃO PAVIMENTADA	
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m)	(m)	m²	t/m³	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)
PISTA	2791	+ 0,00	-	0	+ 0,03	1033	+ 10,000	20.675,000	10,00	206.700,00	0,0013	-	-	268.710	-	-	-	-
PISTA	2791	+ 0,00	-	1041	+ 10,00	2491	+ 10,000	29.000,000	10,00	290.000,00	0,0013	-	-	377.000	-	-	-	-
PISTA	2791	+ 0,00	-	2500	+ 0,03	2905	+ 10,000	2.110,000	10,00	21.100,00	0,0013	-	-	27.430	-	-	-	-
PISTA	2791	+ 0,00	-	2812	+ 0,03	2791	+ 9,953	3.589,063	10,00	35.899,92	0,0013	-	-	46.670	-	-	-	-
INTERSEÇÃO																		
CANTERO			DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			ÁREA	ESP.	DENS.	VOLUME	VOLUME ÚTIL	PESO	PAVIMENTADA		NÃO PAVIMENTADA		
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	m²	(m)	COMP.	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	
ROTATORIA 1 (EST 2495)																		
	2791	+ 0,00	-	0,00	+ 0,00	12,00	+ 4,743	3.630,000	-	0,0013	-	-	4.953	-	-	-	-	
ROTATORIA 2 (EST 2609)																		
	2791	+ 0,00	-	0,00	+ 0,00	1,00	+ 16,09	3.731,000	-	0,0013	-	-	4.850	-	-	-	-	
TOTAL											581.263,836	m³	-	729.443	-	-	-	-
OBS: Foi considerado para VARREDURA DA SUPERFÍCIE 1 X 561263,83m³, sendo assim, utilizou-se 561263,83m³ de varredura.																		

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

**Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140**





GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

NOTA DE SERVIÇO DE SUB-BASE															Folha Nº:		
Rodovia: MT-140										Tipo do Serviço: Sub-Base Estabilizada Granulometricamente e mistura							
Trecho: Entº MT-225 (A) (Vers) - Nova Ubiratã																	
Subtrecho: Rio Tatuatuba - Nova Ubiratã																	
Extensão: 55,625 km																	
JAZIDA			DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO	LARGURA MÉDIA	ESP.	DENS.	VOLUME TOTAL	VOLUME UTIL	PESO	PAVIMENTADA	NÃO PAVIMENTADA	
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m)	(m)	(m)	t/m³	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	
Jazida 01	82	+	0,000	0	+	0,00	700	+	0,00	14.000,000	11,70	0,20	2,0625	32.750,000	32.750,000	67.567,500	
Jazida 04	2610	+	0,000	4.664	700	+	0,00	1033	+	10,00	6.670,000	11,70	0,20	2,0625	15.607,800	15.607,800	32.191,088
Jazida 04	2610	+	0,000	4.664	1041	+	10,00	2400	+	0,00	27.170,000	11,70	0,20	2,0625	53.577,800	53.577,800	131.129,213
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2400	+	0,00	2461	+	10,00	1.830,000	11,70	0,20	2,0625	4.282,200	4.282,200	8.832,038
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2500	+	0,00	2505	+	10,00	2.110,000	11,70	0,20	2,0625	4.937,400	4.937,400	10.183,388
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2612	+	0,00	2791	+	9,98	3.589,863	11,70	0,20	2,0625	8.400,560	8.400,560	17.326,155
INTERSEÇÕES																	
JAZIDA			DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			ÁREA	ESP.	DENS.	VOLUME	VOLUME UTIL	PESO	PAVIMENTADA	NÃO PAVIMENTADA		
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	m²	(m)	t/m³	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)		
ROTATORIA 1 (EST 2495)																	
Jazida 04	2610	+	0,00	4.664	2491,00	+	10,00	2500,00	+	0,000	3.833,000	0,20	2,0625	786,800	786,80	1.581,113	
ROTATORIA 2 (EST 2609)																	
Jazida 04	2610	+	0,00	4.664	2605,00	+	10,00	2612,00	+	0,000	3.731,000	0,20	2,0625	746,200	746,20	1.539,038	
TOTAL												131.078,560	131.078,560	270.349,530	-	4.794.338,954	

NOTA DE SERVIÇO DE BASE															Folha N°:					
Rodovia: MT-140										Tipo do Serviço: Base Est. Granulométricamente e mistura, solo 75% e brita 25%										
Trecho: Entrª MT-225 (A) (Vera) - Nova Ubiratã																				
Subtrecho: Rio Tatuatuba - Nova Ubiratã																				
Extensão: 55,625 km																				
JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO	LARGURA MÉDIA	ESP.	DENS.	VOLUME TOTAL	VOLUME 75%	PESO	PAVIMENTADA		NÃO PAVIMENTADA			
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m)	(m)	(m)	t/m³	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)		
Jazida 01	82	+	0,000	0	+	0,00	700	+	0,00	14.000,000	11,10	0,20	2,0625	31.080,000	23.310,000	48.076,875	-	5,73	276.341,78	
Jazida 04	2610	+	0,000	4.664	700	+	0,00	1033	+	10,00	6.670,000	11,10	0,20	2,0625	14.807,400	11.105,550	22.935,197	-	58,13	935.414,55
Jazida 04	2610	+	0,000	4.664	1041	+	10,00	2400	+	0,00	27.170,000	11,10	0,20	2,0625	58.517,400	45.236,050	93.005,478	-	22,49	2.054.955,76
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2400	+	0,00	2461	+	10,00	1.830,000	11,10	0,20	2,0625	4.082,000	3.086,950	6.284,594	-	3,24	20.351,24
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2500	+	0,00	2505	+	10,00	2.110,000	11,10	0,20	2,0625	4.684,200	3.518,150	7.245,875	-	3,37	24.363,35
Jazida 05	2495	+	0,000	2.230	2612	+	0,00	2791	+	9,98	3.589,863	11,10	0,20	2,0625	7.969,762	5.977,322	12.328,226	-	6,34	79.222,40
INTERSEÇÃO																				
JAZIDA	DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)				ÁREA	ESP.	DENS.	VOLUME		VOLUME 75%	PESO	PAVIMENTADA		NÃO PAVIMENTADA				
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m²)	(m)	t/m³	(m³)	(m³)	(t)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)	DMT (Km)	MOMENTO (t x Km)			
ROTATORIA 1 (EST 2495)																				
Jazida 04	2610	+	0,00	4.664	2491,00	+	10,00	2500,00	+	0,000	3.833,000	0,20	2,0625	786,800	574,950	1.105,834	-	9,95	8.240,30	
ROTATORIA 2 (EST 2609)																				
Jazida 04	2610	+	0,00	4.664	2605,00	+	10,00	2612,00	+	0,000	3.731,000	0,20	2,0625	746,200	550,820	1.154,278	-	4,70	5.426,61	
TOTAL DE BASE												124.414,102	93.326,622	-	-	-	-	-	-	

NOTA DE SERVIÇO - TSD														Folha Nº:					
Rodovia: MT-140						Tipo do Serviço:													
Trecho: Entrª MT-225 (A) (Vera) - Nova Ubiratã						Tratamento Superficial Duplo - TSD													
Subtrecho:																			
Extensão: 55,625 km																			
SERVIÇO	APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONSUMO DE BRITA (m³)	CONSUMO DE RR-3C (m³)	PESO BRITA (t)	PESO RR-3C (t)	PERDEIRA CANTEROPISTA				CANTEROPISTA				
	INICIAL	+ FRAC.	FINAL								PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	NÃO PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	NÃO PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	
P-03	0	+ 0,00	700	+ 0,00	14.000,000	10,00	0,03500	4.900,000	490,000	305,00	1.330.400,000	-	-	-	-	48,92	233.880,875		
P-03	780	+ 0,00	1033	+ 10,00	6.670,000	10,00	0,03500	2.334,400	233,400	305,00	681.971,500	-	-	-	-	30,49	95.891,625		
P-03	1041	+ 0,00	2400	+ 0,00	27.170,000	10,00	0,03500	9.510,950	951,095	305,00	2.776.084,750	-	-	-	-	21,41	194.527,250		
P-03	2400	+ 0,00	2461	+ 10,00	1.830,000	10,00	0,03500	64,350	64,350	305,00	196.880,250	-	-	-	-	5,91	4.205,625		
P-03	2500	+ 0,00	2505	+ 10,00	2.110,000	10,00	0,03500	73,850	73,850	305,00	215.989,250	-	-	-	-	4,77	3.968,125		
P-03	2612	+ 0,00	2791	+ 9,98	3.589,863	10,00	0,03500	1.252,644	125,264	305,00	380.806,515	-	-	-	-	1,80	2.150,750		
INTERSEÇÃO																			
SERVIÇO	APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONSUMO DE BRITA (m³)	CONSUMO DE RR-3C (m³)	PESO BRITA (t)	PESO RR-3C (t)	PERDEIRA CANTEROPISTA				CANTEROPISTA				
	INICIAL	+ FRAC.	FINAL								PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	NÃO PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	NÃO PAVIMENTADA (DMT (Kg))	MOMENTO BRITA (t x Km)	
ROTATORIA 1 (EST 2495)																			
P-03	2491,00	+ 10,00	2500,00	+ 0,000	VAR	VAR	3.833,000	0,0350	133,408	13,418	305,00	38.103,875	-	-	-	-	5,91	750,875	
ROTATORIA 2 (EST 2609)																			
P-03	2605,00	+ 10,00	2612,00	+ 0,00	VAR	VAR	3.731,000	0,0350	124,969	12,499	305,00	38.121,483	-	-	-	-	3,65	465,625	
TOTAL												5.724.715,180	-	-	-	-	-	-	538.783,276

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia MT 140



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRÁ

7.4. PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

7.4.1. Introdução

O Projeto de Drenagem tem por objetivo definir os dispositivos para captar e conduzir adequadamente as águas, de modo a preservar a estrutura da rodovia possibilitando sua operação durante as precipitações mais intensas.

Após a conclusão dos estudos hidrológicos, concebeu-se e detalhou-se o projeto de drenagem. O projeto de drenagem compreendeu o dimensionamento dos dispositivos necessários para proteção do corpo estradal contra os efeitos das águas.

Foram projetados os seguintes dispositivos:

- Dispositivos de drenagem superficial
- Dispositivos de drenagem profunda
- Dispositivos de Transposição de Talvegues

7.4.1.1. Drenagem Superficial

A drenagem superficial se resume na indicação das sobras destinadas a coletar e conduzir o escoamento superficial direto sobre as plataformas e taludes de aterros e decortes.

7.4.1.2. Drenagem Profunda

O sistema de drenagem profunda objetiva interceptar fluxos das águas subterrâneas e rebaixar o lençol freático, em cortes no solo ou rocha, captando e escoando, de forma a impedir a deterioração progressiva do suporte das camadas dos terraplenos e pavimentos.

7.4.1.3. Sarjetas

As sarjetas serão de concreto, tendo sido indicadas dos dois lados do trecho em tangente, ou unilateralmente quando a superelevação de projeto dispensar proteção adicional.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

a) Sarjetas de Corte e de Aterro

As sarjetas têm como objetivo captar as águas precipitadas sobre a plataforma de modo a impedir que provoquem erosões na borda do acostamento ou no talude do aterro ou corte, conduzindo-as ao local de deságueseguro.

Para este projeto, foi projetada os meios-fios de concreto MFC-03 do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT.



O comprimento crítico das sarjetas foi obtido pelo critério de equivalência de vazões considerando a fórmula do método racional associando a equação da continuidade (fórmula de Manning) sendo:

- Q_c = Vazão efluente emm^3/s ;
- C = Coeficiente de deflúvio;
- I = Intensidade de precipitação emmm/h ;
- A = Área da bacia em m^2 sendo:
- $A = L \times l$ onde:
- L = Comprimento crítico emm ;
- l = Largura de impluvium emm .
- Equação da continuidade





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- $Q = S \times V$ onde:
- Q = Vazão da sarjeta em m^3/s .
- S = área da seção de vazão em m^2 .
- V = Velocidade em m/s .
- Esta velocidade foi determinada pela equação de Manning:

$$V = \frac{1}{n} \times R_h^{2/3} \times i^{1/2} \text{ onde :}$$

- V = velocidade em m/s
- R_h = raio hidráulico, fator de forma que depende somente das dimensões da sarjeta e da altura da lâmina d'água sendo calculado pela equação:

$$R_h = \frac{S}{P} \text{ Onde:}$$

- S = área da seção de vazão em m^2
- P = perímetro molhado em m
- i = declividade longitudinal em m/m
- n = coeficiente de rugosidade

Fazendo a igualdade da vazão efluente com a vazão da sarjeta temos:

$$Q_c = Q \Rightarrow \frac{C_x \times I \times L \times l}{3,6} = S \times \frac{1}{n} \times R_h^{2/3} \times i^{1/2}$$

Portanto:

$$L = \frac{3,6 \times 10^6 \times S \times R_h^{2/3}}{C_x \times I \times n} \times \frac{i^{1/2}}{1}$$





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.4.2. Entrada para descida d'água


As entradas para descidas d'água serão executadas na extremidade de jusante das sarjetas, com a finalidade de conduzir o fluxo d'água para as descidas d'água ou terreno natural. Adotou-se a entrada para descidas d'água de concreto do tipo EDA – 01 e EDA-02 (Padrão DNIT).

Planta EDA-01



Fonte: DNIT

Planta: EDA-02




Fonte: DNIT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Representação em Corte: EDA



Fonte: DNIT

7.4.3. Descidas d'Água de Aterro

No trecho em questão prevê-se a construção deste elemento de drenagem nos taludes de aterro, isto é, depois das entradas d'águas indicadas. Sendo assim no trecho será indicado em locais onde houve a necessidade.

7.4.4. Bueiros


Os bueiros celulares listados nas notas de serviço contemplam tanto a drenagem quanto a passagem de fauna.

7.4.5. Mapas de Bacias





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA



7.4.6. Dimensionamento dos Bueiros

O dimensionamento dos bueiros foi apresentado no volume 2, com todas informações pertinentes.

7.4.7. Transposição de Talvegues

Para atender a transposição dos cursos d'água foram projetados Bueiros na: estaca 25+0,00 – BSTC d=1,50m, 110+00,00–BDCC2,00 x2,00, estaca 477+0,00 – BTCC d=1,50 m, estaca 985 + 0,00-BDCC 2,00x2,00, estaca 1247+00,00–BTCC 3,00x3,00, na estaca 1633 + 0,00 - BTCC 3,00 x 3,00, estaca 1959 + 0,00 - BDCC 2,00 x 2,00, estaca 1989 + 0,00 - BDCC 2,00x2,00, estaca 1989+5,00 –BTCC 3,00 x 3,00 e na estaca 2451+00,00 - BDCC 2,00 x 2,00, a bacia apresenta característica elíptica e alongada, as bacias com esse formato são menos susceptíveis a enchentes que a circulares, conforme Mapa da Bacia.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LADO ESQUERDO						LADO DIREITO											
LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)				PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)				PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)						
25	+	00	a	35	+	00	MFC-03	200	32	+	00	a	37	+	00	MFC-03	100
103	+	16	a	113	+	00	MFC-03	184	103	+	00	a	111	+	00	MFC-03	160
475	+	00	a	481	+	00	MFC-03	120	475	+	00	a	481	+	00	MFC-03	120
983	+	00	a	989	+	00	MFC-03	120	982	+	00	a	990	+	00	MFC-03	160
1245	+	00	a	1252	+	00	MFC-03	140	1245	+	00	a	1252	+	00	MFC-03	140
1631	+	00	a	1636	+	00	MFC-03	100	1631	+	00	a	1637	+	00	MFC-03	120
1996	+	00	a	2004	+	00	MFC-03	160	1891	+	00	a	1919	+	00	MFC-03	560
2366	+	00	a	2414	+	00	MFC-03	960	1955	+	00	a	1962	+	00	MFC-03	140
2445	+	00	a	2454	+	00	MFC-03	180	1986	+	00	a	2003	+	00	MFC-03	340
								0	2365	+	00	a	2404	+	00	MFC-03	780
								0	2446	+	00	a	2449	+	00	MFC-03	60

INTERSEÇÃO			
LOCALIZAÇÃO / ESTACA	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	OBSERVAÇÕES
2465 + 00	MFC-05	150,8	RÓTULA (BORDO INTERNO)
2609 + 00	MFC-06	150,8	RÓTULA (BORDO INTERNO)

TOTAL DO QUANTITATIVO DA FOLHA:			
MFC-03	=	4.844,43	
MFC-05	=	301,60	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

120

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LADO DIREITO					LADO ESQUERDO				
LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO DE SAÍDA	ESTACA TERMINAL	LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO DE SAÍDA	ESTACA TERMINAL
77 + 00 a 85 + 00	DPS 07	160	BSD 02	77 + 00	77 + 00 a 85 + 00	DPS 07	160	BSD 02	77 + 00
118 + 16 a 145 + 00	DPS 07	524	BSD 02	118 + 00	118 + 16 a 145 + 00	DPS 07	524	BSD 02	118 + 00
488 + 00 a 498 + 00	DPS 07	200	BSD 02	488 + 00	488 + 00 a 498 + 00	DPS 07	200	BSD 02	488 + 00
1930 + 00 a 1937 + 00	DPS 07	140	BSD 02	1937 + 00	1930 + 00 a 1937 + 00	DPS 07	140	BSD 02	1937 + 00
1965 + 00 a 1979 + 00	DPS 07	280	BSD 02	1979 + 00	1965 + 00 a 1979 + 00	DPS 07	280	BSD 02	1979 + 00
2008 + 00 a 2031 + 00	DPS 07	460	BSD 02	2008 + 00	2008 + 00 a 2031 + 00	DPS 07	460	BSD 02	2008 + 00
2066 + 00 a 2081 + 00	DPS 07	500	BSD 02	2066 + 00	2066 + 00 a 2081 + 00	DPS 07	500	BSD 02	2066 + 00
2430 + 00 a 2434 + 00	DPS 07	80	BSD 02	2434 + 00	2430 + 00 a 2434 + 00	DPS 07	80	BSD 02	2434 + 00
2585 + 00 a 2587 + 00	DPS 07	40	BSD 02	2585 + 00	2585 + 00 a 2587 + 00	DPS 07	40	BSD 02	2585 + 00
TOTAL DO QUANTITATIVO DA FOLHA:									
DPS 07 = 4,769,11									
BSD 02 = 18,00									

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LADO ESQUERDO						LADO DIREITO							
ESTACA	ENTRADA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA		SAÍDA D'ÁGUA	OBSERVAÇÕES	ESTACA	ENTRADA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA		SAÍDA D'ÁGUA	OBSERVAÇÕES		
	PROJETO TIPO	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	PROJETO TIPO			PROJETO TIPO (CÓDIGO)	EXTENSÃO (m)	PROJETO TIPO				
32 + 00	EDA - 01	DAR - 02	1,5	DEB - 01	DESAGUE NO TERRENO	32 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,1	DEB - 01	DESAGUE NO TERRENO		
110 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,6	DEB - 01		106 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,7	DEB - 01			
477 + 00	EDA - 02	DAD - 01	3,5	DEB - 01		110 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,25	DEB - 01			
479 + 00	EDA - 01	DAD - 01	3,6	DEB - 01		477 + 00	EDA - 02	DAD - 01	3,15	DEB - 01			
481 + 00	EDA - 01	DAR - 02	1,5	DEB - 01		985 + 00	EDA - 02	DAD - 01	5,9	DEB - 01			
984 + 15	EDA - 02	DAD - 01	5	DEB - 01		1247 + 00	EDA - 02	DAD - 01	4,8	DEB - 01			
987 + 00	EDA - 01	DAD - 01	4,3	DEB - 01		1250 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,6	DEB - 01			
1247 + 00	EDA - 02	DAD - 01	4,8	DEB - 01		1633 + 00	EDA - 02	DAD - 01	3,6	DEB - 01			
1250 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,6	DEB - 01		1895 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,35				
1633 + 00	EDA - 02	DAD - 01	4	DEB - 01		1900 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,6				
2000 + 00	EDA - 01	DAR - 02	1,76	DEB - 01		1904 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,6				
2370 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,75	DEB - 01		1909 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,86				
2375 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,6	DEB - 01		1913 + 00	EDA - 01	DAR - 02	1,18	DEB - 01			
2380 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,26			1960 + 00	EDA - 01	DAR - 02	2,3	DEB - 01			
2385 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,8	DEB - 01		1989 + 14,570	EDA - 02	DAD - 01	2,4	DEB - 01			
2391 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,3			1994 + 00	EDA - 02	DAR - 02	1,85	DEB - 01			
2394 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,9	DEB - 01		2000 + 00	EDA - 02	DAR - 02	0,75	DEB - 01			
2401 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,65	DEB - 01		2370 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,6	DEB - 01			
2406 + 00	EDA - 01	DAR - 02	1	DEB - 01		2375 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,75	DEB - 01			
2414 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,3	DEB - 01		2380 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,17				
2448 + 00	EDA - 01	DAD - 01	3,5	DEB - 01		2385 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,9	DEB - 01			
2452 + 00	EDA - 02	DAR - 02	3	DEB - 01		2391 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,3				
						2396 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,7	DEB - 01		DESAGUE NO TERRENO	
						2400 + 00	EDA - 01	DAR - 02	0,6	DEB - 01			
						2449 + 00	EDA - 01	DAD - 01	3,15	DEB - 01			
Total Parcial de EDA - 01				35,00 und.		Total Parcial de DAD - 01				51,70 m			
Total Parcial de EDA - 02				12,00 und.		Total Parcial de DEB - 01				39,00 und.			
Total Parcial de DAR - 02				40,68 m									





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

123

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 21/03/2023 às 19:33:39.
Documento Nº: 7677278-594 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7677278-594>



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LADO ESQUERDO					LADO DIREITO				
LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	DES - 01	OBSERVAÇÕES	LOCALIZAÇÃO (ESTACA a ESTACA)	PROJETO TIPO	EXTENSÃO (m)	DES - 01	OBSERVAÇÕES
08 + 00 a 21 + 00	STC - 03	260	1	SADA DESPADOR	08 + 00 a 19 + 00	STC - 03	220	1	SADA DESPADOR
38 + 00 a 73 + 00	STC - 01	700	1	SADA DESPADOR	73 + 00 a 93 + 00	STC - 01	400	1	SADA DESPADOR
74 + 20 a 90 + 00	STC - 03	300	1	SADA DESPADOR	115 + 14 a 149 + 00	STC - 03	666	1	SADA DESPADOR
115 + 00 a 147 + 00	STC - 03	640	1	SADA DESPADOR	459 + 00 a 471 + 00	STC - 03	240	1	SADA DESPADOR
458 + 00 a 470 + 00	STC - 03	240	1	SADA DESPADOR	483 + 00 a 509 + 00	STC - 03	520	1	SADA DESPADOR
482 + 00 a 509 + 00	STC - 03	540	1	SADA DESPADOR	1234 + 00 a 1243 + 00	STC - 03	180	1	SADA DESPADOR
974 + 00 a 978 + 00	STC - 01	80	1	SADA DESPADOR	1256 + 00 a 1258 + 00	STC - 03	40	1	SADA DESPADOR
1206 + 13 a 1239 + 00	STC - 01	47	1	SADA DESPADOR	1621 + 00 a 1630 + 00	STC - 01	180	1	SADA DESPADOR
1627 + 00 a 1629 + 00	STC - 03	40	1	SADA DESPADOR	1638 + 00 a 1654 + 00	STC - 01	320	1	SADA DESPADOR
1639 + 00 a 1642 + 00	STC - 03	60	1	SADA DESPADOR	1926 + 00 a 1939 + 00	STC - 03	260	1	SADA DESPADOR
1844 + 12 a 1852 + 00	STC - 03	148	1	SADA DESPADOR	1964 + 00 a 1978 + 00	STC - 03	280	1	SADA DESPADOR
1922 + 00 a 1945 + 01	STC - 03	461	1	SADA DESPADOR	2006 + 00 a 2040 + 00	STC - 01	680	1	SADA DESPADOR
1962 + 00 a 1982 + 03	STC - 03	403	1	SADA DESPADOR	2053 + 00 a 2099 + 00	STC - 01	920	1	SADA DESPADOR
2007 + 00 a 2038 + 00	STC - 01	620	1	SADA DESPADOR	2413 + 00 a 2444 + 00	STC - 01	620	1	SADA DESPADOR
2053 + 00 a 2100 + 00	STC - 01	940	1	SADA DESPADOR	2576 + 00 a 2589 + 00	STC - 03	260	1	SADA DESPADOR
2415 + 00 a 2444 + 00	STC - 01	580	1	SADA DESPADOR					
2576 + 00 a 2590 + 00	STC - 03	280	1	SADA DESPADOR					

TOTAL DO QUANTITATIVO DA FOLHA:

STC - 01 = 6,086 83
STC - 03 = 6,037 48
DES - 01 = 32

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

NOTA DE SERVIÇO DE BENS													
V. BAZA	LOCALIZAÇÃO	OBRA	TIP. E DIMENSÃO (m)	LADO	MONTANTE	JUSANTE	DECIMIDADE	ESCONDIDE	COMPRIMENTO (m)		Altura do terreno		OBSERVAÇÕES
									MONTANTE	JUSANTE	TOTAL	Escarpado de valm	
					COTA (m)	COTA (m)	(%)	(GRaus)				Escarpado de valm	
1	25+00	BSCC 0,150	E	345,639	345,639	0	2,0%	0	7,00	9,07	16,07	55,46	Escudar boca a montante e jusante.
2	110+00	BSCC 2,00x2,00	E	397,916	397,916	0	0,78%	0	9,25	8,75	18,00	17,54	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
3	477+00	BSCC 0,150	D	396,470	396,390	0	0,48%	0	12,39	12,70	25,09	0,00	Escudar boca a montante e jusante. Escudar Dispersor a jusante
4	595+00	BSCC 2,00x2,00	E	396,500	396,390	0	0,28%	0	12,70	12,39	25,09	145,31	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
5	1247+00	BSCC 2,00x2,00	D	465,844	465,220	0	2,66%	0	10,67	11,21	21,88	55,46	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
6	1833+00	BSCC 2,00x2,00	D	407,879	407,793	45°	0,42%	45°	9,93	10,56	20,49	573,72	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
7	1959+00	BSCC 2,00x2,00	E	391,681	398,000	0	5,11%	0	6,20	46,80	53,00	330,00	Escudar boca a montante e jusante. Escudar Dispersor a jusante
8.1	1989+00	BSCC 2,00x2,00	E	393,354	392,485	25°	3,80%	25°	11,09	11,19	22,27	325,57	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
8.2	1989+5	BSCC 2,00x2,00	E	393,354	393,919	25°	0,16%	25°	11,49	9,90	21,39	27,73	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
9	2481+00	BSCC 2,00x2,00	E	401,666	401,573	0	0,07%	0	9,41	9,19	18,60	126,65	Escudar boca a montante e jusante. Enrocamento de pedra para assentamento do bueiro.
QUADRO RESUMO													
		BSCC 0,150	16,07									55,46	
		BSCC 2,00x2,00	25,09									0,00	
		BSCC 2,00x2,00	5,19									327,28	
		BSCC 2,00x2,00	22,27									280,46	
		BSCC 2,00x2,00	56,00									330,00	
		BSCC 2,00x2,00	21,88									55,46	
		BSCC 2,00x2,00	21,33									27,73	
		BSCC 2,00x2,00	20,49									573,72	
		TOTAL										1,76,27	

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

7.5.1. Introdução

A sinalização foi elaborada de modo a garantir o uso e a segurança dos usuários. O projeto de sinalização foi executado em conformidade como "Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito" do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN volumes I, II e IV edição 2007, Manual de Sinalização Rodoviária do DNER edição 1999, DNIT-100/09-ES e DNIT-101/09-ES.

Compreendeu-se na concepção e no detalhamento dos sistemas de sinalização horizontal e vertical, complementados por dispositivos de segurança, de maneira a proporcionar ao usuário, um desempenho seguro no fluxo de tráfego.

A velocidade regulamentada do trecho é de 80 km/h.

7.5.2. Sinalização Horizontal

O Projeto de Sinalização Horizontal consiste na determinação dos seguintes dispositivos:

- Linhas de Bordo(LFO).
- Linhas Seccionadas(LS).
- Linha dupla contínua(LC).
- Linha contínua/seccionada(LSC).
- Dispositivos refletores;

7.5.2.1. Linhas seccionada –LS

Deverão ser utilizadas em todo trecho, de modo a indicar aos usuários o ponto de ultrapassagem. Serão executadas em cor branca com 0,15m de largura e se localizarão no eixo

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
das faixas de tráfego.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v < 60	0,10*	1 : 2*	1*	2*
	0,10	1 : 2	2	4
		1 : 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1 : 2	3	6
		1 : 2	4	8
		1 : 3	2	6
		1 : 3	3	9
v ≥ 80	0,15	1 : 3	3	9
		1 : 3	4	12

7.5.2.2. Linhas de Bordo –LBO

São linhas utilizados no bordo da pista de modo a delinear a parte da pista destinada ao rolamento.

- Linha simplescontínua;
- Corbranca;

VELOCIDADE – v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)
v < 80	0,10
v ≥ 80	0,15

7.5.2.3. Dispositivosrefletores;

Elementos de forma quadrada ou retangular contendo unidades refletoras (monodirecionais ou bidirecionais), aplicadas diretamente no pavimento, sobre ou adjacentes às marcas longitudinais. A disposição da cor e unidade refletoras para rodovias com pistas simples é feita da seguinte forma:

1 - São tachas bidirecionais com elementos refletivos brancos, instalados na borda pista, devendo ser colocadas nos seguintes espaçamentos:

- Trechos em tangentes: uma tacha a cada 16,00m;
- Trechos em curvas: uma tacha a cada 8,00m;
- Trechos sinuosos com alta pluviosidade ou sujeitos à neblina: uma tacha a cada 4,00m;






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- Trechos que antecedem obstáculos ou obras de arte: uma tacha a cada 4,00 m numa extensão de 150 metros.

2 – As Linhas do Eixo são linhas que separam faixas de sentidos opostos: Para o segmento interno da pista deverão ser utilizadas tachas bidirecionais na cor amarelas com elementos refletivos amarelos espaçados:

- A cada 16,00 metros posicionadas entre as linhas quando duplas ou no meio do segmento interrompido da pintura nas faixas 4 x 4 e 4 x 12 desde que em tangente e espaçadas a cada 8,00 metros em trechos em curvas.

POSICIONAMENTO DAS TACHAS



TACHAS NO EIXO DA PISTA



TACHA EM LINHA DE BORDO



7.5.3. Sinalização Vertical

Para o projeto em si, foram dimensionadas placas de regulamentação e de advertência. Deste modo foram quantificadas placas de sinalização, como: marco quilométrico, indicadores de perigo, cilindro delineador, pontos de parada de ônibus, entre outras.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.5.4. Quadro Resumo de Quantidade

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140



SINFRACAP202321866A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

DISCRIMINAÇÃO		CODIGO	DIMENSÕES (m)	UNIDADE	QUANTIDADE
SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACAS DE REGULAÇÃO	R-1	L = 0,414	m²	0,00
		R-2	L = 0,60	m²	1,86
		R	Ø = 0,60	m²	4,056
		I	-	m²	0,00
		A	L = 0,60	m²	22,40
	PLACAS DE ADVERTÊNCIA		2,00x1,00		4,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PINTURA AMARELA	S-14	0,62 x 1,00	m²	0,00
		MQ	0,60 x 0,85	m²	28,95
		MP	0,30 x 0,90	m²	3,24
		ES	0,64 x 0,52	m²	0,69
		MA	0,50 x 0,80	m²	61,20
	PINTURA BRANCA	CO	0,77 x 0,22	u	0,05
			L = 0,15	m²	2.094,14
			L = 0,15	m²	1.452,50
			L = 0,15	m²	95,025
			L = 0,40	m²	26,20
TACÕES REFLETIVOS	MONOREFLETIVOS		L = 0,15	m²	0,00
			L = 0,15	m²	0,00
			L = 0,15	m²	0,00
			L = 0,40	m²	51,20
			L = 0,15	m²	0,00
	BIRREFLETIVOS		L = 0,40	m²	0,00
			L = 0,15	m²	0,00
			L = 0,40	m²	0,00
			L = 0,15	m²	0,00
			L = 0,40	m²	0,00
TACÕES REFLETIVOS	MONOREFLETIVOS		L = 0,59 x 0,30	m²	1,80
				m²	7,78
				m²	0,00
				u	674,00
				u	0,00
	BIRREFLETIVOS			u	13.230,00
				u	78,00
				u	0,00
				u	0,00
				u	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.5.5. Notas de Serviço

LINHAS DE BORDOS								
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MT-140								
ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL							
0+0	1034+0	2030	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	3102	
1042+0	2481+10	28790	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	4318 5	
2489+0	2595+15	2135	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	320 25	
2601+0	2781+5 46	3605 46	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	540 819	
0+0	1034+0	2030	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	3102	
1042+0	2481+10	28790	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	4318 5	
2489+0	2595+15	2135	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	320 25	
2601+0	2781+5 46	3605 46	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	540 819	
INTERSEÇÕES								
0+0	7+10 728	155 728	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	23 5992	SEGUNDA INTERSEÇÃO MODELO
0+0	7+10 728	155 728	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	23 5992	SEGUNDA INTERSEÇÃO MODELO
0+0	7+10 728	155 728	LADO DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	23 5992	TERCEIRA INTERSEÇÃO MODELO
0+0	7+10 728	155 728	LADO ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0 15	23 5992	TERCEIRA INTERSEÇÃO MODELO
TOTAL							16657 1746	

ZEBRADOS								
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MT-140								
ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL							
0+0	7+16 728	24 00	ILHA A	ZEBRADO	BRANCO	0 4	9 6	
0+0	7+16 728	12 00	ILHA A	ZEBRADO	AMARELO	0 4	4 8	
0+0	7+16 728	16 00	ILHA B	ZEBRADO	BRANCO	0 4	6 4	
0+0	7+16 728	8 00	ILHA B	ZEBRADO	AMARELO	0 4	3 2	
0+0	7+16 728	24 00	ILHA C	ZEBRADO	BRANCO	0 4	9 6	
0+0	7+16 728	12 00	ILHA C	ZEBRADO	AMARELO	0 4	4 8	
0+0	7+16 728	24 00	ILHA D	ZEBRADO	BRANCO	0 4	9 6	
0+0	7+16 728	12 00	ILHA D	ZEBRADO	AMARELO	0 4	4 8	
0+0	7+16 728	16 00	ILHA E	ZEBRADO	BRANCO	0 4	6 4	
0+0	7+16 728	8 00	ILHA E	ZEBRADO	AMARELO	0 4	3 2	
0+0	7+16 728	24 00	ILHA F	ZEBRADO	BRANCO	0 4	9 6	
0+0	7+16 728	12 00	ILHA F	ZEBRADO	AMARELO	0 4	4 8	
TOTAL BRANCO							51 2	
TOTAL AMARELO							25 6	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LINHAS DE EIXO - SECCIONADAS							
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MT-140							
ESTAGAS		EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA
INICIAL	FINAL						
6+0	10+0	40	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	6,00
18+0	22+0	40	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	6,00
27+0	30+0	30	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	4,50
35+0	44+0	90	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	13,50
44+0	76+0	320	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	48,00
116+0	126+0	100	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	15,00
126+0	140+0	140	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	21,00
140+0	143+0	30	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	4,50
152+0	155+0	30	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	4,50
155+0	156+0	10	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	1,50
156+0	170+0	140	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	21,00
170+0	182+0	120	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
182+0	190+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
190+0	251+0	305	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	45,75
251+0	259+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
259+0	271+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
271+0	284+0	130	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	19,50
284+0	292+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
292+0	407+0	1025	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	153,75
407+0	505+0	980	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	147,00
505+0	517+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
517+0	530+0	130	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	19,50
530+0	542+0	120	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
542+0	550+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
550+0	555+0	50	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	7,50
555+0	556+0	10	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	1,50
556+0	578+0	220	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	33,00
578+0	584+0	60	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	9,00
584+0	702+0	1180	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	177,00
702+0	784+0	820	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	123,00
784+0	802+0	180	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	27,00
802+0	814+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
814+0	824+0	100	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	15,00
824+0	834+0	100	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	15,00
834+0	842+0	80	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	12,00
842+0	1013+0	1700	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	255,00
1013+0	1021+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
1021+0	1033+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
1033+0	1043+0	100	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	15,00
1043+0	1055+0	120	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
1055+0	1063+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
1063+0	1350+0	2830	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	424,50
1350+0	1358+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
1358+0	1370+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
1370+0	1374+0	40	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	6,00
1374+0	1380+0	60	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	9,00
1380+0	1384+0	40	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	6,00
1384+0	1524+0	1400	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	210,00
1524+0	1532+0	80	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	12,00
1532+0	1544+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00
1544+0	1550+0	60	LADO DIREITO	4X4	AMARELA	0,15	9,00
1550+0	1570+0	200	EIXO	4X4	AMARELA	0,15	30,00
1570+0	1570+0	0	EIXO	4X12	AMARELA	0,15	0,00
TOTAL							1492,50





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LINHAS DE BICO - SECCIONADAS								
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MT-140								
ESTAÇÃO		EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL							
17190+0	17190+0	80	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
17190+0	1730+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
1730+0	1748+0	120	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
1748+0	1754+0	60	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
1754+0	1755+0	160	SEDO	4X12	AMARELA	0,15	24,00	
1755+0	1759+0	40	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
1759+0	1806+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
1806+0	1820+0	116	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	17,25	
1820+0	1828+0	60	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
1828+0	1917+0	445	SEDO	4X12	AMARELA	0,15	66,75	
1917+0	1925+0	40	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
1925+0	1927+0	130	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	19,50	
1927+0	1928+0	130	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	19,50	
1928+0	1964+0	40	LADO ESQUERDO	4X12	AMARELA	0,15	6,00	
1964+0	1965+0	120	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
1965+0	2001+0	60	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2001+0	2425+0	213	SEDO	4X12	AMARELA	0,15	31,95	
2425+0	2430+0	40	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2430+0	2443+0	115	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	17,25	
2443+0	2451+0	120	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2451+0	2457+0	120	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2457+0	2474+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2474+0	2483+0	120	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2483+0	2516+0	60	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2516+0	2523+0	375	SEDO	4X12	AMARELA	0,15	56,25	
2523+0	2524+0	40	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2524+0	2525+0	120	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2525+0	2675+0	120	LADO DIRETO	4X4	AMARELA	0,15	18,00	
2675+0	2676+0	60	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2676+0	2761+0	280	SEDO	4X12	AMARELA	0,15	42,00	
2761+0	2769+0	40	SEDO	4X4	AMARELA	0,15	12,00	
2769+0	2770+0	100	LADO ESQUERDO	4X4	AMARELA	0,15	15,00	
TOTAL							550,25	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

LINHAS DE EIXO - CONTÍNUA							
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MT-140							
ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA
INICIAL	FINAL						
0+0	0+0	120	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	18,00
0+0	0+0	360	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	54,00
10+0	10+0	340	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	51,00
22+0	22+0	340	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	51,00
64+0	64+0	1040	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	156,00
76+0	76+0	1040	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	156,00
140+0	140+0	240	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	36,00
143+0	143+0	240	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	36,00
150+0	150+0	240	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	36,00
170+0	170+0	240	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	36,00
269+0	272+0	300	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	45,00
271+0	284+0	360	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	54,00
505+0	517+0	240	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	36,00
517+0	542+0	600	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	90,00
666+0	682+0	320	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
676+0	694+0	320	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
802+0	822+0	400	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	60,00
814+0	834+0	400	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	60,00
102+0	1035+0	280	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
1035+0	1035+0	40	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	6,00
104+0	1043+0	40	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	6,00
104+0	1055+0	400	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	60,00
1358+0	1374+0	320	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
1375+0	1396+0	320	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
1532+0	1550+0	360	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	54,00
1544+0	1562+0	360	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	54,00
1718+0	1734+0	320	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
1736+0	1746+0	320	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	48,00
1794+0	1806+0	280	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
1806+0	1820+0	280	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
1925+0	1940+0	300	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	45,00
1927+0	1927+0	300	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	45,00
1982+0	1982+0	580	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	87,00
1984+0	1985+0	580	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	87,00
2430+0	2445+0	270	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	40,50
2445+0	2457+0	280	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
2457+0	2481+0	280	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
2479+0	2481+0	40	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	6,00
2489+0	2491+0	50	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	7,50
2489+0	2502+0	270	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	40,50
2501+0	2506+0	280	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
2503+0	2505+0	45	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	6,75
260+0	2603+0	50	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	7,50
260+0	2615+0	280	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	42,00
2759+0	2761+0,40	235,40	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	35,31
2772+0	2781+0,40	35,40	ESQUERDA	CONTÍNUA	AMARELA	0,15	5,31
TOTAL							2005,14





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

TACHAS DIRECIONAIS											
BORDO - LADO ESQUERDO				EIXO				BORDO - LADO DIREITO			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
6	7	8,00	17,50	0	34	8,00	106,00	0	7	8,00	17,50
7	16	16,00	13,75	35	64	8,00	62,50	7	16	16,00	13,75
16	27	8,00	22,50	64	126	4,00	320,00	16	27	8,00	22,50
27	74	16,00	56,75	126	140	8,00	30,00	27	74	16,00	56,75
74	107	8,00	82,50	140	156	4,00	75,00	74	107	8,00	82,50
107	113	16,00	7,50	156	158	8,00	7,50	107	113	16,00	7,50
113	117	8,00	16,00	158	162	4,00	120,00	113	117	8,00	16,00
117	287	16,00	187,50	162	196	8,00	20,00	117	287	16,00	187,50
287	273	8,00	15,00	196	251	16,00	16,25	287	273	8,00	15,00
273	314	16,00	801,25	251	289	8,00	30,00	273	314	16,00	801,25
314	526	8,00	27,50	289	284	4,00	126,00	314	526	8,00	27,50
526	676	16,00	187,50	284	292	8,00	20,00	526	676	16,00	187,50
676	686	8,00	26,00	292	497	16,00	256,25	676	686	8,00	26,00
686	812	16,00	158,75	497	506	8,00	20,00	686	812	16,00	158,75
812	824	8,00	30,00	506	542	4,00	135,00	812	824	8,00	30,00
824	1036	16,00	263,75	542	550	8,00	20,00	824	1036	16,00	263,75
1041	1306	16,00	405,00	550	556	16,00	135,00	1041	1306	16,00	405,00
1306	1375	8,00	25,00	556	666	8,00	20,00	1306	1375	8,00	25,00
1375	1541	16,00	237,50	666	684	4,00	140,00	1375	1541	16,00	237,50
1541	1653	8,00	36,00	684	702	8,00	30,00	1541	1653	8,00	36,00
1653	1726	16,00	215,00	702	794	16,00	115,00	1653	1726	16,00	215,00
1726	1730	8,00	32,00	794	802	8,00	20,00	1726	1730	8,00	32,00
1730	1803	16,00	81,25	802	834	4,00	150,00	1730	1803	16,00	81,25
1803	1812	8,00	22,50	834	842	8,00	30,00	1803	1812	8,00	22,50
1812	1836	16,00	158,75	842	1013	16,00	218,75	1812	1836	16,00	158,75
1836	1844	8,00	22,50	1013	1021	8,00	30,00	1836	1844	8,00	22,50
1844	1902	16,00	22,00	1021	1035	4,00	70,00	1844	1902	16,00	22,00
1902	1964	8,00	35,00	1035	1041	4,00	70,00	1902	1964	8,00	35,00
1964	2440	16,00	570,00	1041	1053	8,00	30,00	1964	2440	16,00	570,00
2440	2448	8,00	20,00	1053	1350	16,00	358,75	2440	2448	8,00	20,00
2448	2481	16,00	41,25	1350	1359	8,00	30,00	2448	2481	16,00	41,25
2481	2489	16,00	132,00	1359	1365	4,00	140,00	2481	2489	16,00	132,00
2489	2781	16,00	225,00	1365	1394	8,00	20,00	2489	2781	16,00	225,00
				1394	1534	16,00	162,50				
				1534	1638	8,00	22,50				
				1638	1662	4,00	145,00				
				1662	1670	8,00	30,00				
				1670	1710	16,00	175,00				
				1710	1718	8,00	20,00				
				1718	1746	4,00	140,00				
				1746	1754	8,00	20,00				
				1754	1799	16,00	40,00				
TOTAL			3670,00	TOTAL			3860,00	TOTAL			3670,00





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

BORDO - LADO ESQUERDO				EIXO				BORDO - LADO DIREITO			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
				1790	1794	4,00	20,00				
				1794	1821	4,00	130,00				
				1821	1829	8,00	20,00				
				1829	1918	30,00	111,25				
				1918	1920	8,00	20,00				
				1920	1994	4,00	340,00				
				1994	2002	8,00	20,00				
				2002	2434	10,00	527,50				
				2434	2432	8,00	20,00				
				2432	2456	8,00	130,00				
				2456	2486	8,00	20,00				
				2486	2481	4,00	60,00				
				2481	2503	4,00	70,00				
				2503	2511	8,00	20,00				
				2511	2574	10,00	70,75				
				2574	2582	8,00	20,00				
				2582	2590	4,00	05,00				
				2590	2615	4,00	75,00				
				2615	2626	8,00	20,00				
				2626	2762	10,00	172,50				
				2762	2770	8,00	20,00				
				2770	2791	4,00	50,00				
		TOTAL	0,00			TOTAL	2020,00			TOTAL	0,00

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	SupORTE (un)
1+0 - LD		ES	0,62X0,76	1 MADEIRA
5+0 - LD		E-01	2,00X1,00	2 MADEIRA
10+0 - LD		R-7	00,80	1 MADEIRA
12+0 - LD		A-2,a	L=0,80	1 MADEIRA
15+0 - LE		A-2,b	L=0,80	1 MADEIRA
18+0 - LE		R-7	00,80	1 MADEIRA
31+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
36+0 - LD		R-19,8	00,80	1 MADEIRA
37+0 - LE		A-2,b	L=0,80	1 MADEIRA
39+0 - LE		R-7	00,80	1 MADEIRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	SupORTE (un)
64+0 - LD		R-7	00,80	1 MADEIRA
65+0 - LD		A-4b	L=0,80	1 MADEIRA
81+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
95+0 - LD		A-4b	L=0,80	1 MADEIRA
103+0 - LE		A-4a	L=0,80	1 MADEIRA
128+0 - LE		R-7	00,80	1 MADEIRA
131+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
140+0 - LD		R-7	00,80	1 MADEIRA
155+0 - LE		R-7	00,80	1 MADEIRA
158+0 - LD		R-7	00,80	1 MADEIRA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
181+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	431+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
182+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	481+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
231+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	500+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
158+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	503+0 - LD		A-4b	L=0,80	1 MADEIRA
261+0 - LD		A-2.b	L=0,60	1 MADEIRA	505+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
281+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	514+0 A 526+0 Esp. 15m LE 32 Und.		MA DUPLO	0,50X0,60	16 MADEIRA
284+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	525+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
286+0 - LE		A-2.a	L=0,60	1 MADEIRA	531+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
331+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	540+0 - LE		A-4b	L=0,80	1 MADEIRA
381+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	542+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
581+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	803+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
631+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	804+0 - LD		A-1.b	L=0,80	1 MADEIRA
665+0 - LD		A-2.a	L=0,80	1 MADEIRA	811+0 A 825+0 Esp. 9m LE 62 Und.		MA DUPLO	0,50X0,60	31 MADEIRA
666+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	831+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
681+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	834+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
675+0 A 686+0 Esp. 15m LD 30 Und.		MA DUPLO	0,50X0,60	15 MADEIRA	834+0 - LE		A-1.a	L=0,80	1 MADEIRA
694+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	881+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
696+0 - LE		A-2.b	L=0,80	1 MADEIRA	931+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
731+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	981+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
781+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1.000+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
1010+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	1085+0 - LE		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA
1010+0 - LD		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	1075+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
1015+0 - LD		A-12	L=0,60	1 MADEIRA	1081+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1021+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1131+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1025+0 - LD		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA	1181+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1031+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1231+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1047+0 - LE		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA	1281+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1055+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1331+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1055+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	1356+0 - LD		A-2.D	L=0,60	1 MADEIRA
1060+0 - LE		A-12	L=0,60	1 MADEIRA	1358+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
1381+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1553+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
1386+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1560+0 - LE		A-2.a	L=0,60	1 MADEIRA
1388+0 - LE		A-2.a	L=0,60	1 MADEIRA	1562+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
1431+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1581+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1481+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1631+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1500+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	1681+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1531+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1718+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
1532+0 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1721+0 - LD		A-2.b	L=0,60	1 MADEIRA
1535+0 - LD		A-2.b	L=0,60	1 MADEIRA	1731+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1541+0 R 1553+0 Esp. 12m LE 40 Und.		MA DUPLO	0,50X0,60	20 MADEIRA	1744+0 - LE		A-2.a	L=0,60	1 MADEIRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
1745+0 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1925+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
1781+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1928+0 - LD		A-2.a	L=0,80	1 MADEIRA
1794+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1930+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
1796+0 - LD		A-2.b	L=0,80	1 MADEIRA	1931+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1820+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	1950+0 - LE		A-2.b	L=0,80	1 MADEIRA
1822+10 - LE		A-2.a	L=0,80	1 MADEIRA	1952+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
1831+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1952+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
1881+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	1955+0 - LD		A-4a	L=0,80	1 MADEIRA
1913+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	1977+0 - LE		A-4b	L=0,80	1 MADEIRA
1923+0 - LD		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	1975+0 A 1984+0 Esp. 5m LE 40 Und.		MA DUPLO	0,50X0,60	20 MADEIRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
1981+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	2181+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1985+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2231+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1991+0 - LE		A-2.a	L=0,80	1 MADEIRA	2281+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1993+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	2331+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
1996+0 - LE		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	2381+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
2006+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2431+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
2031+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	2432+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
2050+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2434+10 - LD		A-2.a	L=0,80	1 MADEIRA
2081+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	2455+0 - LE		A-2.b	L=0,80	1 MADEIRA
2131+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA	2456+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
2457+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	2482+10 - LD		R-2	L=0,80	1 MADEIRA
2464+0 - LD		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	2484+15 - LD		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA
2467+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	2485+0 - LD		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA
2472+0 - LD		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA	2485+0 - LD		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA
2475+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2485+0 - LD		R-2	L=0,80	1 MADEIRA
2475+0 - LD		A-12	L=0,80	1 MADEIRA	2487+15 - LD		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA
2481+0 - LE		MQ	0,50X0,85	1 MADEIRA	2488+0 - LE		R-2	L=0,80	1 MADEIRA
2492+0 - LD		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA	2488+10 - LD		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA
2482+0 - LD		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA	2488+10 - LD		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA
2482+10 - LD		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA	2493+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
2496+0 - LE		A-12	L=0,80	1 MADEIRA	2585+0 - LD		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA
2499+0 - LE		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA	2588+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
2502+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	2588+0 - LD		A-12	L=0,80	1 MADEIRA
2507+0 - LE		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	2596+0 - LD		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA
2515+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2596+0 - LD		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA
2531+0 - LE		MQ	0,50X0,85	1 MADEIRA	2596+0 - LD		R-2	L=0,80	1 MADEIRA
2569+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2596+10 - LE		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA
2577+0 - LD		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA	2599+0 - LE		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA
2581+0 - LE		MQ	0,50X0,85	1 MADEIRA	2599+0 - LE		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA
2592+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA	2599+0 - LE		R-2	L=0,80	1 MADEIRA

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)	ESTACA	DIZERES	CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	Suporte (Un)
2599+10 - LE		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA	2627+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
2600+10 - LE		R-2	L=0,80	1 MADEIRA	2631+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
2600+10 - LD		MP-3	0,3X0,9	1 MADEIRA	2581+0 - LE		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
2600+15 - LE		R-24b	Ø0,80	1 MADEIRA	2731+0 - LD		MQ	0,60X0,85	1 MADEIRA
2600+15 - LE		MP-1	0,3X0,9	1 MADEIRA	2759+10 - LD		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA
2605+0 - LD		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA	2770+0 - LE		E-01	2,00X1,00	2 MADEIRA
2608+0 - LE		A-12	L=0,80	1 MADEIRA	2775+0 - LE		R-19.8	Ø0,80	1 MADEIRA
2611+0 - LE		R-19.4	Ø0,80	1 MADEIRA	2780+0 - LE		ES	0,62X0,76	1 MADEIRA
2615+10 - LE		R-7	Ø0,80	1 MADEIRA					
2619+0 - LE		R-19.6	Ø0,80	1 MADEIRA					

7.1. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

7.1.1. Introdução

As Obras Complementares compreendem estruturas dispostas ao longo das rodovias como objetivo de proteger a faixa de domínio e a circulação de veículos na pista de rolamento proporcionando conforto e segurança ao usuário.

O presente volume de engenharia refere-se às concepções adotadas para execução dervedestimento vegetal dos taludes de aterro e canteiro central, execução, remoção ou remanejamento de cercas, postes, execução de limpa rodas, além do detalhamento para implantação de defensas e barreiras de contenção em pontesou pontos críticos do segmento projetado.

Para elaboração do Projeto de Obras Complementares tomou-se como base as instruções do Manual de Pavimentação do DNIT(2006), bem como as Diretrizes Básicaspara Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários– Escopos Básicos/ Instruções de Serviço (DNIT,2006), publicação IPR-726, e normas que serão apontadas em cada serviço que compõem o presente projeto.

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
A seguir são descritos os serviços complementares.

7.1.2. Cerca de Arame Farpado

Para o trecho em questão foi prevista cercas projetadas entre as estacas 9+0,00–2240 +0,00, do lado esquerdo e entre as estacas 0 + 0,00 – 2445 + 0,00, do lado direito.

NOTA DE SERVIÇO DE CERCAS PROJETADAS					
LADO ESQUERDO NO SENTIDO DO ESTAKEAMENTO					
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	DISTÂNCIA (M)	TIPO		NORMA
MT-140			Arame Farpado - 4 fios e Mourão de madeira		DNIT-ES-99/2009
9 + 0,0	120 + 0,0	2.220,00			
452 + 0,0	615 + 0,0	3.260,00			
742 + 0,0	1345 + 0,0	12.060,00			
1565 + 0,0	1772 + 0,0	4.140,00			
1793 + 0,0	1800 + 0,0	140,00			
1945 + 0,0	1990 + 0,0	900,00			
2195 + 0,0	2240 + 0,0	900,00			
Total Parcial (m)		23.620,00			
Total Geral (m)		44.600,00			

NOTA DE SERVIÇO DE CERCAS PROJETADAS					
LADO DIREITO NO SENTIDO DO ESTAKEAMENTO					
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	DISTÂNCIA (M)	TIPO		NORMA
MT-140			Arame Farpado - 4 fios e Mourão de madeira		DNIT-ES-99/2009
0 + 0,0	160 + 0,0	3.200,00			
270 + 0,0	615 + 0,0	6.900,00			
742 + 0,0	1005 + 0,0	5.260,00			
1375 + 0,0	1560 + 0,0	3.700,00			
1980 + 0,0	2020 + 0,0	800,00			
2389 + 0,0	2445 + 0,0	1.120,00			
Total Parcial (m)		20.980,00			
Total Geral (m)		44.600,00			





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.1.3. Defesa Metálica

Objetivando dar maior segurança aos usuários nos locais onde o aterro possui $h \geq 3,00m$, ou em curvas onde ocorra grande perigo de acidentes, foi previsto a utilização de defesa metálicas perfis “W” semi-maleáveis simples e ancoragem entre as estacas 515 + 00,00 à 515 + 4,00, 812+4,00 à 824+4,00, 1241+4,00 à 1553+4,00, 1974+16,00 à 1984 + 4,00, do lado esquerdo e entre as estacas 675 + 16,00 e 685,00 + 4,00 do lado direito.

DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO VEICULAR - DEFESA METÁLICA										
LADO ESQUERDO										
ANCORAGEM DE ENTRADA		DISPOSITIVO UTIL						ANCORAGEM DE SAÍDA		EXTENSÃO TOTAL
TIPO	EXTENSÃO (m)	ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EXTENSÃO (m)	TIPO	
DESV/ ENT.	16	515	+	0	525	+	4	16	DESV/ ENT.	236
DESV/ ENT.	16	812	+	4	824	+	4	16	DESV/ ENT.	272
DESV/ ENT.	16	1541	+	4	1553	+	4	16	DESV/ ENT.	272
DESV/ ENT.	16	1974	+	16	1984	+	4	16	DESV/ ENT.	220
TOTAL DE DEFENSA (CORPO)								1220,00		
TOTAL DE ANCORAGEM								160,00		



DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO VEICULAR - DEFENSA METÁLICA

DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO VEICULAR - DEFENSA METÁLICA										
LADO DIREITO										
ANCORAGEM DE ENTRADA		DISPOSITIVO UTIL						ANCORAGEM DE SAIDA		EXTENSÃO TOTAL
TIPO	EXTENSÃO (m)	ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EXTENSÃO (m)	TIPO	
DESV/ ENT.	16	675	+	16	685	+	4	16	DESV/ ENT.	220
TOTAL DE DEFENSA (CORPO)								1220,0		
TOTAL DE ANCORAGEM								160,00		

Os taludes de corte e aterro deverão ser cobertos por hidrossemeadura. Os locais de plantio estão apresentados em forma de desenhos e listagem no Volume 2.

- Norma DNIT 072/2006 – ES, Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de regeneração herbácea-Especificação de Serviço.
- Norma DNIT 102/2009 – ES, Proteção do Corpo estradal – Proteção vegetal – Especificação de Serviço.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

NOTA DE SERVIÇO HIDROSSEMEADURA															
SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	ESTACAS				EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ESPESSURA (m)	NÚMERO DE APLICAÇÕES	ÁREA (m²)	(ÁREA ha)	VOLUME (m³)	DENSIDADE OU TAXA DE APLICAÇÃO	MASSA (t)	TRANSPORTE	
	INICIAL		FINAL											ORIGEM	DESTINO
	INTEIRA	FRACION.	INTEIRA	FRACION.											
PISTA ESQUERDA	22	0,000	37	0,000	300,000	2,000			600,00						
PISTA DIREITA	22	0,000	37	0,000	300,000	1,900			570,00						
PISTA ESQUERDA	100	0,000	115	0,000	300,000	2,500			750,00						
PISTA DIREITA	100	0,000	115	0,000	300,000	1,950			585,00						
PISTA ESQUERDA	210	0,000	360	0,000	3000,000	2,150			6.450,00						
PISTA DIREITA	210	0,000	360	0,000	3000,000	2,350			7.050,00						
PISTA ESQUERDA	245	0,000	325	0,000	1600,000	3,000			4.800,00						
PISTA DIREITA	245	0,000	325	0,000	1600,000	2,900			4.640,00						
PISTA ESQUERDA	474	0,000	482	0,000	160,000	3,000			480,00						
PISTA DIREITA	474	0,000	482	0,000	160,000	3,000			480,00						
PISTA ESQUERDA	525	0,000	695	0,000	3400,000	2,830			9.622,00						
PISTA DIREITA	525	0,000	695	0,000	3400,000	2,940			9.996,00						
PISTA ESQUERDA	700	0,000	730	0,000	600,000	2,000			1.200,00						
PISTA DIREITA	700	0,000	730	0,000	600,000	2,100			1.260,00						
PISTA ESQUERDA	805	0,000	845	0,000	800,000	3,150			2.520,00						
PISTA DIREITA	805	0,000	845	0,000	800,000	3,220			2.576,00						
PISTA ESQUERDA	903	0,000	990	0,000	1740,000	2,800			4.872,00						
PISTA DIREITA	903	0,000	990	0,000	1740,000	2,900			5.046,00						
PISTA ESQUERDA	1050	0,000	1120	0,000	1400,000	2,150			3.010,00						
PISTA DIREITA	1050	0,000	1120	0,000	1400,000	2,190			3.066,00						
PISTA ESQUERDA	1155	0,000	1225	0,000	1400,000	2,170			3.038,00						
PISTA DIREITA	1155	0,000	1225	0,000	1400,000	3,010			4.214,00						
PISTA ESQUERDA	1235	0,000	1242	0,000	140,000	2,200			308,00						
PISTA DIREITA	1235	0,000	1242	0,000	140,000	2,300			322,00						
PISTA ESQUERDA	1243	0,000	1253	0,000	200,000	5,800			1.160,00						
PISTA DIREITA	1243	0,000	1253	0,000	200,000	6,100			1.220,00						
PISTA ESQUERDA	1300	0,000	1470	0,000	3400,000	1,950			6.630,00						
PISTA DIREITA	1300	0,000	1470	0,000	3400,000	1,890			6.426,00						
PISTA ESQUERDA	1505	0,000	1545	0,000	800,000	1,820			1.456,00						
PISTA DIREITA	1505	0,000	1545	0,000	800,000	1,870			1.496,00						
PISTA ESQUERDA	1630	0,000	1638	0,000	160,000	2,500			400,00						
PISTA DIREITA	1630	0,000	1638	0,000	160,000	2,700			432,00						
PISTA ESQUERDA	1705	0,000	1875	0,000	3400,000	1,980			6.732,00						
PISTA DIREITA	1705	0,000	1875	0,000	3400,000	1,890			6.426,00						
PISTA ESQUERDA	1975	0,000	1985	0,000	200,000	2,500			500,00						
PISTA DIREITA	1975	0,000	1985	0,000	200,000	2,300			460,00						
PISTA ESQUERDA	2435	0,000	2445	0,000	200,000	2,100			420,00						
PISTA DIREITA	2435	0,000	2445	0,000	200,000	2,300			460,00						
TOTAL GERAL									111.673,00						

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2. PROJETO DE MEIO AMBIENTE

O Projeto Ambiental visa demonstrar as propostas e recomendações a serem adotadas para evitar ou minimizar os possíveis impactos previstos preliminarmente ou até mesmo aqueles que naturalmente irão surgir durante o período da execução das obras, como intuito de garantir a qualidade da execução dos projetos de engenharia e minimizar a geração de passivos ambiental para o ambiente.

7.2.1. Medidas de Proteção Ambiental

Durante as obras de pavimentação da rodovia é importante a adoção de indutores de controle ambiental que visem minimizar quaisquer possíveis impactos gerados no período de instalação do empreendimento, através de serviços de execução conforme relacionado abaixo.

7.2.2. Mobilização demão-de-obra

- Contratação preferencial de mão-de-obra local;
- Implantação de um programa de prevenção e controle de saúde pública;
- Infraestrutura e obras de apoio (canteiro de obras e usina de asfalto);
- Escolha correta do local da instalação de canteiro de obra se usina de asfalto, dando-se preferência a áreas já utilizadas para este fim, ou descaracterizadas em relação à cobertura vegetal, evitando-se também a instalação da usina de asfalto próxima de aglomerados urbanos;
- Dimensionamento correto para evitar superpopulação e falta de água/alimentos;
- Controle de emissão de efluentes e adequada disposição do lixo, graxas e óleos;
- Evitar o derramamento de óleos e graxas no terreno, dotando as oficinas, canteiros e acampamentos de caixas de coleta de resíduos, combustíveis, graxas, óleos, etc.;
- Construção de caixas separadoras de graxa e óleo;
- Implantar fossas sépticas e sumidouros de acordo com a NBR 7229;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira;
- Regular a usina de asfalto e usar filtros;
- Executar um controle de drenagem de águas pluviais;
- Prever a utilização de dispositivos e equipamentos de controle de gases, ruídos e materiais particulados nas usinas de asfalto;
- Manter sempre os motores e máquinas em boas condições de regulação e operacionalidade;
- Manter um controle médico da saúde dos operários, comissões para reduzir acidentes de trabalho e proteção aos trabalhadores, especialmente contra excessos de ruídos, poeira, gases, etc.;
- Evitar a geração de focos de vetores de transmissão de doenças como alagados, depósito de lixo, etc.;
- Manutenção das áreas de apoio e logística;
- Reabilitação da área após o término das atividades, através da reconformação dos terrenos e recuperação das áreas na desmobilização, efetuando limpeza cuidadosa, enterramento de todo o remanescente de lixo orgânico e aterramento de fossas e valas de esgotamento sanitário.

7.2.3. Caminhos de serviço

Nos locais onde se fizer necessária a abertura de caminhos de serviço para acessos às caixas de empréstimo deve-se tomar as seguintes medidas:

- Medidas de segurança ao tráfego;
- Manter úmidos os caminhos, evitando a formação de poeira;
- Demolição das obras provisórias, desimpedindo o fluxo dos talwegues e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água;





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

- Recuperação de vegetação nas áreas desmatadas e limpas para a implantação dos caminhos deserviço;
- Proteção vegetal dos taludes através de hidrossemeadura ou semeadura manual e espécies arbustivas;
- Escolha correta dos locais de empréstimo;
- As áreas de empréstimo deverão ter o material de limpeza (camada orgânica) estocado para posterior retorno após a recomposição do terreno. Os empréstimos laterais receberão vegetação por hidrossemeadura;
- Execução de dispositivos de drenagem e dissipadores de energia;
- Conformação dos taludes e do fundo das áreas exploradas, incluindo a execução de valetas de drenagem direcionadas para os cursos d'água mais próximos, e de eventuais barragens de contenção, para evitar o surgimento de erosão;
- Eliminação das áreas sujeitas à estagnação de águas, através de drenagem feita com sistema de valetas.

7.2.4. Terraplenagem

- Controle de estabilidade geotécnica de taludes;
- Controle de erosão e reabilitação das áreas degradadas;
- Exploração de Pedreiras, Jazidas de Solo e Areais (Dar preferência ao emprego de pedreiras e areais já licenciadas junto aos órgãos ambientais, caso contrário, licenciar as atividades);
- Estocagem do solo orgânico;
- Limitar os desmatamentos e a limpeza do terreno aos locais estritamente necessários;
- Controle de erosão e reabilitação de áreas degradadas.






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2.5. Jazida de exploração decascalho


Dessa forma, para a realização dos procedimentos adequados para recuperação, podemos nos orientar por meio do fluxograma abaixo:



Fluxograma: Procedimentos para recuperação de área degradada.

Com base nas informações a serem levantadas em campo, podemos propor as práticas mais adequadas que visam a recuperação do passivo ambiental e a neutralização de qualquer dano ambiental que possa ocorrer ao longo do tempo.

Assim segue no fluxograma abaixo o quadro de atividades para tomada de decisão que visa atender as necessidades da área a sua plena recuperação, o quadro leva em consideração no nível de degradação, grau de resiliência e o nível de intervenção que será necessária para execução.



Fluxograma: Quadro de tomada de decisão para práticas de recuperação de áreas degradadas.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Portanto com base nas características locais, com entendimento pleno da degradação ocorrida e das dinâmicas de fluxos existentes na área, podemos propor os melhores meios para recuperação e regeneração da área até atingir os indicadores de sustentabilidade que venham a confirmar os ganhos ambientais e ecossistêmicos obtidos com a execução do PRAD.

7.2.6. Recuperação da Área de Empréstimo

A exploração de materiais de empréstimos tem provocado o surgimento de passivos ambientais consideráveis perdas ao meio ambiente em consequência da condução predatória das escavações e da falta de recuperação das áreas utilizadas.

Assim, este projeto prevê a recuperação de áreas exploradas através da redução de taludes íngremes, sujeitos a escorregamentos e formações de depressões no terreno, caixas de contenção, escarificação da superfície da área, espalhamento de solo orgânico, gradeamento para homogeneização do terreno e plantio de mudas de espécies vegetais nativas da região.

Portanto recuperação ambiental pre existente compreenderá os serviços de regularização mecanizada, cobertura vegetal e implantação de valeta de proteção de aterro para a correção das erosões identificadas ao longo do trecho e regularização mecanizada e cobertura vegetal para a correção das caixas de empréstimo.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

EMPRESTAL LATERAL				Nº DE ESTACA	COMPRIMENTO	LARG. (10 M)	ÁREA DE EMPRÉSTIMO	ÁREA DE EMPRÉSTIMO A SER RECUPERADA	PROJETO TIPO	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA (m²)	ARAÇÃO, CALAGEM E ADUBAÇÃO (m³)	HIDROSEMEADURA (m³)
Nº	EST.	EST.	LADO									
01	80	95	ESQ	15	300	7	2100	3600	TIPO 1	540	3600	3600
02	205	225	ESQ	30	600	7	4200	7200	TIPO 1	1080	7200	7200
03	520	551	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
04	520	551	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
05	640	671	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
06	640	671	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
07	000	711	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
08	680	711	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
09	725	749	ESQ	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
10	725	749	DIR	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
11	888	893	ESQ	25	500	7	3500	6000	TIPO 1	900	6000	6000
12	897	908	ESQ	11	220	7	1540	2640	TIPO 1	396	2640	2640
13	930	961	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
14	930	961	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
15	1035	1066	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
16	1035	1066	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
17	1035	1066	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
18	1079	1103	ESQ	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
19	1079	1103	DIR	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
20	1210	1220	ESQ	10	200	7	1400	2400	TIPO 1	360	2400	2400
21	1283	1307	ESQ	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
22	1283	1299	DIR	16	320	7	2240	3840	TIPO 1	576	3840	3840
23	1440	1471	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
24	1440	1471	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
25	1440	1471	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
26	1480	1511	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
27	1480	1504	DIR	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
28	1670	1701	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 1	1116	7440	7440
29	1670	1690	DIR	20	400	7	2800	4800	TIPO 1	720	4800	4800
30	1830	1842	ESQ	12	240	7	1680	2880	TIPO 1	432	2880	2880
31	2185	2206	DIR	21	420	7	2940	5040	TIPO 1	756	5040	5040
32	2440	2464	ESQ	24	480	7	3360	5760	TIPO 1	864	5760	5760
33	2440	2464	DIR	24	480	7	3360	5760	TIPO 2	864	5760	5760
34	2520	2651	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 3	1116	7440	7440
35	2620	2651	ESQ	31	620	7	4340	7440	TIPO 4	1116	7440	7440
36	2520	2651	DIR	31	620	7	4340	7440	TIPO 5	1116	7440	7440
37	2660	2671	ESQ	11	220	7	1540	2640	TIPO 6	396	2640	2640
TOTAL										34.272,000	228.480,000	

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DA JAZIDA							
J-Nº	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA A SER RECUPERADA	PROJETO TIPO	RECONFORMAÇÃO DA ÁREA (m²)	ARAÇÃO, CALAGEM E ADUBAÇÃO (m³)	HIDROSEMEADURA (m³)
01	200,000	150,000	30.000,000	TIPO 1-A	4.500,000	30.000,000	30.000,000
04	300,000	150,000	45.000,000	TIPO 1-A	6.750,000	45.000,000	45.000,000
05	180,000	200,000	36.000,000	TIPO 1-A	5.400,000	36.000,000	36.000,000
TOTAL			111.000,000		16.650,000	111.000,000	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.2.7. Passagem de Fauna

Este projeto visa adotar medidas de mitigação de impactos à fauna silvestre resultantes da pavimentação da Rodovia Estadual MT-140, tendo em vista que empreendimentos lineares, como rodovias, têm sido apontados como importantes fontes de impactos antrópicos à conservação da Biodiversidade (GOOSEM, 1997).

A implantação e pavimentação de rodovias afetam a vegetação nativa de diversas maneiras, incluindo a fauna a ela associada. Estes efeitos estão ligados principalmente à supressão dessa vegetação existente na faixa de domínio, a fragmentação de habitats, o estabelecimento de novas bordas nos remanescentes florestais cortados pela rodovia e a probabilidade de atropelamento de animais.

Segundo Romanini (2000) os principais impactos diretos em empreendimentos viários sobre vertebrados terrestres estão voltados aos seguintes aspectos: efeito de barreira, considerado um importante obstáculo na travessia de animais terrestres; efeito de impedimentos, que consiste na perturbação em mastofauna devido a geração de ruídos, vibrações e deslocamentos de ar em rodovias; e perda de indivíduos decorrente do atropelamento defauna.

Em outras literaturas é possível encontrar autores que descrevem outros impactos consequentes a implantação e pavimentação de rodovias, bem como, alterações em drenagens que escoam entre a rodovia, poluição sonora, interferência nos padrões de movimentação e facilitação da introdução de espécies exóticas.

Como é possível identificar em corredores naturais estreitos ou com distúrbios que se inserem dentro da matriz de paisagens em geral, espécies ditas como de borda e ou generalistas compõem o arranjo faunístico dominante observado a partir de rodovias (FORMAN, 1995). Algumas espécies mostram-se particularmente perceptível nas faixas de domínio da rodovia, um aspecto comportamental que indica o uso preferencial destehabitat.

Para alcançar o desenvolvimento das cidades e a preservação do meio ambiente é preciso manter o equilíbrio para que os impactos sobre a fauna sejam minimizados.


O conjunto das atividades que vão desde o levantamento de informações iniciais até a indicação dos métodos adequados para implantação e pavimentação de rodovias resultam de forma positiva, desde que tenha planejamento, levando em consideração as características individuais do local.

Com base no projeto apresentado podemos verificar a importância da utilização de



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

Dessa forma, podemos destacar que quando aplicadas de forma sustentável, as atividades que visam o crescimento das cidades, podem melhorar a qualidade de vida da população, assim como reduzir os impactos causados ao meio ambiente.



NOTA DE SERVIÇO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO											
LADO ESQUERDO					LADO DIREITO						
Ref.	Planta	Localização		Extensão m	Observação	Ref.	Planta	Localização		Extensão m	Observação
			Eixo						Eixo		
MT-140											
01		110	0,00	188,00	Conforme desenho tipo	01		110	0,00	188,00	Conforme desenho tipo Folha CRA-21
02		985	0,00	188,00		02		985	0,00	188,00	
03		1247	0,00	188,00		03		1247	0,00	188,00	
04		1633	0,00	188,00		04		1633	0,00	188,00	
05		1959	0,00	188,00		05		1959	0,00	188,00	
06		1989	0,00	188,00		06		1989	0,00	188,00	
07		1989	5,00	188,00		07		1989	5,00	188,00	
08		2451	0,00	188,00		08		2451	0,00	188,00	
SUB TOTAL					752,00	SUB TOTAL					752,00
TOTAL GERAL DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO: 1.504,00 m											
Obs: as passagens de fauna serão integradas aos buíros celulares.											



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

7.3. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

7.3.1. Introdução

A localização inadequada do canteiro de obras e a falta de infraestrutura, no que diz respeito à disponibilidade de água tratada e disposição de esgotos sanitários em fossas sépticas, acarretam a geração de impactos à saúde do trabalhador, contaminação superficial e subterrânea, etc.

Sugere-se à empresa vencedora da licitação pública, a instalação do canteiro de obras em área localizadas próximas a áreas urbanas, onde já existam todas as instalações necessárias ao bom andamento das obras, tais como, escritórios, oficinas, laboratórios, refeitórios, pátios de manobras, abastecimentos de água, esgotos, etc.

No caso de não ser possível esta hipótese, a empreiteira deverá realizar pesquisa de campo visando observar o melhor local para a instalação do canteiro, de tal forma a não agredir o meio-ambiente local.

A escolha do local deverá ser de preferência às margens da rodovia, onde deverá ser implantada toda a infraestrutura necessária (água, esgoto, laboratório, escritório, etc.), a ser utilizados durante todo o período da execução das obras.

As instalações industriais necessárias à execução das obras tiveram sua localização estabelecida na própria rodovia. O local escolhido, contudo, deverá apresentar condições topográficas satisfatórias para a localização destas instalações.

Para o fornecimento de materiais pétreos, necessários às obras, foi apontada uma Pedreira Comercial de Confresa, pois é a que apresenta o volume suficiente e a qualidade satisfatória.

Apontou-se, também, um Areal que é explorado comercialmente para o fornecimento de areia, possuindo produção compatível com as necessidades da obra projetada. Existe acesso para caminhão até a ocorrência.

Os demais materiais de origem comercial (ferro, tubos, asfaltos, etc.) serão estocados no canteiro de obras, para posterior transporte aos locais de aplicação.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

8. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Volume 03 – Memória Justificativa do PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTRº MT-225 (A) (VERA)– NOVA UBIRATÃ, SUBTRECHO: RIO TARTARUGA – NOVA UBIRATÃ, COM EXTENSÃO DE 55,835 KM, possui 146 páginas (Cento e quarenta e seis páginas).

CPOL
CONSULTORIA
E PROJETOS DE
OBRAS
LTDA:0337618
8000165

Assinado de forma
digital por CPOL
CONSULTORIA E
PROJETOS DE OBRAS
LTDA:033761880001
65
Dados: 2023.01.06
17:53:20 -03'00'

VOLUME 3 – MEMÓRIA
JUSTIFICATIVA

Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Pavimentação da
Rodovia MT 140

