

VIAS			RUA GERALDO DUTRA	RUA NATALINO FAUSTINO	RUA FORTUNATO FELIPPI	TOTAL
EXTENSÃO (m)			549,74	34,33	31,22	615,29
PRESENÇA DE SARJETA			NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
LARGURA PISTA DE ROLAMENTO (m)			7,00	8,00	7,50	-
TIPO 01	Nº DE RAIOS (und)		0,00	2	1	3
	ÁREA MÉDIA DE CADA RAIOS (m²)		5,45	5,45	5,45	-
	ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²)		0,00	10,90	5,45	16,35
LIMPA RODAS	TIPO 01	QUANTIDADE (un)	1,00	0,00	0,00	1,00
		PRESENÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		AREA (m²)	143,02	143,02	143,02	-
	TIPO 02	QUANTIDADE (un)	1,00	0,00	0,00	1,00
		PRESENÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		AREA (m²)	40,06	40,06	40,06	-
	TIPO 03	QUANTIDADE (un)	1,00	0,00	0,00	1,00
		PRESENÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		AREA (m²)	189,87	189,87	189,87	-
	TIPO 04	QUANTIDADE (un)	1,00	0,00	0,00	1,00
		PRESENÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		AREA (m²)	38,22	38,22	38,22	-
	TIPO 05	QUANTIDADE (un)	1,00	0,00	0,00	1,00
		PRESENÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		AREA (m²)	85,96	85,96	85,96	-
TERRAPLANAGEM (CORTE)	VOLUME GEOMÉTRICO DE CORTE (m³)		290,02	23,78	29,81	343,61
	FATOR DE EMPOL - MAT. CORTE (%)		30%			-
	TAXA DE MATERIAL INSERVÍVEL (%)		100%			-
	BOTA-FORA - EMPOLADO (m³)		-			446,69
	VOLUME ESTOQUE - EMPOLADO (m³)		-			0
TERRAPLANAGEM (ATERRO)	VOLUME GEOMÉTICO DE ATERRO (m³)		197,70	17,68	0,66	216,04
	FATOR DE EMPOL - MAT. ATERRO (%)		30%			-
	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATERRO - EMPOLADO (m³)		-			280,85
REGULARIZAÇÃO	LARGURA PRINCIPAL (m)		8,04	9,04	8,54	-
	ÁREA TOTAL (m²)		4.919,64	323,84	274,67	5.518,15
BASE ESTABILIZADA	MATERIAL		Brita Graduada Simples	Brita Graduada Simples	Brita Graduada Simples	-
	ESPESSURA (cm)		20,00	20,00	20,00	-
	FATOR DE EMPOLAMENTO (%)		30%	30%	30%	-
	LARGURA PRINCIPAL (m)		7,00	8,00	7,50	-
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)		983,93	64,77	54,93	1.103,63
	VOLUME EMPOLADO (m³)		1.279,11	84,20	71,41	1.434,72
IMPRIMAÇÃO (SINAPI 96401)	LARGURA PRINCIPAL (m)		7,00	8,00	7,50	-
	ÁREA (m²)		4.345,31	296,44	245,05	4.886,80
	ASFALTO DILUÍDO CM-30 (T)		5,214	0,356	0,294	5,86
CAPA - CBUQ	ESPESSURA (cm)		3,0	3,0	3,0	-
	LARGURA PRINCIPAL (m)		7,00	8,00	7,50	-
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)		130,36	8,57	7,19	146,11
OBSERVAÇÕES						-

PLANILHA DE QUANTIDADES
DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/C 15.276