

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM					DATA :		07/05/2026		BDI :		22,65%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
							SICRO NOVO/MT		2026/01		-		-		04/2026	
	LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO					SINAPI/MT		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		105,33%		67,83%		06/2026	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	TAPA BURACO							R\$ 1.693.980,00	R\$ 2.077.680,00
1.1	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso. Transporte de material e aplicação inclusos. DMT médio 3km	SICRO NOVO	m³	3.000,00	R\$ 564,66	R\$ 692,56	R\$ 1.693.980,00	R\$ 2.077.680,00
2	FRESAGEM							R\$ 289.450,00	R\$ 355.010,00
2.1	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	SICRO NOVO	m³	1.000,00	R\$ 169,26	R\$ 207,60	R\$ 169.260,00	R\$ 207.600,00
2.2	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	SICRO NOVO	m³	1.000,00	R\$ 120,19	R\$ 147,41	R\$ 120.190,00	R\$ 147.410,00
								VALOR TOTAL:	R\$ 2.432.690,00

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
 CREA RN270086878-1
 ENGENHEIRO CIVIL

ASSINADO DIGITALMENTE
AUREO SIERRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>


 RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	-
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%
				67,83%
				04/2026
				06/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TAPA BURACO	R\$ 2.077.680,00	85,41%
2	FRESAGEM	R\$ 355.010,00	14,59%
VALOR TOTAL:		R\$ 2.432.690,00	100,00%

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
 CREA RN270086878-1
 ENGENHEIRO CIVIL

 MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	- - 04/2026
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33% 67,83% 06/2026

1.1. 4915757 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso. Transporte de material e aplicação inclusos. DMT médio 3km (m³)

			QTD
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM VIAS URBANAS	3000	3.000,00000000	3.000,00
			3.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.000,00

2.1. 4915661 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm (m³)

			QTD
FRESAGEM DESCONTINUA EM VIAS URBANAS	1000	1.000,00000000	1.000,00
			1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00

2.2. 4915655 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm (m³)

			QTD
FRESAGEM DESCONTINUA EM VIAS URBANAS	1000	1.000,00000000	1.000,00
			1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
 CREA RN270086878-1
 ENGENHEIRO CIVIL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	-	-	04/2026
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%	67,83%	06/2026

1.1. 4915757 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso. Transporte de material e aplicação inclusos. DMT médio 3km (m³)								
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
			PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,00000	0,0200	0,9800	R\$ 37,1951	R\$ 25,6859	R\$ 25,9161	
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,00000	0,2600	0,7400	R\$ 10,2164	R\$ 2,5064	R\$ 4,5110	
E9591	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,00000	0,3300	0,6700	R\$ 23,1001	R\$ 2,7806	R\$ 9,4860	
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 39,9131	
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente			h	6,00000	26,4038	158,4228	
					TOTAL MÃO DE OBRA:		158,4228	
					Custo Horário da Execução:		R\$ 198,3359	
					Produção da Equipe:		0,56000	
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 354,1713	
					Custo do FIC (0,04514):		R\$ 15,2666	
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm			un	0,14833	R\$ 461,8902	R\$ 68,5122	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C			t	0,00900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 68,5122	
SERVIÇOS				UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
4915801	Mistura betuminosa			m³	1,00000	R\$ 12,2600	R\$ 12,2600	
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 12,2600	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO		CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C (TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026)	M3XKM	95875		0,00900	R\$ 2,8800	R\$ 0,0259	
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)	t	5915433		2,40000	R\$ 40,6500	R\$ 97,5600	
4915801	Mistura betuminosa (CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026)	M3	100986		1,00000	R\$ 10,2500	R\$ 10,2500	
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 107,8359	
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	P		-		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C (Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW)	tkm	0,00900	3,00	R\$ 2,2600			R\$ 0,0610
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)	tkm	2,40000	3,00	R\$ 0,9100			R\$ 6,5520
					MOMENTO DE TRANSPORTE:			R\$ 6,6130
					Custo Direto Total:			R\$ 564,6590
					VALOR:			564,66

2.1. 4915661 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,1800	0,8200	R\$ 364,7272	R\$ 101,9091	R\$ 149,2164
E9678	Fresadora a frio - 455 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 3.116,6210	R\$ 1.234,3032	R\$ 3.116,6210
E9697	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW	2,00000	0,5700	0,4300	R\$ 185,1448	R\$ 85,7415	R\$ 284,8026

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SICRO NOVO/MT	2026/01	-	-	04/2026
			SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%	67,83%	06/2026
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE						
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO						

E9156	Soprador de ar costal - 2,6 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 5,5515	R\$ 0,4610	R\$ 5,5515
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 3.556,1915	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000	26,4038	79,2114
TOTAL MÃO DE OBRA:					79,2114

Custo Horário da Execução:	R\$ 3.635,4029
Produção da Equipe:	34,69000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 104,7969

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	un	1,08000	R\$ 39,2870	R\$ 42,4300
M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un	0,00160	R\$ 537,9012	R\$ 0,8606
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 43,2906

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914309	2,40000	R\$ 6,2700	R\$ 15,0480
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 15,0480

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	2,40000	0,00	R\$ 1,2900	0,00	R\$ 1,0300	3,00	R\$ 0,8500	R\$ 6,1200
						MOMENTO DE TRANSPORTE:				R\$ 6,1200
						Custo Direto Total:				R\$ 169,2555
						VALOR:				169,26

2.2. 4915655 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,3400	0,6600	R\$ 364,7272	R\$ 101,9091	R\$ 191,2672
E9678	Fresadora a frio - 455 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 3.116,6210	R\$ 1.234,3032	R\$ 3.116,6210
E9697	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW	3,00000	0,7000	0,3000	R\$ 185,1448	R\$ 85,7415	R\$ 465,9717
E9156	Soprador de ar costal - 2,6 kW	2,00000	1,0000	0,0000	R\$ 5,5515	R\$ 0,4610	R\$ 11,1030
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 3.784,9629

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	5,00000	26,4038	132,0190
TOTAL MÃO DE OBRA:					132,0190

Custo Horário da Execução:	R\$ 3.916,9819
Produção da Equipe:	63,45000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 61,7334

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	un	1,08000	R\$ 39,2870	R\$ 42,4300
M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un	0,00160	R\$ 537,9012	R\$ 0,8606
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 43,2906

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
-------------------------	--	---------	--------	---------	----------------	----------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SICRO NOVO/MT	2026/01	-	-	04/2026
	LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%	67,83%	06/2026

M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914304	2,40000	R\$ 3,7700	R\$ 9,0480				
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R\$ 9,0480				
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	2,40000	0,00	R\$ 1,2900	0,00	R\$ 1,0300	3,00	R\$ 0,8500	R\$ 6,1200
					MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 6,1200
					Custo Direto Total:					R\$ 120,1920
					VALOR:					120,19

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
 CREA RN270086878-1
 ENGENHEIRO CIVIL

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM		DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO		SICRO NOVO/MT	2026/01	-
			SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%
					67,83%
					04/2026
					06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	TAPA BURACO	R\$ 2.077.680,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	8,50 %
			R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80
2	FRESAGEM	R\$ 355.010,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	8,50 %
			R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85
R\$ 2.432.690,00			R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65
			R\$ 206.778,65	R\$ 413.557,30	R\$ 620.335,95	R\$ 827.114,60

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	TAPA BURACO	R\$ 2.077.680,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	8,50 %
			R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80
2	FRESAGEM	R\$ 355.010,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	8,50 %
			R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85
R\$ 2.432.690,00			R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65
			R\$ 1.033.893,25	R\$ 1.240.671,90	R\$ 1.447.450,55	R\$ 1.654.229,20

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	TAPA BURACO	R\$ 2.077.680,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	6,50 %
			R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 176.602,80	R\$ 135.049,20
2	FRESAGEM	R\$ 355.010,00	8,50 %	8,50 %	8,50 %	6,50 %
			R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 30.175,85	R\$ 23.075,65
R\$ 2.432.690,00			R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 206.778,65	R\$ 158.124,85
			R\$ 1.861.007,85	R\$ 2.067.786,50	R\$ 2.274.565,15	R\$ 2.432.690,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TAPA BURACO	R\$ 2.077.680,00	100,00 %
			R\$ 2.077.680,00
2	FRESAGEM	R\$ 355.010,00	100,00 %
			R\$ 355.010,00
R\$ 2.432.690,00			R\$ 2.432.690,00



OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	-	-	04/2026
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%	67,83%	06/2026

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
ENGENHEIRO CIVIL

ASSINADO DIGITALMENTE
AUREO SIERRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



 COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	-
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33%
				67,83%
				04/2026
				06/2026

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,50%
L	Lucro	6,00%
	TOTAL	6,50%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,15%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	5,15%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 22,65%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ENG° AUREO SIERRA DA SILVA
 CREA RN270086878-1
 ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FRESAGEM	DATA : 07/05/2026		BDI : 22,65%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATANTE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	SICRO NOVO/MT	2026/01	- - 04/2026
		SINAPI/MT	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	105,33% 67,83% 06/2026

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	0,00%
B2	Feriados	3,64%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82%	0,67%
B4	13º Salário	10,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,68%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,12%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	34,16%	9,66%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,51%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	12,90%	10,54%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,30%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,38%
	TOTAL	21,31%	17,42%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,57%	3,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,40%
	TOTAL	13,06%	3,95%

A + B + C + D =
105,33%
67,83%

ENGº AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
ENGENHEIRO CIVIL

ASSINADO DIGITALMENTE
AUREO SIERRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

CNPJ: 03.579.836/0001-80

ALTO ARAGUAIA - MT, AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - 1188/2026

DATA COTAÇÃO: 30/06/2026

PROC. DE COMPRA: 00002785/2026

DESCRIÇÃO: DESPESA COM PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇO DE TAPA-BURACO E FRESAGEM (DESCONTÍNUA E CONTÍNUA) EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO COMPLETO (ENG.RESP. AUREO) ANEXO.

Item	Descrição	Fornecedores	Balçamento por Valor Unitário	Balçamento por Valor Total
9915	CONSERVACAO RODOVIARIA - DO TIPO TAPA BURACO, EM RUAS PAVIMENTADAS.	1	692,5600	2.077.680,0000
5629	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	3000,0000	692,5600	2.077.680,00
Total:			692,5600	
4709	RESTAURACAO RODOVIARIA - FRESAGEM CONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	1	147,4100	147.410,0000
5629	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1000,0000	147,4100	147.410,00
Total:			147,4100	
4706	RESTAURACAO RODOVIARIA - FRESAGEM DESCONTINUA COM REVESTIMENTO BETUMINOSO	1	207,6000	207.600,0000
5629	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1000,0000	207,6000	207.600,00
Total:			207,6000	

Incluído Por: ROSANA TEIXEIRA DE REZENDE
Incluído Em: 30/06/2026 15:19

Emitido por: ROSANA TEIXEIRA DE REZENDE - Em: 30/06/2026 15:20

Alterado Em: / / 00:00