MAPA GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BRAILLE

ESCALA 1/1250





QUANTIDADE: 06 UNIDADES

QUANTIDADE: 05 UNIDADES

QUANTIDADE: 08 UNIDADES

QUANTIDADE: 08 UNIDADES

Material Fabricado: Aço galvanizado 18 , pintura epoxi com adesivo refletivo

Medida: 50x70cm

Símbolos: PCD, Idoso pictograma 60+ e simbolo autista

Fixação: Postes com buchas e parafusos.

QUANTIDADE: 27 UNIDADES

Poste para Sinalização em Aço Galvanizado 2" x 2,5m -com tampa de proteção e antigiro

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	VISTO	APROVAÇÃO
00	22/01/2026	EMISSÃO INICIAL	DÉBORA	RODRIGO	DÉBORA

Sesc
CNC | Recomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

SESC VENDA NOVA

PROJETO
ACESSIBILIDADE

ETAPA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

ARQUIVO 26_6001-00846_VEN_ACE_0001_PJ_00_SINALIZAÇÃO.dwg

CONTEÚDO
IMPLANTAÇÃO E DETALHAMENTO DAS PINTURAS DAS VAGAS E PLACAS EM TOTENS.

REPRESENTANTES:
Marcus Vinicius Tomaz — Assinado de forma digital por Marcus Vinicius Tomaz Dados: 2026.01.19 13:22:04 -03'00'
MARCUS VINICIUS TOMAZ
GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Débora Aline de Oliveira — Assinado de forma digital por Débora Aline de Oliveira Dados: 2026.01.22 16:21:13 -03'00'
DÉBORA ALINE DE OLIVEIRA
CAU: A70954-2
ARQUITETA URBANISTA

FOLHA: 01/01
DATA: 22/01/2026

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.