



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 24,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									855.461,90	
1.			Projeto de Modernização e Eficiência Energética					-	855.461,90	
1.1.			Iluminação					-	855.461,90	
1.1.1.	Composição	01	Instalação Ponto de Iluminação Pública Tipo metálica , Luminaria LED 180W + Rele Fotoeletrico	UND.	88,00	1.562,96	BDI 1	1.947,76	171.402,88	RA
1.1.2.	Composição	04	Instalação Ponto de Iluminação Pública com braço longo de 3,5m , Luminaria LED 180W + Rele Fotoeletrico	und	137,00	2.048,42	BDI 1	2.552,74	349.725,38	RA
1.1.3.	Composição	02	Remoção de Braços de Fixação	UND.	81,00	319,18	BDI 1	397,76	32.218,56	RA
1.1.4.	Composição	03	Remoção de Lumiaras	und	135,00	295,04	BDI 1	367,68	49.636,80	RA
1.1.5.	Composição	05	Remoção de rede eletrica subterranea	m	1.313,00	24,14	BDI 1	30,08	39.495,04	RA
1.1.6.	Composição	06	Preparo e e finalização de vala para passagem de eletrodutos elétricos, com camada de de areia inferior de 20cm Fornecimento e instalação	m	1.735,00	40,85	BDI 1	50,91	88.328,85	RA
1.1.7.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1.735,00	12,80	BDI 1	15,95	27.673,25	RA
1.1.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.863,00	10,22	BDI 1	12,74	74.694,62	RA
1.1.9.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	68,00	140,83	BDI 1	175,50	11.934,00	RA
1.1.10.	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	68,00	15,16	BDI 1	18,89	1.284,52	RA
1.1.11.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	68,00	77,16	BDI 1	96,16	6.538,88	RA
1.1.12.	Composição	07	Descida em poste com eletrotudo galvanizado a Fogo 2", fornecimento e instalação	und	3,00	676,49	BDI 1	843,04	2.529,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	0			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CAMPO GRANDE	09-24 (N DES.)	0	0	24,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									855.461,90

0
Local

quinta-feira, 7 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliel Monczewski
CREA/CAU: 177660-3
ART/RRT: 1320240147534

RECURSO
↓