

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS				SINAPI: mar/26 SICRO: out/25 AGESUL jan/26 E.S.D. (MÊS): E.S.D. (HORA): BDI SERVIÇOS: 23,380%			
OBRA : CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, E MELHORIAS DE VIAS URBANAS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA/MS							
LOCAL : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA							
VALOR DO CONTRATO : R\$ 351.283,69							
PROCESSO ADM. Nº:							
CONVÊNIO Nº:				NÃO DESONERADO			
ORÇAMENTO DA OBRA							
ITEM	CÓD	REF.	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário c/ BDI	Preço total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	m²	R\$ 605,01	R\$ 3.630,04
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	R\$ 174,58	R\$ 3.491,65
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	mês	R\$ 7.454,02	R\$ 14.908,03
1.4	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	90,00	m	R\$ 18,12	R\$ 1.631,21
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	270,00	m²	R\$ 5,98	R\$ 1.615,66
1.6	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	720,00	m²	R\$ 28,19	R\$ 20.298,48
1.7	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	58,50	m³	R\$ 11,68	R\$ 683,52
1.8	101001181	AGESUL	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC	2,00	mês	R\$ 895,22	R\$ 1.790,44
1.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.755,00	M³XKM	R\$ 3,41	R\$ 5.976,28
				Total item 01			R\$ 54.025,31
2	FAIXAS ELEVADAS						
2.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	108,00	m³	R\$ 15,88	R\$ 1.714,93
2.2	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	108,00	m³	R\$ 5,84	R\$ 630,27
2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	140,40	m³	R\$ 10,22	R\$ 1.434,31
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.212,00	m³xkm	R\$ 3,41	R\$ 14.343,07
2.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	68,00	m²	R\$ 164,12	R\$ 11.160,17
2.6	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	3.225,60	KG	R\$ 14,98	R\$ 48.314,11
2.7	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	81,60	m³	R\$ 866,97	R\$ 70.744,47
2.8	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	720,00	m²	R\$ 4,60	R\$ 3.313,49

2.9	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	648,00	m²	R\$ 96,11	R\$ 62.281,24
2.10	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	720,00	m²	R\$ 33,25	R\$ 23.940,66
				Total item 02			R\$ 237.876,72
3 SINALIZAÇÃO E OUTROS							
3.1	5213405	SICRO	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	57,40	m²	R\$ 53,88	R\$ 3.092,71
3.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	180,00	m²	R\$ 36,77	R\$ 6.618,10
3.3	5213863	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	45,00	Unidade	R\$ 641,76	R\$ 28.879,25
3.4	CP-01	COMPOSIÇÃO	LAJE EM CONCRETO ARMADO SOBRE SARIETA (ESP. 6 cm)	1,55	M3	R\$ 3.267,21	R\$ 5.064,17
3.5	5213440	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	45,00	Unidade	R\$ 349,50	R\$ 15.727,43
				Total item 03			R\$ 59.381,67
Total Geral:							R\$ 351.283,69



Documento assinado digitalmente

RODRIGO BARBOSA

Data: 30/04/2026 08:42:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arquiteto e Urbanista - A34682-9 CAU/MS

EDISON CASSUCI

FERREIRA:9609976

3104

Edison Cassuci Ferreira

Prefeito Municipal- CPF: 960.997.631-04

Assinado de forma digital por

EDISON CASSUCI

FERREIRA:96099763104

Dados: 2026.04.30 08:06:36 -04'00'