



**Obra**  
**REFORMA QUADRA JOSÉ DE DEUS - COPA 70 - PRAÇA 3 PODERES**

**Memória de Cálculo**

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0	= 1 hora x 1 dia x 4 semana x 3 meses = 12 horas
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0	= 6 horas x 5 dias x 4 semanas x 2 meses = 240 horas
<b>2</b>	<b>PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	480,0	= conforme projeto
2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	395,0	= conforme projeto
2.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,25	= conforme projeto
2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	445,04	= conforme projeto
2.5	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	480,0	=
<b>3</b>	<b>TELA DE PROTEÇÃO E CALÇADAS</b>			
3.1	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento em pvc, malha 1"	m²	151,2	= conforme projeto
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	6,87	= $(38,20 \times 1,00 \times 0,06) \times 2 = 4,58$ / $(38,20 \times 0,50 \times 0,06) \times 2 = 2,29$ / $4,58 + 2,29 = 6,87$
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>			
4.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	390,0	= conforme projeto

**Total sem BDI**

**92.709,74**

**Total do BDI**

**22.951,86**

**Total Geral**

**115.661,60**

\_\_\_\_\_  
Ananda dos Santos Almeida  
CREA MT 37806