



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA QUADRA JOSÉ DE DEUS – COPA 70 – PRAÇA 3 PODERES

ENDEREÇO: Praça dos Três Poderes – Copa 70

BAIRRO: Centro

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA – MT

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar os serviços a serem executados na reforma da Quadra José de Deus, situada na Praça dos Três Poderes, município de Pedra Preta/MT. As intervenções estão previstas no orçamento e projeto executivo e envolvem os seguintes serviços:

1 – OBJETO DA INTERVENÇÃO

A obra compreende os seguintes serviços:

- Pintura completa do piso da quadra com tinta epóxi e demarcação esportiva;
- Pintura em paredes e elementos metálicos da quadra;
- Substituição da tela de proteção em aço galvanizado com revestimento em PVC;
- Execução de calçadas em trechos onde não há pavimentação adequada;
- Limpeza geral da quadra ao término da obra.

2 – SERVIÇOS PREVISTOS

2.1 – Administração da Obra

A obra contará com a supervisão de profissional Engenheiro Civil e Encarregado Geral, responsáveis pelo acompanhamento técnico e administrativo dos serviços.

2.2 – Pintura da Quadra

A pintura do piso será realizada com tinta epóxi, com aplicação manual de duas demãos e primer. A demarcação da quadra será feita com tinta à base de borracha clorada. A estrutura metálica existente receberá tinta acrílica de fundo e as paredes receberão tinta látex acrílica econômica.

2.3 – Tela de Proteção



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Será realizada a substituição da tela de proteção existente por tela de aço galvanizado, fio 14 BWG, com revestimento em PVC e malha de 1".

2.4 – Execução de Calçadas

Serão construídas calçadas em concreto moldado in loco, com acabamento convencional, nos pontos em que há lacunas de pavimentação, conforme especificado em projeto.

2.5 – Limpeza da Obra

Ao final dos serviços, será realizada a limpeza geral da quadra, incluindo remoção de entulhos e resíduos da reforma.

3 – MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os materiais empregados atenderão às especificações das bases SINAPI e ORSE, conforme descrito no orçamento e normas técnicas da ABNT aplicáveis. As tintas, concreto, telas e demais insumos deverão apresentar qualidade compatível com o uso público e prolongada durabilidade.

4 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

- A execução dos serviços observará rigorosamente as normas técnicas e de segurança;
- A equipe deverá respeitar os horários definidos e manter o canteiro organizado;
- As interferências com o uso público da quadra deverão ser minimizadas;
- Todos os resíduos deverão ser descartados de forma adequada, respeitando a legislação ambiental vigente.

Pedra Preta – MT, 14 de Janeiro de 2026.

Ananda dos Santos Almeida
Engenheira Civil
CREA MT 37806