



Obra
Serviço de reforma no Club Ichiro Okada

Observações				
Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	ADMINISTRAÇÃO			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	'=1h por dia x 4 semanas x 1 mês
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,0	'=6h por dia x 5 dias x 4 semanas x 1 mês
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,12	'=2,5 Altura x 1,25 Comprimento
2	PISCINAS			
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	566,08	Piscina Adulta = 513,08 m² Piscina Infantil = 53 m²
2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	566,08	Piscina Adulta = 513,08 m² Piscina Infantil = 53 m²
2.3	Aplicação de manta de fibra de vidro em piscina, incluindo aplicação, conformação e acabamento necessários para obtenção de superfície uniforme e adequada ao recebimento do revestimento final. Fornecimento de Material e Mão de Obra.	M²	566,08	Piscina Adulta = 513,08 m² Piscina Infantil = 53 m²
2.4	Aplicação de Gel Coat em piscina revestida com fibra de vidro, com acabamento uniforme, contínuo e adequado ao uso em piscina. Fornecimento de Material e Mão de Obra.	M²	566,08	Piscina Adulta = 513,08 m² Piscina Infantil = 53 m²

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

193.513,81

47.733,78

241.247,59

ANANDA DOS SANTOS
ALMEIDA:0174991010

1

Assinado de forma digital por
ANANDA DOS SANTOS
ALMEIDA:01749910101
Dados: 2026.09.14 09:39:19
-04'00'

ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA
Engenheira Civil