

DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70



Obra
ADEQUAÇÃO PREDIAL/LOCAÇÃO CRT COMODORO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
24,5%

Encargos
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de
obra, de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO		1,00		5.477,94	5.477,94
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	127,02	158,13	2.846,34
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	35,23	43,86	2.631,60
2			ALVENARIA		1,00		8.427,64	8.427,64
2.1	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	52,63	128,62	160,13	8.427,64
3			ESQUADRIAS		1,00		4.244,18	4.244,18
3.1	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.169,82	1.456,42	1.456,42
3.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.119,59	1.393,88	2.787,76
4			PINTURA		1,00		15.728,00	15.728,00
4.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	300,00	15,59	19,40	5.820,00
4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	400,00	13,80	17,18	6.872,00
4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	150,00	16,26	20,24	3.036,00

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br



DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70

5			COBERTURA		1,00		6.495,15	6.495,15
5.1	100704	SBC	REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD.	m²	10,00	275,89	343,48	3.434,80
5.2	160471	SBC	REVISAO/RECUPERACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CALHA EXISTENTE	m²	2,00	839,36	1.045,00	2.090,00
5.3	022928	SBC	REMOCAO MANUAL FORRO GESSO ACARTONADO C/ ESTRUT. SUSTENTACAO	m²	5,00	15,10	18,79	93,95
5.4	023360	SBC	REVESTIMENTO-FECHAMENTO DE ABERTURAS EM FORRO DE GESSO	m²	10,00	70,40	87,64	876,40
6			COMUNICAÇÃO VISUAL		1,00		2.831,44	2.831,44
6.1	CP038	Próprio	LOGOMARCA EM ADESIVO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,00	116,11	144,55	1.156,40
6.2	CP005	Próprio	PELICULA ADESIVA INSULFILM (G5/G20) EM VIDROS RESIDENCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	16,00	84,09	104,69	1.675,04
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		29.920,08	29.920,08
7.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	3,53	4,39	1.536,50
7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	5,15	6,41	2.564,00
7.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	8,02	9,98	2.495,00
7.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	11,23	13,98	2.097,00
7.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	19,49	24,26	1.940,80
7.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	30,61	38,10	2.286,00
7.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	59,61	74,21	148,42

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br

DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70

7.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,16	15,13	30,26
7.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,16	15,13	30,26
7.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,17	16,39	32,78
7.11	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	61,50	76,56	153,12
7.12	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	74,94	93,30	186,60
7.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,98	58,49	116,98
7.14	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	30,89	38,45	153,80
7.15	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	26,55	33,05	495,75
7.16	IE05	Próprio	REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	UND	2,00	76,00	94,62	189,24
7.17	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	40,01	49,81	99,62
7.18	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	49,89	62,11	372,66
7.19	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	62,51	77,82	311,28
7.20	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	12,92	16,08	96,48
7.21	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	19,92	24,80	99,20
7.22	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	19,90	24,77	495,40
7.23	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,00	11,84	14,74	383,24
7.24	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	19,56	24,35	681,80

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br

DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70

7.25	PROPRIO 022	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	16,48	20,51	123,06
7.26	104403	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	10,00	28,12	35,00	350,00
7.27	104397	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	24,65	30,68	61,36
7.28	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	52,76	65,68	1.182,24
7.29	IE12	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	6,10	7,59	212,52
7.30	PROPRIO 019	Próprio	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	16,00	15,41	19,18	306,88
7.31	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,00	0,59	0,73	146,00
7.32	72135	SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,00	7,67	9,54	248,04
7.33	PROPRIO 019	Próprio	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	16,00	15,41	19,18	306,88
7.34	IE12	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	6,10	7,59	212,52
7.35	CP049	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA TIPO U CHAPA 22 - 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	212,85	264,99	9.274,65
7.36	CP 055	Próprio	ELETRODUTO FLEX., EM AÇO GALV. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1")TIPO SEAL TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	26,18	32,59	195,54
7.37	MO-01	Próprio	Desmontagem e montagem de mesa de escritório, incluindo remoção de ferragens, desmontagem dos componentes, remontagem, alinhamento e fixação final.	UND	10,00	24,44	30,42	304,20
8			REDE LÓGICA		1,00		11.845,23	11.845,23

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br

DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70

8.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	400,00	10,21	12,71	5.084,00
8.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	15,00	56,07	69,80	1.047,00
8.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,92	16,08	32,16
8.4	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	34,19	42,56	340,48
8.5	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	32,63	40,62	81,24
8.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	19,90	24,77	743,10
8.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	11,84	14,74	368,50
8.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	19,56	24,35	1.095,75
8.9	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70,00	0,59	0,73	51,10
8.10	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.046,05	1.302,33	1.302,33
8.11	72135	SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	18,00	7,67	9,54	171,72
8.12	CP029	Próprio	INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA-FIXAÇÃO AJUSTES DE DIREÇÃO E CONEXÕES DE CABOS - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PONTO	PONTO	5,00	39,40	49,05	245,25
8.13	CP020	Próprio	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	105,84	131,77	131,77
8.14	CP018	Próprio	RACK FECHADO 12UX19"X450MM, PORTA EM ACRÍLICO, SEGUNDO PLANO DE RECUO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	821,35	1.022,58	1.022,58
8.15	00000127	Próprio	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	UN	15,00	6,87	8,55	128,25

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br

DETRAN
CNPJ: 03.829.702/0001-70

9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1,00		481,97	481,97
9.1	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	297,56	370,46	370,46
9.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	89,57	111,51	111,51
10			LIMPEZA FINAL		1,00		959,90	959,90
10.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	180,00	4,06	5,05	909,00
10.2	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	m²	16,80	2,44	3,03	50,90

Total sem BDI 69.418,51
Total do BDI 16.993,02
Total Geral 86.411,53

Matheus Volpato
Setor de Engenharia

RUA PAIAGUAS - PAIAGUAS -
CUIABA / MT
/
matheusvolpato@detran.mt.gov.br



Governo de
Mato Grosso

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA CIRETRAN DE COMODORO

LOCAL: COMODORO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	TOTAL DO ITEM	DIAS		TOTAL
		ITEM		%	00-30	
1.0	ADMINISTRAÇÃO	6,34%	5.477,94	100,00%	5.477,94	5.477,94
2.0	ALVENARIA	9,75%	8.427,64	100%	8.427,64	8.427,64
3.0	ESQUADRIAS	4,91%	4.244,18	100%	4.244,18	4.244,18
4.0	PINTURA	18,20%	15.728,00	100%	15.728,00	15.728,00
5.0	COBERTURA	7,52%	6.495,15	100%	6.495,15	6.495,15
6.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	3,28%	2.831,44	100%	2.831,44	2.831,44
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34,63%	29.920,08	100%	29.920,08	29.920,08
8.0	REDE LÓGICA	13,71%	11.845,23	100%	11.845,23	11.845,23
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,56%	481,97	100%	481,97	481,97
10.0	LIMPEZA FINAL	1,11%	959,90	100%	959,90	959,90
TOTAL MENSAL		100,00%	86.411,53	100,00%	86.411,53	86.411,53
TOTAL ACUMULADO		100,00%	86.411,53	100,00%	86.411,53	86.411,53

