



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56	
2.			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CREAS					-	263.027,56	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.033,99	
2.1.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	895,00	BDI 2	1.033,99	1.033,99	RA
2.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.734,78	
2.2.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	94,68	BDI 1	117,43	704,58	RA
2.2.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	167,70	BDI 1	208,00	624,00	RA
2.2.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	283,44	BDI 1	351,55	1.406,20	RA
2.3.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	248,76	
2.3.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	50,14	BDI 1	62,19	248,76	RA
2.4.			ÁGUAS PLUVIAIS					-	9.257,62	
2.4.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	66,00	37,68	BDI 1	46,73	3.084,18	RA
2.4.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,97	78,13	BDI 1	96,90	287,79	RA
2.4.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,97	19,91	BDI 1	24,69	73,33	RA
2.4.4.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	274,65	BDI 1	340,65	2.725,20	RA
2.4.5.	Composição	CP-23	CONDUTOR GALVANIZADO DE 15X8 PARA ÁGUAS PLUVIAIS - CHAPA 24	M	24,00	103,71	BDI 1	128,63	3.087,12	RA
2.5.			APARÉLHOS HIDROSSANITÁRIOS					-	10.770,72	
2.5.1.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	130,04	BDI 1	161,29	645,16	RA
2.5.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	116,17	BDI 1	144,09	144,09	RA
2.5.3.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	89,34	BDI 1	110,81	443,24	RA
2.5.4.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	546,23	BDI 1	677,49	1.354,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56	
2.5.5.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	712,80	BDI 1	884,09	1.768,18	RA
2.5.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	137,44	BDI 1	170,47	681,88	RA
2.5.7.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	206,28	BDI 1	255,85	255,85	RA
2.5.8.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	897,76	BDI 1	1.113,49	1.113,49	RA
2.5.9.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	112,08	BDI 1	139,01	834,06	RA
2.5.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	67,56	BDI 1	83,79	335,16	RA
2.5.11.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	31,11	BDI 1	38,59	38,59	RA
2.5.12.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	37,77	BDI 1	46,85	187,40	RA
2.5.13.	Composição	CP-01	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00	231,85	BDI 1	287,56	1.725,36	RA
2.5.14.	Composição	CP-02	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	197,63	BDI 1	245,12	980,48	RA
2.5.15.	Composição	CP-03	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	105,94	BDI 1	131,40	262,80	RA
2.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	30.114,81	
2.6.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.470,00	3,89	BDI 1	4,82	7.085,40	RA
2.6.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	600,00	6,00	BDI 1	7,44	4.464,00	RA
2.6.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00	8,38	BDI 1	10,39	519,50	RA
2.6.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	100,00	24,61	BDI 1	30,52	3.052,00	RA
2.6.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	90,00	16,53	BDI 1	20,50	1.845,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56	
2.6.6.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	919,12	BDI 1	1.139,98	1.139,98	RA
2.6.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,80	BDI 1	15,88	127,04	RA
2.6.8.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	63,38	BDI 1	78,61	393,05	RA
2.6.9.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	162,46	BDI 1	201,50	201,50	RA
2.6.10.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	27,19	BDI 1	33,72	168,60	RA
2.6.11.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	36,23	BDI 1	44,94	269,64	RA
2.6.12.	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	61,41	BDI 1	76,17	304,68	RA
2.6.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	32,12	BDI 1	39,84	1.792,80	RA
2.6.14.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	28,50	BDI 1	35,35	247,45	RA
2.6.15.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	41,50	BDI 1	51,47	51,47	RA
2.6.16.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	43,40	BDI 1	53,83	538,30	RA
2.6.17.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00	137,38	BDI 1	170,39	4.941,31	RA
2.6.18.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	26,42	BDI 1	32,77	262,16	RA
2.6.19.	Composição	CP-11	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO *280* V , CORRENTE MÁXIMA *20* KA	UN	4,00	281,56	BDI 1	349,22	1.396,88	RA
2.6.20.	Composição	CP-12	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	73,02	BDI 1	90,57	90,57	RA
2.6.21.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	493,22	BDI 1	611,74	1.223,48	RA
2.7.			LÓGICA					-	560,85	
2.7.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	16,53	BDI 1	20,50	225,50	RA
2.7.2.	Composição	CP-14	ESPELHO CEGO	UN	11,00	7,32	BDI 1	9,08	99,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56	
2.7.3.	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	189,85	BDI 1	235,47	235,47	RA
2.8.			ESQUADRIAS					-	75.466,54	
2.8.1.	Composição	CP-06	JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM - INCLUSIVE FERRAGENS	M2	32,59	929,05	BDI 1	1.152,30	37.553,46	RA
2.8.2.	Composição	CP-07	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,20	1.005,49	BDI 1	1.247,11	5.237,86	RA
2.8.3.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	1.067,84	BDI 1	1.324,44	13.244,40	RA
2.8.4.	Composição	CP-17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.909,38	BDI 1	2.368,20	9.472,80	RA
2.8.5.	Composição	CP-18	SOLEIRA EM GRANITO COMUM, POLIDO, LARGURA ATÉ 15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	16,65	117,29	BDI 1	145,47	2.422,08	RA
2.8.6.	Composição	CP-19	PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO COMUM, POLIDO, LARGURA ATÉ 18 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	30,55	146,56	BDI 1	181,78	5.553,38	RA
2.8.7.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	147,58	BDI 1	183,04	732,16	RA
2.8.8.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	168,02	BDI 1	208,40	1.250,40	RA
2.9.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	8.091,68	
2.9.1.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	M2	109,17	59,76	BDI 1	74,12	8.091,68	RA
2.10.			REVESTIMENTO DE PISO					-	41.909,06	
2.10.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	200,57	153,81	BDI 1	190,77	38.262,74	RA
2.10.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	179,71	16,36	BDI 1	20,29	3.646,32	RA
2.11.			PINTURA					-	38.551,86	
2.11.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	983,07	3,08	BDI 1	3,82	3.755,33	RA
2.11.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	478,55	17,15	BDI 1	21,27	10.178,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56	
2.11.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	200,57	29,57	BDI 1	36,68	7.356,91	RA
2.11.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	200,57	13,78	BDI 1	17,09	3.427,74	RA
2.11.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	478,55	11,70	BDI 1	14,51	6.943,76	RA
2.11.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	265,39	18,35	BDI 1	22,76	6.040,28	RA
2.11.7.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	47,25	14,49	BDI 1	17,97	849,08	RA
2.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	44.286,89	
2.12.1.	Composição	CP-04	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO EM UMA DAS FACES, ESP = 2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,76	878,89	BDI 1	1.090,09	3.008,65	RA
2.12.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	22,04	BDI 2	25,46	76,38	RA
2.12.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	25,49	BDI 2	29,45	88,35	RA
2.12.4.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	847,06	BDI 1	1.050,61	2.101,22	RA
2.12.5.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	262,68	BDI 1	325,80	651,60	RA
2.12.6.	Composição	CP-21	MURO, COM ACABAMENTO DE TOPO, REBOCADO E PINTADO DOS DOIS LADOS (H=2,00 M) - ANEXO A-118 (S.C.)	M	54,05	538,75	BDI 1	668,21	36.116,75	RA
2.12.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	0,78	746,44	BDI 1	925,81	722,13	RA
2.12.8.	Composição	CP-22	PISO PÓDOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	M	6,20	49,35	BDI 1	61,21	379,50	RA
2.12.9.	Composição	CP-24	ALARME AUDIO VISUAL PARA ACESSIBILIDADE BIVOLT INSTALADO NOS BANHEIROS PARA DEFICIENTES	UN	2,00	262,57	BDI 1	325,67	651,34	RA
2.12.10.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	222,16	1,78	BDI 1	2,21	490,97	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069.793-86	Nº SICONV 895969/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL –			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE	MUNICÍPIO / UF DEODÁPOLIS - MS	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS									263.027,56

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DEODÁPOLIS - MS
Local
segunda-feira, 23 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS WILLIAMS MARTINS
CREA/CAU: CREA MS 65.003
ART/RRT: 0