

Rev.	Data	Conteúdo	Elaborado por
00	08/04/2025	Memorial descritivo e Especificações Técnicas	Eng. Bruna Diniz

1. OBJETO

Serviço de fornecimento e instalação de esquadrias de vidro estruturado em perfis de alumínio, execução de acabamento em drywall e peitoril em mármore no Anfiteatro do Sesc, em Manaus/AM, conforme especificações dos projetos.

2. OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo apresentar o memorial descritivo e as especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços relacionados ao objeto contratado. Ressalta-se que este documento não se destina a limitar ou restringir a execução dos serviços, cabendo à contratada a responsabilidade de empregar todos os recursos necessários, incluindo serviços, materiais, equipamentos e ferramentas, para garantir a entrega plena, completa e de alta qualidade.

3. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada irá efetuar os serviços de acordo com a NR-18, assim como ter uma cópia deste memorial descritivo, orçamento e demais elementos que interessam ao serviço. É obrigatório a contratada ter em obra um responsável geral pelos serviços realizados, aqueles em andamento e os futuros, assim desta forma possuindo autoridade e autonomia para com a mesma, em relação a todos os itens assumidos pela contratada

Os serviços seguirão o determinado neste memorial, sendo que toda e qualquer modificação, que por necessidade deva ser introduzida, visando melhorias, só será admitida com autorização por parte da fiscalização dos serviços.

A contratada deverá manter equipe de administração composta por: engenheiro civil e mestre de obras.

Deverá ser fornecida placa de obra, no seguinte modelo:

TÍTULO (NOME DO CONTRATO)

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contrato Nº: 00/000

Valor da obra: R\$ 0,00

Área: 0,00m²

Prazo: XX DIAS

Início da Obra:

Término:

Empresa Contratada: XXXXXXXX – CNPJ 00000000/00000-0

Responsável Técnico: XXXXXXXXXXXX -

ART Nº:

3.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2.2 Esquadrias de vidros

O fornecedor deverá fornecer integralmente o quantitativo de esquadrias de vidro especificado em projeto. Os vidros novos deverão ser temperados, incolores, com espessura de 8 mm. Os vidros fornecidos pela contratada terão espessura de 10 mm, também temperados e incolores.

Deverão ser fornecidas todas as estruturas de esquadrias em alumínio nas dimensões de 38 mm x 76 mm, com estrutura interna fixada por meio de Perfil U Cavaleão Preto de 10 mm, incluindo todos os reforços e vedações necessários para a correta fixação das esquadrias.

Tipo de perfil a ser utilizado:

Tubo retangular com reforço 76,2mm x 38,1mm x parede 1,1 mm, pintura eletrostática preta:



Serão permitidas adaptações pontuais no projeto, visando a compatibilização com as variações dimensionais dos perfis e peças de vidro durante a execução. Tais ajustes deverão garantir o adequado enquadramento dos componentes, preservando a funcionalidade e a estética do conjunto. Todas as modificações propostas deverão ser previamente submetidas à aprovação da fiscalização responsável.

- Instalação de portas:

Deverão ser instaladas duas portas pivotantes, conforme projeto, utilizando os vidros fornecidos pela contratada. Toda a estrutura necessária para montagem e fixação será de responsabilidade do fornecedor.

- Serviço de drywall

Deverão ser executadas vedações em drywall conforme especificações do projeto, com os devidos recortes para passagem das tubulações de sistemas de incêndio e elétrico no teto. O drywall deverá ser emassado e pintado na cor branca.

- Instalação de Peitoris

Deverá ser realizado o assentamento de peitoris em mármore na cor cinza, nos vãos PR1 a PR5, conforme indicado no projeto.

- Limpeza e Entrega

Após a conclusão dos serviços, o ambiente deverá ser entregue limpo, livre de resíduos provenientes da execução. Os vidros instalados também deverão ser devidamente limpos.

Todas as demais especificações técnicas encontram-se detalhadas nos projetos.

Eng. Bruna Letícia Soares Diniz
CREA: 33224AM/RNP: 0419794220